

工 事 名

令和6年度

高遠町総合福祉センターやますそ改修工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費			※単価見直し及び項目を追加しました。			
(A) 建築工事		1.0	式			
(B) 電気設備工事		1.0	式			
(C) 機械設備工事		1.0	式			
(D) 付帯工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ └					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費		-----	1.0	式		
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他						
共通仮設費積み上げ分						
仮囲いA	石膏ボード [®] t=9.5、軽量壁 W65下地 H=3.3m 3ヶ月	17.2	m			
仮囲いB	シート張り H=2.0m 3ヶ月	15.0	〃			
クロスゲート	幅3.0m×高さ1.8m片開 き	1.0	個所			
オレンジネット仮囲い	H=1000	16.2	m			
VOC検査	事務室	1.0	個所			
計	(共通仮設費積み上げ分)					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 内部工事						
1階機械室 枠組棚足場	H=3.6 期間2ヶ月	7.7	m2			
1階機械室 清掃・片付け		7.7	m2			
2階PS 壁点検口	シンワ同等 12.5mm用 600角	1.0	個所			
壁補強		1.0	個所			
【3階大会議室・体育 館・ステージ】						
床養生	ビニールシート	48.4	m2			
移動足場	W=1.5m、H=3.7m、期 間1ヶ月	2.0	台			
枠組棚足場	H=3.6m 2ヶ月	43.9	m2			
清掃・片付け		48.4	〃			
天井解体		12.0	〃			
開口補強	2000*1000	6.0	個所			
石膏ボード	t=9.5	12.0	m2			
ビニールクロス		59.4	〃			
天井点検口	アルミ450角	7.0	個所			
開口補強	450角	7.0	〃			
【1～4階】（大会議室・ ステージ・監理室を除く）						
天井点検口	アルミ450角	23.0	個所			
開口補強	450角	23.0	〃			
脚立足場	1.8*1.0	41.4	m2			
床養生	ビニールシート	41.4	〃			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 事務室						
【仮設工事】						
足場	くさび緊結式足場 W600 高さ10m未満 3ヶ月	38.2	m2			
昇降足場	3ヶ月	1.8	〃			
足場シート養生	防災シート張り	38.2	〃			
床養生	ビニールシート	12.8	〃			
脚立足場	3ヶ月	37.5	m2			
仕上養生		37.5	〃			
清掃・片付け		37.5	〃			
【鉄骨工事】						
鋼材費	□-100*100*2.3他	131	kg			
副資材費	ボルトナット、ケミカルアンカーM12	1.0	式			
現場調査施工図作成費		1.0	〃			
工場加工費		131	kg			
現場溶接工費	既存梁Hより	1.0	式			
現場取付費	9尺足場	131	kg			
錆止め塗装費		131	〃			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 事務室						
【ALC工事】						
既存ALC撤去	t =120	13.4	m2			
運搬費		1.0	式			
処分費		1.0	〃			
外壁ALC	t =120、タテ張り、平パネル	9.4	m2			
副資材		1.0	式			
開口明け部補強アングル		7.0	m			
サッシ開口補強アングル		22.0	〃			
電源日		1.0	式			
荷揚費		1.0	〃			
運搬・片付け・残材処理費		1.0	〃			
解体撤去部ALC補修	目地合せ含む	1.0	〃			
サッシ廻シリング		16.0	m			
新規ALC部吹付タイル	シリコン、9.4m2	1.0	式			
既存ALC部シリコン塗装	水洗い、シーラー共、16m2	1.0	〃			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 事務室						
【木工事】						
腰板	唐松t=12本実 材のみ	5.0	坪			
合板	ワン合板 t =4 材のみ	5.0	〃			
額縁	米松集成材 128*t25	23.0	m			
〃	米松集成材 128*t25	5.6	〃			
カーテンボックス、枠	米松集成材 125* t 25 80* t 25	6.3	〃			
敷居・鴨居	米松 120*30	3.5	〃			
見切	米松 40*21	10.3	〃			
巾木	米松 60*21	10.3	〃			
コーナー材	米松 30*25	16.2	〃			
カウンター	米集成材 40*530	1.0	枚			
AD-2沓摺	米松集成材 182*25	0.8	m			
〃	米松集成材 85*25	0.8	〃			
掲示板見切	米松 4012	4.3	〃			
カウンターブラケット	250*205	3.0	個所			
大工	合板、腰板張手間	3.0	人			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 事務室						
【建具工事】						
SS-1	防火シャッター 製品代	1.0	個所			
AD-1	スモーク同等防火設備 製品代	1.0	〃			
AD-2	重量オーバードア 製品代	1.0	〃			
工事費		1.0	式			
運搬費		1.0	〃			
AW-1	製品代	1.0	個所			
AW-2	〃	1.0	個所			
AW-3	〃	1.0	個所			
取付調整費		1.0	式			
現場ソール費		1.0	〃			
運搬費、設計費		1.0	〃			
ガラス工事	LOW-E複層ガラス LOWE5+A6*PW6.8	4.0	枚			
防火用シロン	8*8	30.5	m			
WD-1		1.0	個所			
【塗装工事】						
WP	細幅物	54.5	m			
WP	平面	9.3	m ²			
EP		1.1	〃			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 事務室						
【内装工事】						
床 OAフロア	サンアクセス300W同等 アルミ框 W44*H100*t1.5 L=900	32.0	m2			
運搬荷揚費		1.0	式			
タイルカーペット新規貼り	サンゲツNT-700同等	33.7	m2			
タイルカーペット貼替	サンゲツNT-700同等 打合せコーナー	8.2	〃			
複層ビニール防滑床シート貼り	アシスト パスタライン20-414St t=2.0 (サンゲツプレーン同等)	1.2	〃			
床見切	入隅共	5.1	m			
段差解消スロープ	硬質ゴム性滑り止め、床固定	1.0	個所			
石膏ボード	12.5+12.5	15.5	m2			
石膏ボード	12.5	39.4	〃			
ソフト巾木	H=60	23.6	m			
ビニールクロス貼り		74.3	m2			
アイセラー同等	3mm、3*8尺、1枚入り	1.0	ケース			
セラーアルミジョイナー同等	B形状、シルバー、3075mm2 本入り	1.0	〃			
合板	ラワン t=6、掲示板下地	2.0	m2			
掲示板クロス		2.0	〃			
断熱材	50mm*430*1370	18.0	坪			
既存ビニールクロス撤去		20.8	m2			
クロス下地合板	t=12.5	13.0	m2			
クロス目地	塩ビ製	8.1	m			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 事務室						
【内装工事】						
天井化粧石膏ボード	t=9, 455*910	29.3	m2			
石膏ボード	t =9.5	1.1	〃			
廻縁	アルミ	28.3	m			
断熱材	100mm*430*2740	9.0	坪			
天井ビニールクロス撤去	打合せコーナー	8.2	m2			
ビニールクロス貼り	〃	8.2	〃			
開口部廻り充填	発砲ウレタン充填	19.8	m			
【雑工事】						
ミニキッチン	クロナップ 1200タイプ 同等 IHヒーター200V、電気温水器	1.0	台			
	シングル水栓、換気扇、オープンラック					
運搬費		1.0	式			
ローパーティション	ココヨアレクセルII 同等、 W700*H1535mm	2.0	枚			
	上面ガラス部フォグガラスC16フィルム張り					
床固定金具	PPS-FXAFF4	1.0	セット			
簡易壁固定金具	PPS-AWP81	1.0	〃			
両側安定脚	PPS-FXFWF4	1.0	〃			
配送・搬入・設置費		1.0	式			
室名札	アクリル板250*60、浮かし取付	1.0	個所			
看板（簡易保険融資施設）郵便ポスト移動	看板1、ポスト2	1.0	式			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 撤去工事						
電線管	E25 露出	74.0	m			
電線管	E51 露出	20.0	m			
ケーブル	CVV1.25-3C 管内	38.0	m			
ケーブル	CVV1.25-6C 管内	5.0	m			
ケーブル	CV3.5-4C 管内	152	m			
ケーブル	VVF1.6-2C ころがし	50.0	m			
ケーブル	VVF1.6-3C ころがし	22.0	m			
ケーブル	VVF2.0-3C ころがし	195	m			
ケーブル	HP1.2-3C ころがし	12.0	m			
ケーブル	AE0.9-4C ころがし	29.0	m			
スイッチ	ボックス共	7.0	組			
コンセント	ボックス共	11.0	組			
照明器具	逆富士40w x 1	2.0	台			
照明器具	和風ペンダント	1.0	台			
照明器具	シーリング	1.0	台			
照明器具	小型シーリング	3.0	台			
照明器具	流し元灯	1.0	台			
照明器具	非常灯	1.0	台			
電灯盤	1L-2	1.0	面			
警報盤	12N 再利用	1.0	面			
トイレ呼出し装置	5N 再利用	1.0	面			
非常放送アンプ	10N	1.0	面			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 撤去工事						
ELVインターホン	再利用	1.0	台			
情報盤（収納箱のみ）	再利用 盤内機器撤去別途	1.0	面			
光整端箱（収納箱のみ）	再利用 箱内機器撤去別途	1.0	面			
天井埋込スピーカー		1.0	台			
アッテネーター	ボックス共	1.0	組			
TV端末	ボックス共	1.0	組			
複合型受信機	P-1-25N	1.0	面			
差動式スポット型感知器		5.0	個			
定温式スポット型感知器	1種 防水	4.0	個			
光電式スポット型感知器	2種	3.0	個			
光電式スポット型感知器	3種	3.0	個			
リリース		1.0	個			
火災通報装置	再利用	1.0	台			
火災通報専用電話機	再利用	1.0	台			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 幹線・動力設備工事	4週8休以上					
厚鋼電線管	G22 露出	12.0	m			
厚鋼電線管	G28 露出	47.0	m			
ねじなし電線管	E51 露出	20.0	m			
ノーマルバンド	G22	4.0	本			
ノーマルバンド	G28	10.0	本			
金属製可とう電線管	ビニル被膜付 F24 L=1m 付属品共	5.0	本			
金属製可とう電線管	ビニル被膜付 F30 L=1m 付属品共	5.0	本			
600V架橋ボリエチレン絶縁耐 燃製ボリエチレンシースケープル	EM-CET22 ころがし	24.0	m			
600V架橋ボリエチレン絶縁耐 燃製ボリエチレンシースケープル	EM-CE2-4C 管内	171	m			
600V架橋ボリエチレン絶縁耐 燃製ボリエチレンシースケープル	EM-CE3.5-4C 管内	39.0	m			
600V架橋ボリエチレン絶縁耐 燃製ボリエチレンシースケープル	EM-EEF2.0-3C ころがし	377	m			
プルボックス	SUS150*150*150-WP	2.0	個			
動力盤	P-1-2WP	1.0	面			
動力盤 改造	1P-1	1.0	面			
電灯盤 改造	1L-1	1.0	面			
電灯盤	1L-2	1.0	面			
電灯盤 改造	2L-1	1.0	面			
電灯盤 改造	3L-1	1.0	面			
接続工	7.5kw以下	40.0	箇所			
配管ブロック		18.0	本			
コア抜き補修	φ70	4.0	箇所			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 電灯・コンセント設備工事						
600V耐燃製ホ [°] リエチレン絶縁電線	EM-IE5.5 ころがし	22.0	m			
600V架橋ホ [°] リエチレン絶縁耐燃製ホ [°] リエチレンシースケ [°] ブル	EM-CET14 ころがし	22.0	m			
600V架橋ホ [°] リエチレン絶縁耐燃製ホ [°] リエチレンシースケ [°] ブル	EM-EEF1.6-2	30.0	m			
600V架橋ホ [°] リエチレン絶縁耐燃製ホ [°] リエチレンシースケ [°] ブル	EM-EEF1.6-3	11.0	m			
600V架橋ホ [°] リエチレン絶縁耐燃製ホ [°] リエチレンシースケ [°] ブル	EM-EEF2.0-3	213	m			
アウトレットボックス	102*102*44	17.0	個			
スイッチ	1P15A x 1 新金属プレート	2.0	組			
スイッチ	1P15Ax1+PL 新金属プレート	1.0	組			
コンセント	2P15A x 1 新金属プレート	1.0	組			
コンセント	2P15A x 2接地端子付き新金属プレート	11.0	組			
コンセント	200V 20A	1.0	組			
コンセント	フロア用	4.0	組			
照明器具 A	LSS9-4-48	4.0	台			
照明器具 B		3.0	台			
照明器具 C		1.0	台			
照明器具 D		1.0	台			
照明器具 a9	K1-IRS11-1	1.0	台			
天井開口費		2.0	箇所			
区画貫通処理		1.0	箇所			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 弱電設備工事						
耐燃製ホ [°] リエチレン耐熱ケーブル	EM-HP1.2-3C ころがし	12.0	m			
耐燃製ホ [°] リエチレン耐熱ケーブル	EM-HP1.2-10P ころがし	12.0	m			
ホ [°] タン電話ケーブル	EM-EBT0.65-4C ころがし	64.0	m			
600V架橋ホ [°] リエチレン絶縁耐燃製ホ [°] リエチレンケーブル	EM-CEE2.0-4C ころがし	10.0	m			
600V架橋ホ [°] リエチレン絶縁耐燃製ホ [°] リエチレンケーブル	EM-CEE2.0-6C ころがし	20.0	m			
LANケーブル	EM-CAT6 ころがし	44.0	m			
アウトレットボックス	102*102*44	14.0	個			
プルボックス	300 x 300 x 250	1.0	個			
TEL端末	新金属プレート	1.0	組			
TEL端末	フロア用	3.0	台			
LAN端末	フロア用	3.0	台			
LAN端末処理及び試験費		3.0	式			
トル呼出し装置 移設	4N	1.0	面			
警報盤 移設	12N	1.0	面			
非常放送アンプ		1.0	面			
設定費		1.0	式			
天井埋込ステ [°] ーカー		1.0	台			
アッテネーター	新金属プレート	1.0	組			
天井開口費		1.0	箇所			
ELVインターホン 移設		1.0	台			
情報盤（収納箱のみ）移設	盤内機器移設別途工事	1.0	面			
光整端箱（収納箱のみ）移設	箱内機器移設別途工事	1.0	面			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 空調機器設備工事						
1GHP-A ガスヒートポンプエアコン	室外ユニット 冷房能力35.5kW 暖房能力40.0kW	1.0	台			
1GHP-A-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット4方向 冷房能力 7.1kW 暖房能力8.0kW	4.0	台			
2GHP-1 ガスヒートポンプエアコン	室外ユニット(寒冷地仕様)リニューアル タイプ 冷房能力56.0kW 暖房能 力63.0kW	1.0	台			
2GHP-1-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット4方向 冷房能力 7.1kW 暖房能力8.0kW	8.0	台			
2GHP-2 ガスヒートポンプエアコン	室外ユニット(寒冷地仕様)リニューアル タイプ 冷房能力45.0kW暖房能 力50.0kW	1.0	台			
2GHP-2-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット4方向冷房能力 8.0kW暖房能力9.0kW	2.0	台			
2GHP-2-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット4方向冷房能力 9.0kW暖房能力10.0kW	3.0	台			
2GHP-2-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット4方向冷房能力 4.5kW暖房能力10.0kW	1.0	台			
3GHP-3 ガスヒートポンプエアコン	室外ユニット(寒冷地仕様)リニューアル タイプ 冷房能力56.0kW暖房能 力63.0kW	1.0	台			
3GHP-3-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット4方向冷房能力 9.0kW暖房能力10.0kW	1.0	台			
3GHP-3-2 ガスヒートポンプエアコン	天井ヒールトイ形冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW	1.0	台			
3GHP-3-3 ガスヒートポンプエアコン	天井埋込ダクト形冷房能力 14.0kW暖房能力16.0kW	3.0	台			
3GHP-4 ガスヒートポンプエアコン	室外ユニット(寒冷地仕様)リニューアル タイプ 冷房能力56.0kW暖房能 力63.0kW	1.0	台			
3GHP-4-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット4方向冷房能力 9.0kW暖房能力10.0kW	1.0	台			
3GHP-4-2 ガスヒートポンプエアコン	天井ヒールトイ形冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW	1.0	台			
3GHP-4-3 ガスヒートポンプエアコン	天井埋込ダクト形冷房能力 14.0kW暖房能力16.0kW	3.0	台			
4GHP-5 ガスヒートポンプエアコン	室外ユニット(寒冷地仕様)リニューアル タイプ 冷房能力35.5kW暖房能 力40.0kW	1.0	台			
4GHP-5-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット4方向冷房能力 5.6kW暖房能力6.3kW	3.0	台			
4GHP-5-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット4方向冷房能力 9.0kW暖房能力10.0kW	2.0	台			
1EHP-A パッケージエアコン	天井カセット4方向冷房能力 7.1kW暖房能力8.0kW	1.0	組			
機器揚重工事		1.0	式			
室外機防振架台取付費		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 空調配管設備工事	4週8休以上					
1.1階介護予防室系統配管設備工事						
冷媒用断熱材被覆銅管	屋内一般 ガス管 φ25.4	12.0	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	屋内一般 液管 φ12.7	12.0	m			
冷媒用断熱材被覆銅管 ヘアコイル	屋内一般 φ9.52/φ15.88	20.0	m			
冷媒用断熱材被覆銅管 ヘアコイル	屋内一般 φ9.52/φ19.05	7.0	m			
ドレン管 硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 25A	6.0	m			
ドレン管 硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 40A	24.0	m			
ドレン管 硬質塩化ビニル管	屋外配管 VP 40A	4.0	m			
防虫網	SUS製 40A	1.0	個			
ケーブル EM-CEE 1.25mm2-2C		37.0	m			
ケーブル EM-CEES 1.25mm2-2C		41.0	m			
スイッチボックス 埋込 1個用 117x68x44		4.0	組			
保温化粧ケース	スリムダクトSD-140	6.0	m			
配管保温工事		1.0	式			
2.1階事務室系統配管設備工事						
冷媒用断熱材被覆銅管 ヘアコイル	屋内一般 φ9.52/φ15.88	22.0	m			
ドレン管 硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 25A	8.0	m			
ドレン管 硬質塩化ビニル管	屋外配管 VP 25A	2.0	m			
保温化粧ケース	スリムダクトSD-77	10.0	m			
配管保温工事		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 空調配管設備工事						
3. 2階～R階配管設備工事 (既設部分)						
冷媒用断熱材被覆銅管	屋外配管 ガス管 φ31.75	2.0	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	屋外配管 ガス管 φ38.10	8.0	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	屋外配管 液管 φ12.7	2.0	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	屋外配管 液管 φ15.88	8.0	m			
冷媒用断熱材被覆銅管 ヘアコイル	屋内一般 φ9.52/φ15.88	29.0	m			
ドレン管 硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 25A	29.0	m			
屋上冷媒管保温被覆 SUS ラッキング	φ100～125	33.0	m			
配管保温工事		1.0	式			
室内機耐震振れ止め工事		29.0	台			
配管洗浄費	5系統	5.0	式			
冷媒ガス追加補充費	R410C	100	kg			
塗装補修費		1.0	式			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 プロパンガス設備工事						
GB-1 ガスバルクタンク	貸与品	1.0	基			
1階PS ガス管 配管用炭素鋼鋼管 (白)	屋内配管 SGP 25A	12.0	m			
1階PS ガス管 配管用炭素鋼鋼管 (白)	屋内配管 SGP 40A	19.0	m			
1階PS ガス管 配管用炭素鋼鋼管 (白)	屋内一般 SGP 25A	23.0	m			
1階PS ガス管 配管用炭素鋼鋼管 (白)	屋内配管 SGP 25A	6.0	m			
1階PS ガス管 配管用炭素鋼鋼管 (白)	屋内配管 SGP 25A	4.0	m			
R階室外機廻り ガス管 配管用炭素鋼鋼管 (白)	屋外配管 SGP 25A	17.0	m			
R階室外機廻り ガス管 配管用炭素鋼鋼管 (白)	屋外配管 SGP 40A	7.0	m			
ボール弁	25A	7.0	個			
ボール弁	40A	3.0	個			
フレキシブル継手 SUS製	300L 25A	6.0	個			
フレキシブル継手 SUS製	300L 40A	1.0	個			
配管塗装工事		1.0	式			
機械ハツリ コア抜き		5.0	個			
1階プロパンガス集合装置移設費		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 1階事務室改修設備工事						
1. 給排水設備工事						
給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VB 20A	9.0	m			
仕切弁（青銅製）	コア内蔵 10K 20A	1.0	個			
汚水 硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 50A	3.0	m			
配管保温工事		1.0	式			
2. 換気設備工事						
HEX-1 業務用ロスタイ	天井カセット形 250m ³ /h	1.0	台			
FD付深形フード	SUS製・網付 150φ	2.0	個			
FD付深形フード	SUS製・網付 100φ	1.0	個			
OA スパイラルダクト	亜鉛鉄板 0.5t 150φ	5.0	m			
OA スパイラルダクト	亜鉛鉄板 0.5t 100φ	3.0	m			
OA スパイラルダクト	亜鉛鉄板 0.5t 150φ	6.0	m			
配管保温工事		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 1階事務室改修設備工事						
3. 撤去工事						
ガス壁掛瞬間湯沸器 撤去工事	給湯専用壁掛形16号	1.0	台			
ダクト外用換気扇 撤去工事	13形 接続パイプ 100φ	4.0	台			
標準換気扇(台所用) 撤去工事	30形	1.0	台			
FD付深形フード 撤去工事	13形 SUS製・網付	4.0	個			
パネルヒーター 撤去工事	壁掛式 保護フード付き	1.0	m			
給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 SGP-VB 20A	8.0	m			
給湯 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 HTLP 20A	3.0	m			
汚水 硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 50A	2.0	m			
汚水 硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 75A	1.0	m			
ガス管 配管用炭素鋼鋼管(白)	屋外配管 SGP 20A	8.0	m			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 撤去工事						
1. 機器撤去工事						
KHP-1 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	室外ユニット 冷房能力35.5kW 暖房能力40.0kW	1.0	台			
KHP-1-1 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	天井カセット4方向 冷房能力 7.1kW 暖房能力8.0kW	8.0	台			
KHP-2 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	室外ユニット 冷房能力45.0kW 暖房能力50.0kW	1.0	台			
KHP-2-1 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	天井カセット4方向 冷房能力 8.0kW 暖房能力9.0kW	2.0	台			
KHP-2-2 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	天井カセット4方向 冷房能力 9.0kW 暖房能力10.0kW	3.0	台			
KHP-2-3 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	天井カセット4方向 冷房能力 4.5kW 暖房能力5.0kW	1.0	台			
KHP-3 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	室外ユニット 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW	1.0	台			
KHP-3-1 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	天井カセット4方向 冷房能力 9.0kW 暖房能力10.0kW	1.0	台			
KHP-3-2 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	天井ビルトイン形 冷房能力 9.0kW 暖房能力10.0kW	1.0	台			
KHP-3-3 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	天井埋込形 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW	3.0	台			
KHP-4 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	室外ユニット 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW	1.0	台			
KHP-4-1 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	天井カセット4方向 冷房能力 9.0kW 暖房能力10.0kW	1.0	台			
KHP-4-2 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	天井ビルトイン形 冷房能力 9.0kW 暖房能力10.0kW	1.0	台			
KHP-4-3 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	天井埋込形 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW	3.0	台			
KHP-5 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	室外ユニット 冷房能力35.5kW 暖房能力40.0kW	1.0	台			
KHP-5-1 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	天井カセット4方向 冷房能力 5.6kW 暖房能力6.3kW	3.0	台			
KHP-5-2 ガスヒートポンプエアコン 撤去工事	天井カセット4方向 冷房能力 9.0kW 暖房能力10.0kW	2.0	台			
OT-1 オイルタンク(床置き) 撤去工事	容量900L 鋼板製防油堤共	1.0	基			
OST-1 オイルセパスタック 撤去工事	容量100L 液面警報制御共	1.0	基			
OP-1 オイルポンプ 撤去工事	流量5L/min 出力0.4kW	2.0	基			
FF-1 石油温風暖房機 撤去工事	1φ 100V 0.112kW	4.0	台			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 撤去工事						
1. 機器撤去工事						
FF-2 石油温風暖房機 撤去工事	1φ 100V 0.56kW	1.0	台			
ルームエアコン 撤去工事	冷房能力2.8kW	1.0	台			
OS-1 オイルサーバー 撤去工 事	屋外用 単相100V	1.0	台			
揚重費		1.0	式			
室外機防振架台		1.0	式			
機器処分費	10t車2台共	1.0	式			
冷媒回収処分費用	R410C 100kg	1.0	式			
エンジンオイル回収費		1.0	式			
2. 配管撤去工事						
油管 配管用炭素鋼鋼管 (黒)	屋内一般 SGP 20A	39.0	m			
油管 配管用炭素鋼鋼管 (黒)	屋外配管 SGP 20A	92.0	m			
油管 配管用炭素鋼鋼管 (黒)	屋内一般 SGP 40A	23.0	m			
油管 配管用炭素鋼鋼管 (黒)	屋外配管 SGP 40A	10.0	m			
仕切弁 (タクトイル製)	10K 20A	13.0	個			
スイングチャッキ弁 (青銅製)	10K 20A	5.0	m			
フレキシブル継手 SUS製	300L 20A	6.0	個			
フレキシブル継手 SUS製	300L 40A	1.0	個			
既設配管貫通口穴埋め工 事	φ50 化粧プレート共	5.0	個			
既設配管貫通口穴埋め工 事	φ75 化粧プレート共	7.0	個			
既設配管貫通口穴埋め工 事	φ100 化粧プレート共	5.0	個			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(D) 付帯工事						
1 エレベーター改修工事		1.0	式			
2 自動扉改修工事		1.0	式			
合 計						

