

令和7年度 林道南アルプス線 自然災害防止対策工事1工区

実施
南アルプス線（1工区）
数量計算書

カーテンネット (CN-5. OG-30)

材料費

A= 459.8m² (517.0m²)

材 料	寸 法(mm)	単位	数 量
支柱(岩部用)(付属部品含む)	H-200×200×8×12-3955・タラップ付	基	1
支柱(岩部用)(付属部品含む)	H-200×200×8×12-6955・タラップ付	"	1
支柱吊ロープ	7×7 G/O 30φ	m	25.0
最上段横ロープ	7×7 G/O 30φ	"	46.2
支柱サイドロープ	3×7 G/O 18φ	"	27.4
縦ロープ	3×7 G/O 18φ	"	168.1
横ロープ	3×7 G/O 18φ	"	144.0
縦補強ロープ	3×7 G/O 14φ	"	298.4
横補強ロープ	3×7 G/O 14φ	"	359.2
金 網	5.0φ×50×50 Z-GS3	m ²	517.0
アンカー金物	30φ用 25×450×450	基	4
TSKセメントアンカー	D35(M33)×1350	本	16
TSKセメントイーアンカー	38φ×1200	"	12
リギンスクリュー	呼び36	"	4
ターンバックル(J&E)	1(φ25)×350	"	4
ワイヤグリップ	F-30	個	42
ワイヤグリップ	F-24 (巻付補強用)	個	32
シンプル	A-34	"	6
巻付グリップ	18φ用-1350	本	34
"	14φ用-1100	"	66
吊金具	30φ用	個	23
クロスクリップ	16φ用	"	483
結合コイル	4.0φ×70×300	"	1938

設置費

金網・ロープ架設	CN-5.0-30	m ²	459.8
支柱設置(岩部用)	H=4.0m	基	1
支柱設置(岩部用)	H=7.0m	基	1
アンカー金物設置	25×450×450	本	4
岩部用セメントイーアンカー設置	38φ×1200	"	12
ワイヤグリップ設置	F-24 (巻付補強用)	個	32

数量計算表

南アルプス線

[illegible]