④伊那(1) 伊那市長谷

単 価 算 出 表

南アルプス線
自然災害防止対策工事1工区

工 種 ・ 種 別	規 格 ・ 寸 法	単位	建設物価		積算資料		見 積	平均単価	備 考
			2025/5	P	2025/5	P			
カーテンネット支柱	H-200*200*8*12-3955	本					370,300	370,300	見積
カーテンネット支柱	H-200*200*8*12-6955	本					534,600	534,600	〃
支柱ベースプレート	25*270*450	基					53,000	53,000	〃
ピンボルト	M36*190	個					4,840	4,840	〃
ピンボルト	M36*130	個					3,880	3,880	〃
セメントアンカー	M33*1200	本					24,900	24,900	〃
吊ロープ	7*7 G/O 30φ	m	5,360	383				5,360	建設物価
最上段横ロープ	7*7 G/O 30φ	m	5,360	383				5,360	〃
アンカー金物	30φ用 25*450*450	基					107,700	107,700	見積
セメントアンカー	D35(M33)*1350	本					24,900	24,900	〃
セメントイーアンカー	38φ*1200	本					33,600	33,600	〃
リギンスクリュー	呼び36	基					230,200	230,200	〃
ターンバックル(J&E)	1(φ25)*350	基					14,300	14,300	〃
ワイヤグリップ	F-30	個	3,130	383				3,130	建設物価
ワイヤグリップ	F-24(巻付補強用)	個					2,110	2,110	見積
シンブル	A-34	個					3,370	3,370	〃
巻付グリップ	18φ用-1350	本	3,620	382	3,470	500		3,540	建設物価・積算資料
巻付グリップ	14φ用-1100	本	2,160	382	2,070	500		2,110	〃
吊金具	30φ用	個					42,700	42,700	見積
削岩機損料	20kg級	日						896	必携下巻 P141
ワイヤクリップ	φ18用	個	700	382	670	500		685	建設物価・積算資料