

令和7年度 農山漁村地域整備交付金事業 林道南アルプス線改良工事

南アルプス線
数量計算書

材 料 調 書

南アルプス線

種 別	細 別	形状寸法	計 算 式	設計数量	単位
落石雪害防止工					
	落石防止網工 (材 料 費)	縦ロープ 亜鉛メッキ 3×7 G/O 12φ	別紙「落石防止網工 材料調書」参照	364.3	m
		横ロープ 亜鉛メッキ 3×7 G/O 12φ	〃	372.0	m
		巻付グリップ (E型) 亜鉛メッキ 12φ — 800	〃	81	本
		巻付グリップ (E型) 亜鉛メッキ 12φ — 1400		11	本
落石雪害防止工		TSKセメントアンカー 亜鉛メッキ D22(M20) × 1000mm	〃	130	本
	落石防止網工 (材 料 費)	十字アンカーグリップ 亜鉛メッキ 50×95(12φ用)	〃	130	個
		金網 亜鉛メッキ 3.2φ×64×30 Z-GS3	〃	649.4	m ²
		Vクリップ 亜鉛メッキ (小) 3.2t×92	〃	126	個
		十字形ピンアンカー 9φ×200	〃	1726	本
		十字形ピンアンカー 13φ×300	〃	192	本
		結合コイル 亜鉛メッキ 3.2φ×50×300	〃	1419	個
	斜面整理工	斜面整理工	〃	499.5	m ²
	落石防止網工 (設 置 費)	ワイヤーロープ張り 3×7 G/O 12φ	〃	701.3	m
		岩部用TSKセメントアンカー設置 D22(M20) × 1000	〃	130	本
		十字アンカーグリップ取付 50×95(12φ用)	〃	130	個
		金網 (結合コイル) 設置 3.2φ×50×50	〃	499.5	m ²
		十字形ピンアンカー 9～13φ×200～500	1726+192=	1918	本

南アルプス線

[illegible]

落石防止網工 材料調書

南アルプス線

材 料 表

材 料	寸 法	単 位	数 量		単位重量	重量(kg)	備 考
架設面積		m ²	499.5				
ワイヤロープ 縦主ロープ	3×7 G/O 12φ	m	364.34	346.99	0.5kg/m	182.2	係数 1.05
ワイヤロープ 横主ロープ	3×7 G/O 12φ	m	372.03	354.31	0.5kg/m	186.0	係数 1.05
ワイヤロープ 合計	3×7 G/O 12φ		736.37	701.30			
巻付グリップ(E型)	12φ用-800	本	81		0.6kg/本	48.6	
巻付グリップ(S型)	12φ用-1400	本	11		1.1kg/本	12.1	
岩部用TSKセメントアンカー	D22(M20)×1,000	本	130		4.9kg/本	637.0	
十字アンカーグリップ	50×95	個	130				
金網	3.2φ×64×30 Z-GS3	m ²	649.4		2.7kg/m ²	1753.4	係数 1.30
Vクリップ(小)	3.2t×92	個	126		0.2kg/個	25.2	
Vクリップ(大)	4.0t×109	個	0		0.3kg/個	0.0	
十手形ピンアンカー	9φ200	本	1726		0.1kg/個	172.6	
十手形ピンアンカー	13φ300	本	192		0.3kg/個	57.6	
結合コイル	3.2φ×50×300	個	1419		0.1kg/個	141.9	
ラフテレーンクレーン	16t	日	2				
計						3216.6	

交通誘導員 数量計算書

南アルプス線

昼間勤務 交替要員なし

		人・日
削孔	3	人・日
ロープ張り	1	人・日
計		人・日