

令和7年度 林道南アルプス線 自然災害防止対策工事2工区

実施

南アルプス線 (2工区)
数量計算書

材 料 調 書

工種	種別	細別	計算式	単位	数量
落石雪害防止工	プラスネット 材料費	金網 亜鉛メッキ 3.2φ×50×50 Z-GS3	別紙「落石防止網工(プラスネット)数量計算」より	m2	248.4
		縦主ロープ 亜鉛メッキ 3×7 G/O 12φ	"	m	166.8
		横主ロープ 亜鉛メッキ 3×7 G/O 12φ	"	m	159.0
		縦補強ロープ 亜鉛メッキ 3×7 G/O 12φ	"	m	296.5
		横補強ロープ 亜鉛メッキ 3×7 G/O 12φ	"	m	293.6
		巻付グリップ 亜鉛メッキ 12φ — 800	"	本	124
		TSKセメントアンカー 亜鉛メッキ D22(M20) × 1000mm	"	本	59
		Vクリップ 亜鉛メッキ (小) 3.2t×92	"	個	754
		Vクリップ 亜鉛メッキ (大) 4.0t×109	"	個	112
		十字アンカーグリップ 亜鉛メッキ 50×95(12φ用)	"	個	59
		結合コイル 亜鉛メッキ 3.2φ×50×300	"	個	318
	斜面整理	斜面整理	"	m2	216.0
	設置費	ワイヤーロープ張り 3×7 G/O 12φ	"	m	872.3
		岩部用TSKセメントアンカー設置 D22(M20) × 1000	"	本	59
		十字アンカーグリップ取付 50×95(12φ用)	"	個	59

材 料 調 書

工種	種別	細別	計算式	単位	数量
		金網（結合コイル）設置 3.2φ×50×50	〃	m2	216.0
		ラフテレーンクレーン	〃	日	3
	現場内小運搬	現場内小運搬	〃	m2	296.5
その他	交通誘導員		別紙「交通誘導員数量計算」より	人・日	25

落石防止網工(プラスネット) 材料調書

材 料 表

材 料	寸 法	単 位	数 量		単位重量	重量(kg)	備 考
架設面積		m ²	216.0				
金網	3.2φ × 50 × 50 Z-GS3	m ²	248.40		2.6kg/m	645.8	
ワイヤロープ 縦主ロープ	3 × 7 G/O 12φ	m	166.79	158.85	0.5kg/m	83.4	率1.05
ワイヤロープ 横主ロープ	3 × 7 G/O 12φ	m	159.02	151.45	0.5kg/m	79.5	率1.05
ワイヤロープ 縦補強ロープ	3 × 7 G/O 12φ	m	296.52	282.40	0.5kg/m	148.3	率1.05
ワイヤロープ 横補強ロープ	3 × 7 G/O 12φ	m	293.58	279.60	0.5kg/m	146.8	率1.05
ワイヤロープ 合計	3 × 7 G/O 12φ		915.91	872.3			
巻付グリッパ	12φ用-800	本	124		0.6kg/本	74.4	
岩部用TSKセメントアンカー	D22(M20) × 1,000	本	59		4.7kg/本	277.3	
Vクリップ(小)	3.2t × 92	個	754		0.2kg/個	150.8	
Vクリップ(大)	4.0t × 109	個	112		0.3kg/個	33.6	
十字アンカーグリッパ	50 × 95	個	59		0.7kg/個	41.3	
結合コイル	3.2φ × 50 × 300	個	318		0.1kg/個	31.8	
計						1713.0	

数量計算表

南アルプス線

[illegible]