

工 事 名

令和7年度

美簗小学校 ペレットストーブ設置工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 美篤小学校		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費	-----	1.0	式			
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他						
	└					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(A) 美篤小学校						
1 ペレットストーブ 設置工事		1.0	式			
2 Pストーブ設置場所 改修工事		1.0	式			
3 電源工事		1.0	式			
4 既存ストーブ 撤去工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 ペレットストーブ 設置工事						
【特別教室棟 1 階】	理科室					
FF式ペレットストーブ 1 本体	直接送風燃焼式 強制給排気 対流型(PS-1311F日陽 同等)	1.0	台			
同上 煙突部材	給排気筒セット	1.0	セット			
同上 煙突部材	80φ・45° 曲がり	1.0	個			
敷板	1350×800mm	1.0	枚			
排気トップ保護カバー	SUS製 取外し可能	1.0	個			
安全柵	ハースゲート 同等	1.0	セット			
【管理教室棟】	ストーブタイプ1を除く ストーブ設置教室等					
FF式ペレットストーブ 2 本体	直接送風燃焼式 強制給排気 対流型(PS-1311F日陽 同等)	18.0	台			
同上 煙突部材	給排気筒セット	18.0	セット			
同上 煙突部材	80φ・90° 曲がり	36.0	個			
同上 煙突部材	直管900	18.0	本			
同上 煙突部材	スライド管500	18.0	本			
同上 煙突部材	80φ・45° 曲がり	18.0	個			
同上 煙突部材	煙突支え脚 (HTW-80 同等)	36.0	個			
敷板	1350×800mm	18.0	枚			
安全柵	ハースゲート 同等 (職員室除く)	17.0	セット			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 ペレットストープ 設置工事						
ペレットストープ等 運送費	19台分	1.0	式			
同上 搬入・揚重費	13tラフタークレーン	0.5	回			
同上 小運搬費	校内運搬 19台	1.0	式			
コア抜き	RC外壁 100φ 19箇所	1.0	式			
試運転調整費	取扱説明共	1.0	式			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 Pストープ設置場所 改修工事						
Pストープ設置教室等 (理科室除く)	<材工共>					
既存戸棚改修工事	木製戸棚一部撤去、側面ポリ合板 貼り L1700 シーリング 共	18.0	箇所			
内壁面 内壁パネ取付け	木下地組、木製巾木取付け、ポリ合板 貼り L1700 押縁・シーリング 共	18.0	箇所			
既存木製戸棚 搬出費	人力 18箇所分	1.0	式			
同上 処分費	運搬共 18箇所分	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 電源工事						
	<材工共>					
電源工事 (コンセント増設19箇所)	ケーブル、モール、コンセント、 電源取出し、露出配管共	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 既存ストーブ 撤去工事						
既存ストーブ撤去 穴ふさぎ	19箇所	1.0	式			
スリーブセット	18セット	1.0	式			
集合煙突穴ふさぎ	1箇所	1.0	式			
既存ストーブ 小運搬費	校内運搬 19台	1.0	式			
同上 搬出揚重費	13tラフタークレーン	0.5	日			
同上 運搬処分費	19台	1.0	式			
合 計						