

工事番号												設計年月			
部長		課長		課長補佐		係長		監督員		副監督員		照査		設計者	
令和7年度 地籍調査事業 一筆地調査ほか 業務委託															
伊那市 山寺の一部 (山寺4-3区)															
設 計 大 要								施 工 方 法							
地籍図根三角測量、一筆地調査、細部図根測量、一筆地測量 調査面積：0.03km ²								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法							
<small>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。</small>															

地籍調査費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地籍調査費					
直接経費					
委託料					
委託料					
	1	式			
C工程 地籍図根三角測量 0.03km2 (面積)	0.03	変化率			C工程 地籍図根三角測量 (第001号表)
E工程 一筆地調査 0.03km2 (面積)	0.11	変化率			E工程 一筆地調査 (第002号表)
F I 工程 細部図根測量 0.03km2 (面積)	0.08	変化率			F I 工程 細部図根測量 (第003号表)
F II-1工程 細部図根測量 0.03km2 (面積)	0.10	変化率			F II-1工程 一筆地測量 (第004号表)
打合せ 着手・最終 計2回	1	式			打合せ (第005号表)

地籍調査費

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
委託料計 (諸経費、成果検定費は除く)						
諸経費	1		式			
成果検定費	1		式			
成果検定費	1		式			成果検定費 (第006号表)
委託料計						
直接経費計	1		式			
消費税相当額計	1		式			
地籍調査費計	1		式			

施工内訳表

C工程 地籍図根三角測量 (第001号表)

縮尺 1 / 5 0 0 標準作業量 1km² (電子基準点を与点とした場合)

頁0-003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	0.7	人			①
測量技師 内業・外業	5.1	人			②
測量技師補 内業・外業	7.1	人			③
測量助手 内業	1.6	人			④
測量補助員 外業	5.2	人			⑤
所要材料費 金属標 (文字入り) 75φ×90mm	4.0	本			⑥
雑品費 所要材料費の (計)	0.5	%			⑦
機械損料 GNSS測量機 1級	2.1	台日			⑧
	0.7	台日			⑨
雑器具費 ①～⑨の (計)	0.5	%			⑩
消耗品費等 直接作業費 (①～⑩) の (計)	5.0	%			⑪

施工内訳表

E工程 一筆地調査 (第002号表)

縮尺 1 / 500 標準作業量 1km² 1,000筆 (調査前)

頁0-005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
測量技師 内業・外業										
	58.7			人						①
測量技師補 内業・外業										
	58.7			人						②
測量助手 内業・外業										
	156.5			人						③
測量補助員 内業・外業										
	33.8			人						④
所要材料費										
										⑤ 発注者支給のため、計上しない
雑品費	所要材料費の (計)									
	0.5			%						⑥ 発注者支給のため、計上しない
消耗品費等	直接作業費 (①～⑥) の (計)									
	3.0			%						⑦
安全費	直接作業費 (①～⑥) の (計) ×安全費率									
	3.0			%						⑧
工程別基準額	①～⑧の (計)									

施工内訳表

F I 工程 細部図根測量 (第003号表)

縮尺 1 / 5 0 0 標準作業量 1km² 396点 (細部図根点)

頁0-006

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業		3.6	人			①
測量技師 内業・外業		15.0	人			②
測量技師補 内業・外業		22.2	人			③
測量助手 内業・外業		34.1	人			④
測量補助員 外業		14.8	人			⑤
所要材料費 (多角点)	プラスチック杭 4.5cm×4.5cm×45cm	371.0	本			⑥
雑品費	所要材料費の (計)	0.5	%			⑦
機械損料	トータルステーション 2級	9.8	台日			⑧
	パーソナルコンピュータ デスクトップ	10.7	台時			⑨
雑器具費	①～⑨の (計)	0.5	%			⑩
消耗品費等	直接作業費 (①～⑩) の (計)	5.0	%			⑪

施工内訳表

FII-1工程 一筆地測量 (第004号表)

縮尺 1 / 5 0 0 標準作業量 1km² 7,700点 (筆界点)

頁0-008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業・外業	7.7	人			①
測量技師補 内業・外業	61.6	人			②
測量助手 内業・外業	56.4	人			③
測量補助員 外業	51.3	人			④
所要材料費					⑤ 計上しない
雑品費	所要材料費の (計)				⑥ 計上しない
	0.5	%			
機械損料	トータルステーション 2級				⑦
	51.3	台日			
	パーソナルコンピュータ デスクトップ				⑧
	20.4	台時			
雑器具費	①～⑧の (計)				⑨
	0.5	%			
消耗品費等	直接作業費 (①～⑨) の (計)				⑩
	5.0	%			
安全費	直接作業費 (①～⑨) の (計) ×安全費率				⑪
	3.0	%			

施工内訳表

成果検定費（第006号表）

頁0-011

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
成果検定費	検定料金15,000円未満の場合は15,000円					
地籍図根三角測量	0.03km ² （面積）	1.0	式			①
細部図根測量	0.03km ² （面積）	1.0	式			②
一筆地測量	0.03km ² （面積）	1.0	式			③
工程別基準額	①～③の（計）					