

工事番号		210-1		(様式 - 1)												
		課長		課長補佐		係長		総括監督		主任督員		照査		設計者		
令和 7 年度 老朽管更新第7-1工区配水管布設替工事															実施設計書	
伊那市 高遠中学校内																
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
配水管布設替 本管工事 HPPE φ 75 L=156.0m HIVP φ 75 L=5.0m								施 工 期 間				142 日間				
								起工予定年月日				令和 7 年 6 月 26 日				
								竣工予定年月日				令和 7 年 11 月 14 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。								

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	43 4 伊那（１） 07.05.01 建設物価・積算資料 当年５月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年春号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 契約保証方法 豪雪割増 週休２日補正	40 10 01 02 01 02 06	開削工事／小口径推進工事 一般交通影響あり 金銭的保証 豪雪割増無し 週休２日工事(当初)	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
水道施設工事						
配水管布設替工 (本管)						
管材料費						
EF片受直管 φ75 5.0m 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	31		本			
ワソソ 短管 φ 75						
HPPE 建設物価	1		個			
EF片受ソト 45 ° φ75 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	8		個			
EF片受ソト 22 ° 1/2 φ75 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	3		個			
EF片受ソト 11 ° 1/4 φ75 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	2		個			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFサット φ75 水道配水用ホリシ管						
水道単価	5		個			
EF両受チーヅ φ75×75 水道配水用ホリシ管						
水道単価	1		個			
メカ型PVジョイント φ75 水道配水用ホリシ管用						
水道単価	1		個			
HIVP直管 φ 75 HIVP フレイント						
積算資料・建設物価	5		m			
HIエルボ90° φ75 HIVP TSIホリシ HIVP						
積算資料・建設物価	4		個			
ワソソ 接合材 RF φ 75 弁類						
LSP型ワソソ 結合補強具同等品以上 見積単価	1		組			
ソトソール弁 (PE両挿口付) φ75						
水道単価	3		基			
円形1号仕切弁室 H=0.8m φ250 浅層埋設型 鉄蓋 弁きょう						
見積単価	3		個			
識別マーカー						
見積単価	11		個			

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管布設工						
ポリエチレン管据付工 φ 7 5 mm 2-6-1	156.0	m				施工 第0 -0013号表
ポリエチレン管融着 (E F) 継手工 φ 7 5 mm 1 箇所当りの口数 = 2 口 (標準) 2-6-1	6	箇所				施工 第0 -0014号表
ポリエチレン管融着 (E F) 継手工 φ 7 5 mm 1 箇所当りの口数 = 1 口 2-6-1	45	口				施工 第0 -0015号表
ポリエチレン管 (メカニカル) 継手工 φ 7 5 mm	1	口				施工 第0 -0016号表
メカニカル継手工 φ 7 5 mm以下 K 形 2-3-3、 2-10-3	1	口				施工 第0 -0017号表
フランジ継手工 φ 7 5 (8 0) mm 7 . 5 K 2-3-5、 2-10-3	1	口				施工 第0 -0018号表
フランジ継手取外し工 φ 7 5 (8 0) mm 7 . 5 K 2-3-5、 2-10-3	1	口				施工 第0 -0019号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ 7 5 mm 2-5-1	5	m				施工 第0 -0020号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 φ 7 5 mm						
2-5-1	8		口			施工 第0 -0021号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 7 5 mm						
	8		口			施工 第0 -0022号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 0 0 mm以下						
2-9-1	3		基			施工 第0 -0023号表
仕切弁ボックス設置工 《底版使用》 A・B形 1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満						
2-9-5	3		箇所			施工 第0 -0025号表
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満						
	1		孔			施工 第0 -0026号表
配水管土工（本管）						
管路土工						
	1		式			工種 第0001号表
舗装とりこわし工						
	1		式			工種 第0002号表
アスファルト舗装工						
	1		式			工種 第0003号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 直接工事費 * *						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》 φ 150mm以下 1日当試験距離：1000m	156	m				施工 第0 -0041号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理費(千円単位)						
* * 工事原価 * *						
* * 一般管理費等 * *						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事価格計 **							
** 消費税等 相当額計 **							
** 工事費計 **							
(参考) 予定 価格に占める							

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
市道 本管土工(PP φ 75 Ast ポリエチレン管 φ 75mm適応 市道(車道) 土被り 0.8m 舗装工除く 道路幅員 6.5m未満	13	m			科目 第0001号表
市道 本管土工(PP φ 75 Cot = 10cmH=0.8m)	1	m			科目 第0002号表
本管土工(PP φ 75 発生土)	148	m			科目 第0003号表
処分費(m3)発生土 発生土	5.53	m 3			施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(As) アスファルト舗装版 15cm以下	57	m			施工 第0 -0028号表
舗装版切断(Co) コンクリート舗装版 15cm以下	2	m			施工 第0 -0029号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚： 1 0 (cm)	15.6	m ²			施工 第0 -0030号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、2 t DT 運搬距離： 1 0 km D I D地区無し	0.62	m 3			施工 第0 -0031号表
コンクリート塊 (無筋) 運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、2 t DT 運搬距離： 1 0 km D I D地区無し	0.1	m 3			施工 第0 -0033号表
* 処分費等 *	1				
処分費 (As) 株式会社清和	1.4	t			施工 第0 -0034号表
処分費 (Co) (株)高坂商会伊那工場	0.138	t			施工 第0 -0035号表
*** 単位当り ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層工 再生 密粒度 (2 0 F) 車道 1 層当り仕上厚 4 c m	15.6	m 2			施工 第0 -0036号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.1	m 3			施工 第0 -0039号表
不陸整正 補足材料なし	96.6	m 2			施工 第0 -0040号表
*** 単位当り ***	1	式			

市道 本管土工(PP φ 75 Ast

科目内訳表

頁0-0012

ポリエチレン管 φ 75mm適応

市道(車道) 土被り 0.8m

科目 第0001号表
舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³						
1-1-1	5.7	m ³				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 洗滌砂						
1-1-2	1.68	m ³				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土						
1-1-2	1.56	m ³				施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:30cm						
	6.0	m ²				施工 第0 -0006号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚:10cm						
	6.0	m ²				施工 第0 -0008号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離:11km DID地区無し (株)高坂商会(伊那工場)						
	3.97	m ³				施工 第0 -0009号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm						
見積単価	10	m				
管明示シート工(手間のみ)						
2-3-14	10	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***	10	m				

伊 那 市

市道 本管土工(PP φ 75 Ast

科目内訳表

ポリエチレン管 φ 75mm適応		市道(車道) 土被り 0.8m		舗装工除く 道路幅員 6.5m未満		10	m
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り ***							
		1		m			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³							
	1-1-1	5.3	m ³				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 洗滌砂							
	1-1-2	1.68	m ³				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土							
	1-1-2	2.7	m ³				施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:15cm							
		6.0	m ²				施工 第0 -0012号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離:1.1km DID地区無し (株)高坂商会(伊那工場)							
		2.1	m ³				施工 第0 -0009号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm							
	見積単価	10	m				
管明示シート工(手間のみ)							
	2-3-14	10	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***							
		10	m				
*** 単位当り ***							
		1	m				

本管土工（PP φ75 発生土）

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0015

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³						
	1-1-1	5.9	m ³			施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 洗滌砂						
	1-1-2	1.68	m ³			施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土						
	1-1-2	4.2	m ³			施工 第0 -0005号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）、4tDT 運搬距離：1.1km DID地区無し （株）高坂商会（伊那工場）						
		1.3	m ³			施工 第0 -0009号表
埋設表示シート（本管用） W=150mm						
	見積単価	10	m			
管明示シート工（手間のみ）						
	2-3-14	10	m			施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***						
		10	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0016

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

施工 第0 -0001号表

1-1-1

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0017

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0018

管路埋戻工

施工 第0 -0003号表

クローラ型・標準 山積0.28m³

洗滌砂

1-1-2

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0002号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0004号表
埋戻材料費	126.000	m ³			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施 工 内 訳 表

頁0-0019

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0004号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0020

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m3

発生土

施工 第0 -0005号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0002号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

路盤工（管路土工） 2層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：30cm

施工 第0 -0006号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	38.100	m ³			
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)

施工 第0 -0007号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 0 c m

施工 第0 -0008号表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	12.700	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施工内訳表

頁0-0024

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：11km DID地区無し

(株)高坂商会 (伊那工場)

施工 第0 -0009号表

10

m 3

当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0025

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0010号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0027

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：15 c m

施工 第0 -0012号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	38.100	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

ポリエチレン管据付工

φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0028

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0014号表

1 箇所当りの口数 = 2 口 (標準)						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%		
*** 単位当り ***	1	箇所					

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0015号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）			%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***		1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 7 5 mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

メカニカル継手工

φ 7 5 mm以下

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0 -0017号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0033

フランジ継手工
φ 7 5 (8 0) mm

7 . 5 K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0018号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

フランジ継手取外し工

施工 第0 -0019号表

φ 7 5 (8 0) mm

7 . 5 K

2-3-5、 2-10-3

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

硬質塩化ビニル管据付工
φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0035

2-5-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0036

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 7 5 mm

施工 第0 -0022号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ 1 0 0 mm以下

施工 第0 -0023号表

1 基 当り

2-9-1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.400	時間			施工 第0-0024号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0039

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊

施工 第0 -0024号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

仕切弁ボックス設置工 《底版使用》
A・B形1号

施工 第0 -0025号表

蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
30mm以上200mm未満

施工 第0 -0026号表

1 孔 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A			日			発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料			
電動ハンマドリル 径 3 8 ~ 4 0 mm			供用日			電動ハンマドリル			
特殊作業員			人			特殊作業員			
普通作業員			人			普通作業員			
土木一般世話役			人			土木一般世話役			
ガソリン レギュラー スタンド			L			ガソリン レギュラー スタンド			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

施工 第0 -0026号表

30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：30mm以上200mm未満				豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

処分費（m3）発生土
発生土

施工 第0 -0027号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

舗装版切断(As)

アスファルト舗装版

機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0028号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断(As)

アスファルト舗装版

機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0028号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

舗装版切断(Co)

コンクリート舗装版

機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0029号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

舗装版切断(Co)

施工 第0 -0029号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15cm以下

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

舗装版取壊し積込み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚 : 1 0 (cm)

施工 第0 -0030号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	3.350	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0049

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、2 t DT

運搬距離：10 km DID地区無し

施工 第0 -0031号表

10 m 3 当日

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0050

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0032号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0051

コンクリート塊（無筋）運搬

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、2 t DT

運搬距離：10 km DID地区無し

施工 第0 -0033号表

10 m 3 当日

[illegible]

伊那市

処分費 (As)
株式会社清和

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0034号表

頁0-0052

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

処分費 (Co)
(株)高坂商会伊那工場

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0035号表

頁0-0053

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

表層工

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0 -0036号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	10.058	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0037号表
振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0038号表
砂散布費		%			(労+機)×率
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0055

振動ローラ運転 (機 - 23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0037号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0038号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40 ～ 60 kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0039号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 2 1 - 5 - 8 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0058

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0039号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：21-5-80(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0059

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0040号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8～20 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0060

施工 第0 -0040号表

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》
φ150mm以下

1日当試験距離：1000m

施工 第0 -0041号表

800 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 合 計 ***	800	m			
*** 単位当り ***	1	m			