

工 事 名

令和7年度

仙流荘 非常用発電装置更新工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 電気設備工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ └					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費		-----	1.0	式		
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他						
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(A) 電気設備工事						
1 発電機取替工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 発電機取替工事						
キュービクル型発電機 屋外標準騒音タイプ	YANMAR AP35C 同等品	1.0	台			
ケーブル（延長）	KIV38sq（2m×6か所）	12.0	m			
ケーブル（延長）	IV60sq 緑	2.0	m			
ケーブル（延長）	CV2cq-2C	2.0	m			
燃料	軽油	35.0	ℓ			
撤去処分・搬入据付費	伐採、エック、アンカーセット、 フェンス取外し再取付含む	1.0	式			
電工費	ケーブル延長（接続電源2系 統・アース・停電信号）	1.0	式			
試験調整費		1.0	式			
高所作業車	伸縮ブーム型 10m 樹木伐採用	1.0	式			
合 計						