

工事番号		200-1		(様式 - 1)												
		課長		課長補佐		係長		総括監督		主任督員		照査		設計者		
令和 7 年度 【当初】消火栓新設工事1															実施設計書	
伊那市 上新田 前原 小沢																
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
配水管布設替 消火栓新設工事 3 基								施 工 期 間				121 日間				
								起工予定年月日				令和 7 年 7 月 3 日				
								竣工予定年月日				令和 7 年 10 月 31 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	43 4 伊那（１） 07.05.01 建設物価・積算資料 当年５月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年春号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 契約保証方法 豪雪割増 週休２日補正	40 10 01 02 01 02 06	開削工事／小口径推進工事 一般交通影響あり 金銭的保証 豪雪割増無し 週休２日工事(当初)	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
水道施設工事						
消火栓工事						
消火栓資材						
EF片受直管 φ75 5.0m 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	1		本			
EF直管 φ 75 耐震性高性能ホリシリン管 プレイント HPPE 積算資料・建設物価	2.6		m			
EF片受ヘソト 45° φ75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	5		個			
EFワンツ短管 (PE受口付) φ 75 HPPE 建設物価	4		個			
ワンツ 接合材 RF φ 75 弁類 LSP型ワンツ 結合補強具同等品以上 見積単価	4		組			

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3受T字管 φ75×75 HPPE×HIVP スポンシステム-V×P (川西製) 見積単価	2		個			
不断水分岐(簡易バルブ付) φ250×75 DCIP用 見積単価	1		組			
識別マーカ 見積単価	4		個			
地上式消火栓(単口 回転式 水抜付 FC) φ 65 打倒式(副弁付) 7.5k 見積単価	3		基			
消火栓労務						
ポリエチレン管据付工 φ 7 5 mm 2-6-1	10.2		m			施工 第0 -0012号表
ポリエチレン管融着(E F)継手工 φ 7 5 mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	10		口			施工 第0 -0013号表
ポリエチレン管(メカニカル)継手工 φ 7 5 mm	2		口			施工 第0 -0014号表
メカニカル継手工 φ 7 5 mm以下 K形 2-3-3、2-10-3	8		口			施工 第0 -0015号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 7 5 mm						
	4		口			施工 第0 -0016号表
硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》 管径：φ 7 5 mm						
	4		口			施工 第0 -0017号表
フランジ継手工 φ 7 5 (8 0) mm 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3						
	1		口			施工 第0 -0018号表
不断水穿孔工事費 DCIP φ 250 × 75 労務費 週休 2 日対象 見積単価						
	1		式			
消火栓設置工 《機械》 地上式・単口						
	3		ヶ所			施工 第0 -0019号表
消火栓土工						
消火栓接続土工						
消火栓土工(PP φ 75 Ast= 4cm H=0.8m) ポリエチレン管 φ 75mm適応 市道(車道) 土被り 0.8m 舗装工除く 道路幅員 6.5m未満						
	3.7		m			科目 第0001号表
消火栓土工(PP φ 75 Ast= 0cm H=0.8m) ポリエチレン管 φ 75mm適応 市道(未舗装) 土被り 0.8m						
	8.2		m			科目 第0002号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓土工(PP φ 75 Ast= 4cm H=1.2m)					
ポリエチレン管 φ 75mm適応					
市道(車道) 土被り 1.2m					
舗装工除く 道路幅員 6.5m未満	1.5	m			科目 第0003号表
市道 本管土工(DCIP φ 250 Ast= 4cm H=1.2m)					
	1.5	m			科目 第0004号表
舗装工					
舗装とりこわし工					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	35	m			施工 第0 -0021号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚: 4 (cm)	10.7	m ²			施工 第0 -0022号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離: 5 km D I D地区無し	0.4	m 3			施工 第0 -0023号表
汚泥吸排車運搬 運搬距離 3 1 . 0 k m以下	0.1	m 3			施工 第0 -0024号表
* 処分費等 *					

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 (As) 株式会社清和						
	0.9	t				施工 第0 -0026号表
処分費 (汚泥) (有)田切クリーンセンター						
	0.1	t				施工 第0 -0027号表
舗装復旧工						
表層 (車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 4 0 mm						
	10.7	m 2				施工 第0 -0028号表
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満						
	5.3	m 2				施工 第0 -0029号表
* * 直接工事費 * *						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》 φ150mm以下 1日当試験距離：1000m						
	0	m				施工 第0 -0030号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費(千円単位)						
* * 工事原価 * *						
* * 一般管理 費等 * *						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税等 相当額計 * *						
* * 工事費計 * *						
(参考) 予定 価格に占める						

市道消火栓土工(PP φ 75 Ast= 4cm H=0.8m)

科目内訳表

頁0-0009

ポリエチレン管 φ 75mm適応

市道(車道) 土被り 0.8m

科目 第0001号表
舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³						
1-1-1	5.7	m ³				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 洗滌砂						
1-1-2	1.68	m ³				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土						
1-1-2	1.56	m ³				施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:30cm						
	6.0	m ²				施工 第0 -0006号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚:10cm						
	6.0	m ²				施工 第0 -0008号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離:2km DID地区無し 任意指定						
	3.97	m ³				施工 第0 -0009号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm						
見積単価	10	m				
管明示シート工(手間のみ)						
2-3-14	10	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***						
	10	m				

伊 那 市

科目内訳表

科目 第0001号表

m

[illegible]

伊 那 市

市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 0cm H=0.8m)

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0011

ポリエチレン管 φ 75mm適応

市道(未舗装) 土被り 0.8m

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³						
1-1-1	5.7	m ³				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 洗滌砂						
1-1-2	1.68	m ³				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土						
1-1-2	4.2	m ³				施工 第0 -0005号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離: 2km DID地区無し 任意指定						
	1.03	m ³				施工 第0 -0009号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm						
見積単価	10	m				
管明示シート工(手間のみ)						
2-3-14	10	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***	10	m				
*** 単位当り ***	1	m				

市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 4cm H=1.2m)

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0012

ポリエチレン管 φ 75mm適応

市道(車道) 土被り 1.2m

舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10

m

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³					
1-1-1	8.1	m ³			施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 洗滌砂					
1-1-2	1.68	m ³			施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土					
1-1-2	3.96	m ³			施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:30cm					
	6.0	m ²			施工 第0 -0006号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚:10cm					
	6.0	m ²			施工 第0 -0008号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離:2km DID地区無し 任意指定					
	3.7	m ³			施工 第0 -0009号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm					
見積単価	10	m			
管明示シート工(手間のみ)					
2-3-14	10	m			施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***					
	10	m			

伊 那 市

市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 4cm H=1.2m)

科目内訳表

ポリエチレン管 φ 75mm適応

市道(車道) 土被り 1.2m

舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

科目 第0003号表

10 m

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り ***						
		1	m			

市道 本管土工(DCIP φ250 Ast= 4cm H=1.2m)

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0014

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 1-1-1		22.97	m ³			施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 洗滌砂 1-1-2		6.49	m ³			施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土 1-1-2		9.9	m ³			施工 第0 -0005号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離: 2km DID地区無し 任意指定		11.97	m ³			施工 第0 -0009号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm 見積単価		10	m			
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14		10	m			施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***		10	m			
*** 単位当り ***		1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

施工 第0 -0001号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0016

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0017

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m³

洗滌砂

1-1-2

施工 第0 -0003号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0002号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0004号表
埋戻材料費	126.000	m ³			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0018

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0004号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0019

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m³

発生土

施工 第0-0005号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0002号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施 工 内 訳 表

頁0-0020

路盤工（管路土工） 2層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：30cm

施工 第0 -0006号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	38.100	m ³			
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0007号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0022

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 0 c m

施工 第0 -0008号表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	12.700	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施工内訳表

頁0-0023

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：2 km D I D地区無し

任意指定

施工 第0 -0009号表

10

m 3

当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0024

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0010号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工

φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0026

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

伊 那 市

施工 第0 -0013号表

φ 7.5 mm

1 箇所当りの口数 = 1 口

2-6-1

1

1

当り

労務費の8.5%

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 7 5 mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

メカニカル継手工

φ 7 5 mm以下

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0 -0015号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0030

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 7 5mm

施工 第0 -0016号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》
管径：φ 7 5mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0031

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

フランジ継手工
φ 7 5 (8 0) mm

7 . 5 K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0018号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

消火栓設置工 《機械》
地上式・単口

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0033

2-9-3

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.570	時間			施工 第0-0020号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊

施工 第0 -0020号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0021号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0021号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

舗装版取壊し積込み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚：4 (cm)

施工 第0 -0022号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	3.350	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0038

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：5 km D I D地区無し

施工 第0 -0023号表

10

m 3

当日

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0039

汚泥吸排車運搬
運搬距離 31.0 km以下

施工 第0 -0024号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
側溝清掃車運転 (機 - 19) ブロワ式 9.0 m3		日			施工 第0-0025号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

側溝清掃車運転 (機 - 19)

施工 第0 -0025号表

ブロワ式 9.0m3

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃車 [ブロワ式] 9.0m3		供用日			
運転手 (一般)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

処分費 (As)
株式会社清和

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0026号表

頁0-0041

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

処分費（汚泥）
（有田切クリーンセンター）

施工 第0 -0027号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0028号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ）[再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0044

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0028号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0045

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

労務構成比：

29mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0029号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8～20 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0046

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

29mm以上34mm未満

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0029号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料あり 補足材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				補足材料平均厚さ：29mm以上34mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0047

通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》
φ150mm以下

1日当試験距離：1000m

施工 第0 -0030号表

800 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 合 計 ***	800	m			
*** 単位当り ***	1	m			