	,
質問内容	クレーン設置場所について、地盤補強等については地盤強度が不明のため、着工後協議でよろしいでしょうか。 (内訳書P.3) (質問受付:令和7年7月1日)
回答内容	お見込みのとおりです。なお、現状地盤面の地耐力「qc ≥ 4 0 0 k N/m³」となるよう埋め土を行っています。 (質問回答:令和7年7月3日)
	(貝四四合・744年4月3日)
質問内容	仮囲いについて、敷地の北面・東面には設置不要と考えてよろしいでしょうか。(D-05)
	(質問受付:令和7年7月1日)
回答内容	お見込みのとおりです。
	(質問回答:令和7年7月3日)
質問内容	工事期間中「公園造成工事」との関連はありますか。敷地の南東側の部分は 工事期間中使用できないと考えたほうがよろしいでしょうか。(D-05) (質問受付:令和7年7月1日)
回答内容	令和7年12月頃から、工期末頃までは、盛土造成工事が行われる計画があるため、進入路等の調整を行いながらの施行となります。 (質問回答:令和7年7月3日)
質問内容	会議室の壁仕上げの伊那市産桧羽目板について、 内装制限等はかからないと考えてよろしいでしょうか。(D-07) (質問受付:令和7年7月1日)
回答内容	お見込みのとおりです。 (質問回答:令和7年7月3日)
質問内容	外構撤去工事において、別途工事となっている部分の撤去は、 本工事着手時には終了していると考えてよろしいでしょうか。(D-28) (質問受付:令和7年7月1日)
	(東門文17・世帯「十二月1日)
回答内容	撤去予定ですが、着手時には残置しています。
	(質問回答:令和7年7月3日)

質問内容	D-04 膜工事 5. 膜材料に『FGT-800(四フッ化エチレン樹脂コーティングガラス繊維布・酸化チタン含有)』と記載がありますが、内訳書は『膜材:四フッ化エチレン樹脂コーティングガラス繊維布』となっており、酸化チタン含有の記載が抜けています。図面を正と考えてよろしいでしょうか。(D-04, 内訳書P. 19) (質問受付:令和7年7月1日)
回答内容	図面を正と考えてよろしいです。 (質問回答:令和7年7月3日)
質問内容	建設発生土処理につきまして、設計書の7ページと48ページに不用土処分 構内敷きならしの記載がありますが、構内敷きならしの範囲の分かる資料をご提供ください。 (質問受付:令和7年7月1日)
回答内容	別紙1の範囲に敷きならしとします。 (質問回答:令和7年7月3日)
質問内容	木工事の羽目板材につきまして、D-02特記仕様書2では長野県産材桧と伊那市産材桧の表記がございますが、D-07仕上表1と設計書18ページには伊那市産材桧と記載されています。他の図面上には長野県産材桧の記載はありませんが、長野県産材桧は不要と考えてよろしいでしょうか。必要な場合は、施工範囲・部材の仕様・数量等ご指示ください。 (質問受付:令和7年7月1日)
回答内容	長野県産材桧は不要と考えてよろしいです。 (質問回答:令和7年7月3日)
質問内容	不用土処分の一部は場外処分でもよろしいでしょうか。 (質問受付:令和7年7月1日)
回答内容	別紙1の範囲に敷きならしとします。 (質問回答:令和7年7月3日)