

工 事 名

令和7年度
美原防災スポーツセンター(仮称)建設 建築工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 建築工事		1.0	式			
(B) 外構工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費①						
準備費	┌					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費	└-----	1.0	式			
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他	└					
共通仮設費積み上げ分						
仮囲い	成型鋼板H3000単管下地共存置11ヶ月程度	142	m			
	掛払、賃料 基本料、運搬費共					
仮囲い	ガードフェンスH1800 存置11ヶ月程度	91.0	m			
	掛払、賃料 基本料、運搬費共					
パネルゲート	W8000xH4500 存置11ヶ月程度	1.0	か所			
	掛払、賃料 基本料、運搬費共					
敷鉄板	t22 1524x6096(105枚) 存置5ヶ月程度	975	m2			
	掛払、賃料 基本料、運搬費共					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
揚重機クレーン	t200 クローラークレーン 7 5 日程度	1.0	式			
揚重機クレーン	t25 ラフタークレーン 1 3 0 日程度	1.0	式			
交通誘導員B	2 1 人程度	1.0	式			
VOC化学物質濃度測定	ハッパ法(拡散法) 6物質 (ホルムアルデヒド、トルエン、	1.0	か所			
	キシレン、スチレン、エチルベンゼン、 パラジクロロベンゼン)					
計	(共通仮設費積み上げ分)					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(A) 建築工事						
1 仮設工事		1.0	式			
2 土工事		1.0	式			
3 地業工事		1.0	式			
4 鉄筋工事		1.0	式			
5 コンクリート工事		1.0	式			
6 型枠工事		1.0	式			
7 鉄骨工事		1.0	式			
8 既製コンクリート工事		1.0	式			
9 防水工事		1.0	式			
10 タイル工事		1.0	式			
11 木工事		1.0	式			
12 屋根及びとい工事		1.0	式			
13 金属工事		1.0	式			
14 左官工事		1.0	式			
15 建具工事		1.0	式			
16 木製建具工事		1.0	式			
17 塗装工事		1.0	式			
18 内外装工事		1.0	式			
19 ユニット及びその他工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 仮設工事						
水盛りやかた		2905	m2			
墨出し		2753	m2			
外部枠組本足場 (手摺先行方式)	W900 12m未満 存置5ヶ月程度	1089	m2			
	登り棧橋、掛払、賃料 基本料、運搬費共					
外部枠組本足場 (手摺先行方式)	W900 22m未満 存置5ヶ月程度	1383	m2			
	登り棧橋、掛払、賃料 基本料、運搬費共					
災害防止	垂直養生シート 存置5ヶ月程度	2472	m2			
	掛払、賃料 基本料、運搬費共					
安全手摺	枠組本足場用 存置5ヶ月程度	235	m			
	掛払、賃料 基本料、運搬費共					
内部脚立足場	階高4.0m未満 並列 H=1.8m 存置2ヶ月程度	274	m2			
	掛払、賃料 基本料、運搬費共					
アリーナ周囲壁用 内部枠組本足場	W900 12m未満 存置2ヶ月程度	1645	m2			
(手摺先行方式)	登り棧橋、掛払、賃料 基本料、運搬費共					
アリーナ周囲壁用 内部枠組本足場	W900 22m未満 存置2ヶ月程度	450	m2			
(手摺先行方式)	登り棧橋、掛払、賃料 基本料、運搬費共					
アリーナ周囲壁用 安全手摺	枠組本足場用 存置2ヶ月程度	246	m			
	掛払、賃料 基本料、運搬費共					
アリーナ周囲壁用 ブラケット足場	W600 足場板共 枠組足場へ取付	91.8	m2			
	存置2ヶ月程度 掛払、賃料					
	基本料、運搬費共					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 仮設工事						
内部総足場(ステージング*)	膜屋根施工用 階高10m～17.4m	2615	m2			
	(R屋根) 存置3.5ヶ月程度					
	掛払、賃料 基本料、運搬費共					
地足場	存置1ヶ月程度 掛払、賃料	2905	m2			
	基本料、運搬費共					
養生		2753	m2			
整理清掃・片付け	施工中・竣工時	2753	m2			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 土工事						
根切り	機械 壺布併用掘	1518	m3			
鋤取り		14.1	m3			
埋戻し	根切土流用	935	m3			
不用土処分	構内敷ならし	597	m3			
床付		390	m2			
砕石地業	土間下 再生クラッシュラン	115	m3			
砕石地業	基礎下 再生クラッシュラン	46.1	m3			
防湿シート敷込み	t0.15 ポリエチレンシート	158	m2			
断熱材敷込み	t30 押出法発泡ポリスチレンフォーム	158	m2			
地中梁側面 断熱材打込み	t30 押出法発泡ポリスチレンフォーム	266	m2			
杭間ざらい	φ 500	48.0	か所			
杭間ざらい	φ 600	5.0	か所			
土工機械運搬費		1.0	往復			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 地業工事						
〈プレボーリング拡大根固め工法〉						
〈材料費〉						
杭材	φ 600-10m PHC-B L=10.0m	5.0	本			
杭材	φ 500-10m PHC-C L=10.0m	9.0	本			
杭材	φ 500-10m PHC-B L=10.0m	39.0	本			
〈副資材〉						
荷降し料		15.0	日			
回転金具	φ 600	5.0	個			
回転金具	φ 600	48.0	個			
〈杭頭補強費〉	(ハイルスット工法)					
杭頭補強	φ 600 B種 8-D19x760	40.0	本			
杭頭補強	φ 500 B種 8-D16x640	312	本			
杭頭補強	φ 500 C種 8-D19x760	72.0	本			
材料運搬費		1.0	式			
施工費		424	本			
ヨーカンカット費		81.0	か所			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 地業工事						
＜施工費＞						
機械運搬費		1.0	式			
機械組立解体費		1.0	式			
機械器具損料		15.0	日			
部材損料		15.0	日			
燃料費		15.0	日			
消耗品費		15.0	日			
打込手間		15.0	日			
セメントサイロ設置費		1.0	式			
セメント		77.0	t			
ベントナイト		360	袋			
逸水防止剤		476	Kg			
泥水固結用セメント	(場内処理)	53.0	t			
現場管理費		1.0	式			
下請け諸経費		1.0	式			
法定福利費		1.0	式			
残土処分	構内敷ならし	350	m3			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 鉄筋工事						
異形鉄筋	SD295 D10	8.9	t			
異形鉄筋	SD295 D13	17.5	t			
異形鉄筋	SD295 D16	3.5	t			
異形鉄筋	SD345 D19	5.5	t			
異形鉄筋	SD345 D22	4.6	t			
異形鉄筋	SD345 D25	18.5	t			
スクラップ 控除		-1.60	t			
鉄筋加工組立費		56.3	t			
鉄筋運搬費		56.3	t			
ガス圧接	SD345 D19-D19	67.0	か所			
ガス圧接	SD345 D22-D22	23.0	か所			
ガス圧接	SD345 D25-D25	494	か所			
〈スリーブ補強筋〉						
異形鉄筋	SD295 D13	0.1	t			
鉄筋加工組立費		0.1	t			
鉄筋運搬費		0.1	t			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 コンクリート工事						
捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ 18	23.6	m3			
ピット土間コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ 15	8.2	m3			
土間コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ 15	86.3	m3			
基礎コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ 15	462	m3			
構造体強度(温度)補正	6N/mm2	556	m3			
コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ 打設	23.6	m3			
コンクリート打設手間	フーチングコン ポンプ 打設	161	m3			
コンクリート打設手間	ピット土間・耐圧盤コン ポンプ 打設	9.4	m3			
コンクリート打設手間	土間スラブコン ポンプ 打設	86.3	m3			
コンクリート打設手間	その他基礎部コン ポンプ 打設	300	m3			
コンクリートポンプ 圧送費	捨てコン 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
コンクリートポンプ 圧送費	フーチングコン 100m3以上	161	m3			
コンクリートポンプ 基本料	フーチングコン 100m3以上	1.0	回			
コンクリートポンプ 圧送費	ピット土間・耐圧盤コン 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
コンクリートポンプ 圧送費	土間スラブコン 50m3以上100m3未満	1.0	回			
	基本料金共					
コンクリートポンプ 圧送費	その他基礎部コン 100m3以上	300	m3			
コンクリートポンプ 基本料	その他基礎部コン 100m3以上	2.0	回			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 型枠工事						
普通型枠	基礎部	1671	m2			
打放し塗装型枠	A種 基礎部	258	m2			
打放し型枠	B種 基礎部	37.7	m2			
型枠運搬費		1966	m2			
ボート型枠	マンホール 600φ L=150	1.0	か所			
誘発目地棒	20/15x20	83.3	m			
腰壁 亀裂誘発目地棒	20/15x20	64.6	m			
配管レット通水管	L=400 VU100φ 半割	2.0	か所			
消火栓水槽止水版	H150	10.9	m			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7 鉄骨工事						
鉄骨製作費	膜取付金物・胴縁 管理棟含む (287550kg)	1.0	式			
運搬費		1.0	式			
鉄骨設置費		1.0	式			
アンカーボルト埋込手間	M16 定着長さL=480	20.0	か所			
アンカーボルト埋込手間	M20 定着長さL=600	84.0	か所			
ベース下均しモルタル	225x225xt50	1.0	か所			
ベース下均しモルタル	350x150xt50	1.0	か所			
ベース下均しモルタル	350x200xt50	6.0	か所			
ベース下均しモルタル	350x350xt50	12.0	か所			
ベース下均しモルタル	400x400xt50	4.0	か所			
ベース下均しモルタル	450x450xt50	6.0	か所			
既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB400-8-42 同等品 材工共 杭有	6.0	か所			
既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB400-8-42 同等品 材工共 杭無	16.0	か所			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8 既製コンクリート工事						
(外 部)						
壁 ALC版	t100 横張 取付金物共	558	m2			
壁 ALC版	t50 横張 取付金物共	9.0	m2			
壁 ALC版コーナーパネ	t100x300+300 横張 取付金物共	12.1	m			
(内 部)						
壁 ALC版	t50 横張 取付金物共	102	m2			
	1時間耐火仕様					
管理部門屋根 ALC版	t50 取付金物共	280	m2			
	1時間耐火仕様					
屋根ALC-柱取合 不燃材充填		17.2	m			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9 防水工事						
(外 部)						
誘発目地シーリング	PU-2 20x10	83.3	m			
タイル見切シーリング	PS-2 15x10	7.0	m			
ALC版下端取合シーリング	MS-2 15x10	113	m			
ALC(t50)部 ALC版取合シーリング	MS-2 15x10	7.2	m			
ALC版間シーリング	AC-1 15x10	176	m			
下端水切見切シーリング	MS-2 15x10	223	m			
上端水切見切シーリング	MS-2 15x10	236	m			
出隅役物取合いシーリング	MS-2 15x10	17.2	m			
窯業系サイディング 壁目地シーリング	MS-2 15x10	317	m			
既製庇取合シーリング	MS-2 15x10	7.0	m			
既製庇取合シーリング	MS-2 5x5	7.0	m			
軒天見切りシーリング	MS-2 15x10	222	m			
金建廻り シーリング	MS-2 15x10	277	m			
(内 部)						
消火栓水槽床 塗布防水	珪酸質系浸透深達 塗布防水	4.6	m2			
	基礎天端・釜場共 コンクリート面					
	S+S工法同等品					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9 防水工事						
消火栓水槽壁 塗布防水	珪酸質系浸透深達 塗布防水	13.7	m2			
	基礎・釜場共 打放し面					
	S+S工法同等品					
腰壁亀裂誘発目地 シーリング*	PS-2 20x10	64.6	m			
ラインク*天板 シーリング*	SR-1 10x10	31.1	m			
壁ALC板間縦 シーリング*	AC-1 15x10	47.9	m			
屋根ALC板間 シーリング*	AC-1 15x10	134	m			
壁ALC下端 シーリング*	MS-2 15x10程度	29.6	m			
壁ALC柱取合 耐火シーリング*	MS-2 15x10程度 耐火目地材共	6.0	m			
屋根ALC-外壁取合 耐火シーリング*	MS-2 15x10程度 耐火目地材共	92.9	m			
金建廻り シーリング*	MS-2 15x10	108	m			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10 タイル工事						
(外 部)						
ポーチ床 磁器質タイル	300角 無釉 モルタル面 フオスキー同等品	5.3	m2			
ポーチ床 視覚障害者用床材	300角 磁器質タイル 無釉 モルタル面 注意喚起用	4.0	か所			
	ビークアイEX同等品					
ポーチ床 視覚障害者用床材	300角 磁器質タイル 無釉 モルタル面 誘導用	5.0	か所			
	ビークアイEX同等品					
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11 木工事						
(内 部)						
木製建具枠	35x100程度 集成材 釘・金物、材工共	2.0	m			
木製建具枠	35x145程度 集成材 釘・金物、材工共	30.1	m			
木製建具枠	35x60程度 集成材 釘・金物、材工共	2.0	m			
SLW-1縦枠	25x110 集成材 釘・金物、材工共	5.2	m			
サッシ廻り額縁	25x225程度 集成材 釘・金物、材工共	31.9	m			
サッシ廻り額縁	25x315程度 集成材 釘・金物、材工共	7.1	m			
木製巾木	H60 集成材 釘・金物、材工共	36.1	m			
腰壁上端見切り	H30 羽目板共材 釘・金物、材工共	26.4	m			
壁 伊那産桧羽目板	t12 ヨコ張り ポート面 釘・金物、材工共	61.1	m2			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12 屋根及びとい工事						
膜材製作費	膜材：四フッ化エチレン樹脂 コーティングガラス繊維布 t 0.8	1.0	式			
	(3438㎡)					
副資材	膜固定用金物 コム (3438㎡)	1.0	式			
運搬費		1.0	式			
膜取付仮設費		1.0	式			
膜材取付費		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13 金属工事						
(外 部)						
壁 ALC版下端水切	t1.6 ホンテ鋼板曲げ加工 フッ素樹脂塗装	1.5	m			
壁 カラーアルミロールスパントレル	t0.6 緊張 H20 鉄骨胴縁面	569	m2			
	AK156同等品					
壁 スパントレル上端軒先水切	t0.6 W90 延W290程度 カラーGL鋼板曲げ加工	133	m			
	端部フタ共					
壁 スパントレルコーナー役物	W50+50 スパントレル共材 緊張用	17.2	m			
	板間シール、取付金物共 KY-40同等品					
壁 下端水切	t0.6 W50 スパントレル共材 コーナー、取付金物共	222	m			
	KY-35同等品					
壁 窯業系サイディング 上端妻面水切	t0.6 W100程度 延W270程度	104	m			
	カラーGL鋼板曲げ加工					
天井 軽鉄下地	25型 下地張なし @300 ふところ H1.0m未満	186	m2			
天井 インサート(クリップ)	S造 @900	186	m2			
天井 見切縁	アルミ製 アクリル樹脂塗装品	216	m			
	アルミA型7APカラー同等品					
庇	W7000xD1500 アルミ押出型材(既製品)	1.0	か所			
	内部ナット止め 先端部化粧樋付き					
	LED照明(2ヶ) 共 AD2-2T同等品					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13 金属工事						
(内 部)						
床マンホール蓋	600φ 鋳鉄製 簡易密閉型、枠共	1.0	か所			
床下点検口	600角 アルミウム製	4.0	か所			
床見切り	SUS-6x12、建具下	11.4	m			
管理部門屋根 タラップ	H2650 KS-RTR831S(シタ板付)	1.0	か所			
	+KS-RTR832S 同等品					
SC-1F 三方枠	30x200程度 St-1.6t	8.5	m			
SS-1F 三方枠	30x200程度 St-1.6t	8.5	m			
壁 軽鉄間仕切	100型 下地張あり @450	10.2	m2			
壁 軽鉄間仕切	100型 下地張なし @300	157	m2			
壁(下り壁) 軽鉄間仕切	65型 下地張なし @300	1.0	m2			
壁(周囲) 軽鉄間仕切	65型 下地張あり @450	31.1	m2			
壁(周囲) 軽鉄間仕切	65型 下地張なし @300	127	m2			
柱型 軽鉄間仕切	65型	38.9	m2			
壁(ライニング) 軽鉄間仕切	100型	14.9	m2			
壁(戸袋部) 軽鉄間仕切	50型	1.6	m2			
壁(戸袋部) 軽鉄下地	Mハ-下地程度	22.5	m2			
柱型 軽鉄下地	19型	24.9	m2			
壁(周囲)軽鉄間仕切 開口補強	65型	135	m			
壁軽鉄間仕切 開口補強	100型	98.2	m			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13 金属工事						
アリーナ上部壁 軽鉄下地	19型 下地張なし @300	1712	m2			
アリーナ周囲天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @300 ふところH1.5m未満	78.7	m2			
天井 軽鉄下地	19型 下地張あり @360 ふところH1.5m未満	86.5	m2			
天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @225 ふところH1.5m未満	9.0	m2			
天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @300 ふところH1.5m未満	166	m2			
天井 吊イサート	鉄骨用	340	m2			
天井点検口	700x700 450角 目地タイプ 開口補強共	9.0	か所			
天井設備関係 開口補強	250x250、ボート切込み共	4.0	か所			
天井設備関係 開口補強	300x300、ボート切込み共	2.0	か所			
天井設備関係 開口補強	350x350、ボート切込み共	1.0	か所			
天井設備関係 開口補強	770x770、ボート切込み共	3.0	か所			
天井設備関係 開口補強	950x950、ボート切込み共	3.0	か所			
天井設備関係 開口補強	1240x150、ボート切込み共	15.0	か所			
木建用 Vレール	シングル	1.6	m			
木建用 Vレール	ダブル	1.2	m			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14 左官工事						
(外 部)						
ポーチ 床 コンクリート均し	モルタル下	6.1	m2			
床 コンクリート刷毛引き	素地	426	m2			
ポーチ 床 モルタル	タイル下	6.1	m2			
壁 防水形 透湿複層塗材E吹付	凸部処理 水系アクリル樹脂 つや有り(1色) ALC面	523	m2			
	タフツースコート (上塗材Si)同等品					
腰壁天端 コンクリート金鋳押え	W150 ALC版下	113	m			
腰壁天端 敷モルタル	W300以下 ALC版下	113	m			
金建廻り 充填モルタル	防水剤入	264	m			
立下り 打放し面補修	B種 素地	23.0	m2			
根廻り 打放し面補修	A種 塗装下	139	m2			
(内 部)						
床 コンクリート金鋳押え	防塵下	36.1	m2			
床 コンクリート金鋳押え	貼物下	217	m2			
消火栓水槽床 コンクリート金鋳押え	防水下 基礎天端・釜場共	4.6	m2			
配管ヒット床 コンクリート金鋳押え	素地のまま 基礎天端・釜場共	54.1	m2			
梁型天端 コンクリート金鋳押え	素地仕上 柱型天端共	54.0	m2			
ポンプ 基礎天端 コンクリート金鋳押え	防塵下	0.7	m2			
腰壁天端 コンクリート均し	W200	29.6	m			
土台下 セルフレベルング	t10 セメント系	6.3	m2			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14 左官工事						
床マンホール蓋枠 充填モルタル	600φ	1.0	か所			
床下点検口枠 充填モルタル	600角	4.0	か所			
床見切り 充填モルタル	建具下	11.4	m			
金建廻り 充填モルタル		8.8	m			
腰壁 打放し面補修	A種 塗装型枠 素地仕上	119	m2			
消火栓水槽壁 打放し面補修	B種 防水下 基礎・釜場共	13.7	m2			
ポンプ基礎立上り 打放し面補修	B種 防塵下	1.0	m2			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15 建具工事						
＜アルミ製建具＞						
AD-3 両引き自動ドア	W2755xH2500 アルミ三方枠、エンジン装置共	1.0	か所			
	ARM-S同等品					
AD-4 両引き自動ドア	W2755xH2525 エンジン装置共	1.0	か所			
	ARM-S同等品					
AW-1 たてすべり出し窓	W600xH1080 内開き網戸共	2.0	か所			
AW-2 たてすべり出し窓	W600xH460 内開き網戸共	5.0	か所			
AW-3 嵌殺し窓+ランマ外倒し窓	W750xH1680 固定網戸	1.0	か所			
	ワンタッチ排煙ホ゜レーター共					
AW-4 嵌殺し2連窓 +ランマ外倒し窓	W2270xH1680 固定網戸	2.0	か所			
	ワンタッチ排煙ホ゜レーター共					
AW-5 嵌殺し窓	W600xH460	1.0	か所			
AW-6 引違い連窓	W5680xH480 可動網戸、アルミ水切	2.0	か所			
	アルミ下端額縁(内部)共					
AG-1 固定ガ®リ	W5950xH765 防虫網、アルミ三方雨切	1.0	か所			
	アルミ水切共					
AG-2 固定ガ®リ	W12010xH1220 防虫網、アルミ三方雨切	1.0	か所			
	アルミ水切共					
AG-3 可動ガ®リ	W5680xH480 防虫網、アルミ水切	1.0	か所			
	アルミ下端額縁共					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15 建具工事						
AG-4 可動カマリ	W37580xH480 防虫網、アルミ水切	1.0	か所			
	アルミ下端額縁共					
AG-5 可動カマリ	W24820xH480 防虫網、アルミ水切	1.0	か所			
	アルミ下端額縁共					
運搬養生費		1.0	式			
取付調整費		1.0	式			
<鋼製建具>						
SD-1F 煙感知器連動 常時開放式防火戸	W1500xH2475 特定防火設備	1.0	か所			
	くぐり戸付					
SD-2F 煙感知器連動 常時開放式防火戸	W1500xH2475 特定防火設備	1.0	か所			
	くぐり戸付					
SD-3 片開き戸	W850xH1795 スチール下端水切	1.0	か所			
	スチール三方枠共					
運搬養生費		1.0	式			
取付調整費		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15 建具工事						
〈ハガートア〉						
SD-4 引分けハガート戸	W2800xH3070 仕上:	1.0	か所			
	溶融亜鉛メッキ鋼板t1.0 ガートプレート(防塵) 共					
	SPハガートア同等品					
運搬養生費		1.0	式			
取付調整費		1.0	式			
〈シャッター〉						
SS-1F 重量電動シャッター	W3290xH2590 特定防火設備	1.0	か所			
	スラット:スチールt1.6 開閉機					
	(SG15/三相200V/0.2kw) スチール三方枠					
	障害物検知装置共					
運搬養生費		1.0	式			
取付調整費		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15 建具工事						
＜防煙スクリーン＞						
SC-1F 電動耐火クロス スクリーン（ウォークスルータイプ）	W3510xH2490 特定防火設備	1.0	か所			
	樹脂コーティング耐熱ガラスクロス 開閉機					
	(SG13/三相200V/0.13kw) スチール三方枠共					
	サンシリカスクリーンⅡ（WT-K） 同等品					
運搬養生費		1.0	式			
取付調整費		1.0	式			
＜軽量鋼製建具＞						
LSD-1 片引きフラッシュハンガー戸	W1050xH2000 仕上：化粧鋼板	1.0	か所			
	傾斜ハンガーレール スチール三方枠共					
	スモートLS3同等品					
LSD-2 片引きフラッシュハンガー戸	W1050xH2000 仕上：化粧鋼板	2.0	か所			
	傾斜ハンガーレール スチール三方枠共					
	スモートLS3同等品					
LSD-3 片引きフラッシュハンガー戸	W900xH2000 仕上：化粧鋼板	2.0	か所			
	傾斜ハンガーレール スチール三方枠共					
	スモートLS3同等品					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15 建具工事						
LSD-4F 片引きフラッシュハンガー戸	W1050xH2000 特定防火設備	2.0	か所			
	仕上:化粧鋼板 傾斜ハンガーレール					
	スチール三方枠 耐熱ガラスt5共					
	スモートLS3同等品					
運搬養生費		1.0	式			
取付調整費		1.0	式			
<スライディングウォール>						
LSW-1 スライディングウォール	W5733xH2600 フラッシュボルト式	1.0	か所			
	C型納まり共					
	NSW-50W-P同等品					
運搬養生費		1.0	式			
取付調整費		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15 建具工事						
〈折畳み戸〉						
AD-1 引違い折畳み戸 (10枚構成、外タミ)	W5690xH2500	1.0	か所			
	ハ°ネルーSFタイプ°同等品					
AD-2 引違い折畳み戸 (10枚構成、外タミ)	W5690xH2447	1.0	か所			
	ハ°ネルーSFタイプ°同等品					
運搬養生費		1.0	式			
取付調整費		1.0	式			
〈トイレブース〉						
TB-1 トイレブース	W3793+1060x2xH2500 片開き戸:W600xH1800	1.0	か所			
	3ヶ所付 仕上:メラミン化粧板					
	SUS巾木、笠木共					
TB-2 トイレブース	W3953+1480x3xH2500 片開き戸:W600xH1800	1.0	か所			
	4ヶ所付 仕上:メラミン化粧板					
	SUS巾木、笠木共					
TB-3 トイレブース	W3260+1480x2xH2500 片開き戸:W600xH1800	1.0	か所			
	3ヶ所付 仕上:メラミン化粧板					
	SUS巾木、笠木共					
TB-4 隔て板	W650xH1500 仕上:メラミン化粧板	1.0	か所			
	SUS巾木、笠木共					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15 建具工事						
建具金物		1.0	式			
吊込手間		1.0	式			
<ガラス>						
(外 部)						
金建用 フロントガラス	t3.0 2.18m2以下	5.5	m2			
金建用 フロントガラス	t5.0 2.18m2以下	28.2	m2			
金建用 複層ガラス	t12 2.00m2以下 Low-E3+A6+FL3	10.5	m2			
	日射遮蔽型					
金建用 複層ガラス	t13 2.00m2以下 Low-E3+A6+F4	1.4	m2			
	日射遮蔽型					
金建廻り ガラス廻りシーリング	SR-1 5x5 総数量(片面数量x2)	480	m			
ガラスクリーニング	片面	45.5	m2			
(内 部)						
木建用 フロントガラス	t3.0 2.18m2以下	0.9	m2			
ガラスクリーニング	片面	0.9	m2			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16 木製建具工事						
WW-1 引違い窓	W1200xH750	1.0	か所			
WD-1 片開き戸	W800xH2000 仕上:ラビアンボリ合板	1.0	か所			
	樹脂型ガラスt3共					
WD-2 片引きフラッシュ戸	W800xH2000 仕上:ラビアンボリ合板	1.0	か所			
	樹脂型ガラスt3共					
WD-3 両開き戸	W1425xH2135 仕上:ラビアンボリ合板	1.0	か所			
WD-4 両開き戸	W1220xH2135 仕上:ラビアンボリ合板	1.0	か所			
建具金物		1.0	式			
吊込手間		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
17 塗装工事						
(外 部)						
ポーチ床 ウレタン樹脂塗装(ノンスリップ)	磁器質タイル面	5.3	m2			
根廻り 撥水性超耐候形 特殊シリコン樹脂塗装	打放し面	139	m2			
	セラミコートNEO同等品 素地ごしらえ共					
天井 合成樹脂 エマルジョンペイント塗(EP)	ケイカル面 素地ごしらえ共	186	m2			
金建面 合成樹脂 調合ペイント塗(SOP)	素地ごしらえ共	4.4	m2			
(内 部)						
サッシ廻り額縁 クリアラッカー塗(CL)	木面 素地ごしらえ共	2.5	m2			
巾木 クリアラッカー塗(CL)	H60 木面 素地ごしらえ共	36.1	m			
腰壁上端見切り クリアラッカー塗(CL)	H30 木面 素地ごしらえ共	26.4	m			
木製建具枠 クリアラッカー塗(CL)	細物(糸巾300mm以下) 木面 素地ごしらえ共	14.2	m			
サッシ廻り額縁 クリアラッカー塗(CL)	細物(糸巾300mm以下) 木面 素地ごしらえ共	31.9	m			
木製建具枠 合成樹脂 調合ペイント塗(SOP)	細物(糸巾300mm以下) 木面 素地ごしらえ共	20.0	m			
SC-1F三方枠 合成樹脂 調合ペイント塗(SOP)	細物(糸巾300mm以下) 鉄面 素地ごしらえ共	8.5	m			
SS-1F三方枠 合成樹脂 調合ペイント塗(SOP)	細物(糸巾300mm以下) 鉄面 素地ごしらえ共	8.5	m			
壁 合成樹脂エマルジョン塗(EP)	ケイカル面 素地ごしらえ共	56.4	m2			
天井 合成樹脂エマルジョン塗(EP)	ケイカル面 素地ごしらえ共	29.1	m2			
壁 つや有合成樹脂 エマルジョン塗(EP-G)	ALCt50面 素地ごしらえ共	102	m2			
	エコフレッシュ同等品					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
17 塗装工事						
壁 つや有合成樹脂 エマルジョン塗 (EP-G)	外壁ALC裏面 素地ごしらえ共	377	m2			
	エコフレッシュ 同等品					
壁 木材保護塗装 (WP)	羽目板面 素地ごしらえ共	61.1	m2			
受付カウンター 木材保護塗装 (WP)	木面 素地ごしらえ共	1.2	m2			
SLW-1縦柵 木材保護塗装 (WP)	細物 (糸巾300mm以下) 木面 素地ごしらえ共	5.2	m			
金建面 合成樹脂 調合ペイント塗 (SOP)	細物 (糸巾300mm以下) 素地ごしらえ共	8.5	m			
金建面 合成樹脂 調合ペイント塗 (SOP)	素地ごしらえ共	60.2	m2			
木建面 クリヤッカー塗 (CL)	素地ごしらえ共	1.0	m2			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18 内外装工事						
(外 部)						
壁 窯業系サイディング	t16 横張 鉄骨胴縁面 通気金物、板間シール	976	m2			
	取付金物共 フラットウォール同等品					
壁 透湿防水シート		1547	m2			
天井 ケイ酸カルシウム板	t6.0 軽鉄面	186	m2			
金建廻り 現場発泡ウレタンフォーム充填		45.7	m			
(内 部)						
床 防塵塗装	コンコテ面 SKハビリヤーコート 同等品	36.1	m2			
ポンプ基礎天端 防塵塗装	コンコテ面 SKハビリヤーコート 同等品	0.7	m2			
ポンプ基礎立上り 防塵塗装	打放し面 SKハビリヤーコート 同等品	1.0	m2			
床 コンヒンジションビニル床タイルA	t2.0 コンコテ面 マチコV同等品	8.3	m2			
床 複層ビニル床シートA	t2.0 コンコテ面	52.1	m2			
	フロアリューム フレクNW同等品					
床 複層ビニル床シートB	t2.0 コンコテ面	111	m2			
	フロアリューム ラティスNW同等品					
床 複層ビニル床シートC	t2.0 エポキシ接着材 コンコテ面	45.2	m2			
	消臭NSトリプルNW同等品					
巾木 複層ビニル床シートC巻上げ	H100 t2.0 エポキシ接着材	4.2	m			
	消臭NSトリプルNW同等品					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18 内外装工事						
巾木 複層ビニル床シート巻上げ	H290 t2.0 エポキシ接着材	44.8	m			
	消臭NSトリプルNW同等品					
床材巻上げ見切り	SUS見切り	49.0	m			
ソト巾木	H100	113	m			
柱型 強化石膏ボード	t21+21 軽鉄面 耐火構造	63.8	m2			
柱型外壁取合 耐火シーリング		105	m			
柱型上下取合 耐火シーリング		36.7	m			
壁 石膏ボード	不燃t12.5 軽鉄面	204	m2			
壁 石膏ボード	不燃t12.5 羽目板下 軽鉄面	61.1	m2			
壁 石膏ボード(二重張)	t9.5+不燃t12.5 軽鉄面	31.0	m2			
壁 石膏ボード(二重張)	t9.5+不燃t12.5 メラミン化粧板下 軽鉄面	81.3	m2			
壁(ライニング) 石膏ボード	t9.5 メラミン化粧板下 軽鉄面	12.6	m2			
壁 化粧石膏ボード(押入)	不燃t12.5 軽鉄面	16.5	m2			
	ハイクリンボード 同等品					
壁 ケイ酸カルシウム板	不燃t6.0 素地のまま 軽鉄面	13.2	m2			
壁 ケイ酸カルシウム板	不燃t6.0 塗装下 軽鉄面	52.6	m2			
壁 ケイ酸カルシウム板	不燃t6.0 素地のまま ボード面	4.6	m2			
壁 ケイ酸カルシウム板	不燃t6.0 塗装下 ボード面	3.8	m2			
壁 メラミン化粧板	t3.0 横貼り 目地シーリング 共 ボード面	84.9	m2			
	セーラー同等品					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18 内外装工事						
壁(ライニング) メラミン化粧板	t3.0 目地シーリング 共 ホート面	12.6	m2			
	セラル同等品					
アリーナ上部壁 内装用木繊維化粧板	t14 900□ 軽鉄面	1712	m2			
	レイウツ(高密度) 同等品					
アリーナ周囲天井 内装用木繊維化粧板	t14 500x900、軽鉄面	78.7	m2			
	レイウツ(高密度) 同等品					
間仕切 グラスウールマット充填	t100 16kg/m3品 不燃品	185	m2			
天井 石膏ボード	不燃t12.5 軽鉄面	15.1	m2			
天井 石膏ボード	t9.5 軽鉄面	109	m2			
天井 化粧岩綿吸音板	不燃t9.0 PB9.5捨張共 軽鉄面	82.1	m2			
天井 化粧石膏ボードA	不燃t9.5 軽鉄面	8.0	m2			
	ジフトン・ライト同等品					
天井 ケイ酸カルシウム板	不燃t6.0 素地のまま 軽鉄面	6.7	m2			
天井 ケイ酸カルシウム板	不燃t6.0 塗装下 軽鉄面	29.1	m2			
天井 廻縁	塩ビ製(F型)	19.0	m			
天井 廻縁	塩ビ製(VC巻込目透)	138	m			
天井 グラスウールマット敷込み	t100 16kg/m3品 不燃品	200	m2			
壁 上端見切り	メラミン化粧板部分	49.8	m			
壁 出隅見切り	アルミアンクルコーナーボード L-20x20x1.4	13.0	m			
壁 出隅見切り	メラミン化粧板部分	16.0	m			
壁(ライニング) 出隅見切り	メラミン化粧板部分	3.3	m			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18 内外装工事						
壁 ボート出隅補強	クロス下	34.3	m			
壁 ボート継目処理	クロス下	235	m2			
天井 ボート継目処理	クロス下	124	m2			
壁 ビニールクロス貼	防火1級品 無機質壁紙 ボート面	235	m2			
天井 ビニールクロス貼	防火1級品 無機質壁紙 ボート面	124	m2			
金建面 LSW-1用 ビニールクロス		29.8	m2			
チャンパーボックス GW25断熱	40K-25mm アルミガラスクロス保温版	56.5	m2			
	鉄骨胴縁面					
外壁裏 現場発砲ウレタンフォーム吹付	t30 A種1H 基礎コンクリート裏	31.9	m2			
外壁裏 現場発砲ウレタンフォーム吹付	t30 A種1H ALC板裏	72.6	m2			
配管ピット壁 断熱材	t30 押出法発泡 ポリスチレンフォーム打込み	27.6	m2			
配管ピット天井 断熱材	t30 押出法発泡 ポリスチレンフォーム打込み	52.3	m2			
消火栓水槽天井 断熱材	t30 押出法発泡 ポリスチレンフォーム打込み	4.6	m2			
壁下地補強	L型手摺部分 軽鉄面	1.0	か所			
壁下地補強	小便器部分 軽鉄面	5.0	か所			
壁下地補強	SK部分W500 軽鉄面	2.0	か所			
壁下地補強	跳ね上げ手摺部分 軽鉄面	1.0	か所			
壁下地補強	ベビースシート部分 軽鉄面	1.0	か所			
壁下地補強	ベビーカー部分 軽鉄面	1.0	か所			
壁下地補強	手洗器部分W500 軽鉄面	3.0	か所			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
19 ユニット及びその他工事						
(外 部)						
床 視覚障害者誘導標識	W300x600 警告(0.7㎡) W300x600 誘導(2.2㎡)	1.0	式			
	アトムセイフティガードシート同等品					
犬走り部 カッター目地		127	m			
S5 施設名サイン	W1500xH200 館名板:SUS t3.0	1.0	か所			
	焼付塗装(脚付) 表示文字:					
	SUS焼付 切り文字 『美原防災スポーツセンター』					
(内 部)						
アリーナ床 人工芝	t65mm/防災品、アスファルト面 パイル製法・	2340	m2			
	温度抑制機能付ポリエチレン・ 特殊捲縮加工モノフィラメント					
	MS CRAFT BASEBALL TURF 同等品					
アリーナ床 人工芝	t65mm/防災品、縁石面 パイル製法・	13.0	m2			
	温度抑制機能付ポリエチレン・ 特殊捲縮加工モノフィラメント					
	MS CRAFT BASEBALL TURF 同等品					
アリーナ床 アスファルト舗装	表層:再生密粒度アスコン As20 t30	2340	m2			
	路盤工:再生砕石 (RC-40) t300 土工共					
投球練習場床 山砂	山砂+土壌改良材t100 パウダーソイル同等品	54.0	m2			
	路盤工:再生砕石					
	(RC-40) t300共 土工共					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
19 ユニット及びその他工事						
投球練習場 縁石	歩車道境界ブロック (片面R)B種	43.6	m			
	敷きモルタル(1:3)t15 再生砕石(RC-40) t100					
アリーナ床 コートライン	白色 W80mm 35mx20m 実線	2.0	面			
アリーナ床 コートライン	黄色 W80mm 46m 点線	1.0	式			
消火器スタンド	粉末消火器10型共	7.0	か所			
	UFB-3F3027同等品					
かぎ箱	30組用 市販品	1.0	か所			
ライニング天板 ポストフォーム	t19 D120程度	1.8	m			
ライニング天板 ポストフォーム	t19 D150程度	12.2	m			
掲示板	W1800xH900(既製品) BBD136JN同等品	1.0	か所			
管理室 受付カウンター	W1300xD500xt25 集成材	1.0	か所			
更衣室 吊りカーテン	W1900xH1900	1.0	か所			
更衣室 吊りカーテン	W2000xH1900	1.0	か所			
更衣室 吊りカーテンレール	アルミカーテンレール 1本固定吊棒H400	1.0	か所			
	L=1900 ニューリプ 同等品					
更衣室 吊りカーテンレール	アルミカーテンレール 1本固定吊棒H400	1.0	か所			
	L=2000 ニューリプ 同等品					
更衣室 カーテン+レース	AW2(内寸)W600xH460 片引き 防災品	2.0	か所			
更衣室 カーテンレール	アルミダブル AW2(内寸)W600	2.0	か所			
会議室 カーテン+レース	AW3(内寸)W750xH1680 片引き 防災品	1.0	か所			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
19 ユニット及びその他工事						
会議室 カーテン+レース	AW4(内寸)W2270xH1680 引分け 防災品	2.0	か所			
会議室 カーテンレール	アルミダブル AW3(内寸)W750	1.0	か所			
会議室 カーテンレール	アルミダブル AW4(内寸)W2270	2.0	か所			
管理室 ロールスクリーン(フライント®)	AW-1(内寸)W600xH1080 スラット25同等品	2.0	か所			
<サイン>						
S1 平付サイン	男子・女子・身障者他 マーク と TOILET	1.0	か所			
	カッティングシート貼り 建具に貼付					
S2 突出サイン	W190xH200 女子・男子便所マーク	2.0	か所			
	ブラケット:アクリル 表示板:アクリルt6					
	カッティングシート貼り BD01TA 同等品					
S2 突出サイン	W190xH200 会議室1、会議室2	2.0	か所			
	ブラケット:アクリル 表示板:アクリルt6					
	カッティングシート貼り BD01TA 同等品					
S3 平付サイン	W180xH180 便器マーク+TOILET	2.0	か所			
	表示板:アクリルt10 インクジェット印刷シート裏張り					
S3 平付サイン	W180xH180 文字CHANGING ROOM	2.0	か所			
	表示板:アクリルt10 インクジェット印刷シート裏張り					
S4 平付サイン	W200xH200 器具庫、管理室	2.0	か所			
	表示板:アクリルt3 カッティングシート文字貼り					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(B) 外構工事						
1 外構撤去工事		1.0	式			
2 外構工事		1.0	式			
3 外構土工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 外構撤去工事						
現場打ち水路撤去	撤去・積込・運搬・処分共	12.0	m			
乗入れ緩衝部分の ガードレール撤去	撤去・積込・運搬・処分共	13.5	m			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 外構工事						
アスファルト舗装 不陸整正		3742	m2			
アスファルト舗装 路盤工	再生砕石RC-40 20cm	3742	m2			
アスファルト舗装 表層工	再生密粒度AS 5cm	3742	m2			
砕石舗装	路盤工：再生クラッシャーラン (RC-40)t100	69.4	m2			
地先境界ブロック	120x120x600 均しモルタル(空練り)t30	188	m			
	再生クラッシャーラン (RC-40)t100共					
コンクリート製輪留め	W600	66.0	か所			
	パーキングブロック NSP-100B 同等品					
メッシュフェンス (H=900)	支柱φ2000 メッシュピッチ50mm	122	m			
	既製コンクリート基礎 砕石t100共					
	(180x180x450)					
	朝日ARフェンス(AR-A800) 同等品					
目隠しフェンス (空調屋外機置場)	H1970 既製コンクリート基礎	8.0	m			
	砕石t100共 (500x500x700)					
	目隠しフェンス(AM-2000-M)					
	同等品					
雨水貯留浸透槽 (底面浸透)	W11000xL15000xH3930 浸透柵OKZ-900-3090	1.0	か所			
	同等品x2基 透水シート、接続管VP管					
	φ300 L=0.6x2本(上下) 敷き砂t30、砕石t200共					
自由勾配側溝 300x400	インバートコンt50、ベースコンt50 砕石t100、グレーチング 蓋共	106	m			
横断用自由勾配側溝 300x300	インバートコンt50、ベースコンt100 砕石t100、グレーチング 蓋共	8.0	m			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 外構工事						
横断用自由勾配側溝 300x400	インバートコンt50、ベースコンt100 砕石t100、グレーチング 蓋共	120	m			
横断用自由勾配側溝 300x600	インバートコンt50、ベースコンt100 砕石t100、グレーチング 蓋共	12.0	m			
台付管 φ 300	砕石t100共	106	m			
VP管 φ 300	砂t50共	1.0	m			
集水桝 500x500x700	現場打ち 砕石t150、グレーチング 蓋共	9.0	か所			
溶融式白線W=120		454	m			
溶融式黄線W=120		30.0	m			
車いすマーク	1ヶ所当たり約4.00m	2.0	か所			
セグドラザー		42.4	m			
小 計						
合 計						

