

工 事 名

令和7年度

伊那市陸上競技場第2種公認更新 芝舗装工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 舗装工事		1.0	式			
計						
共通費	舗装工事、金銭の保証、 週休二日制（月単位）					
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	（工事価格）	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	（工 事 費）	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費	-----	1.0	式			
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他						
	└					
共通仮設費積み上げ分						
敷鉄板	設置・撤去とも t 22 存置期間2か月程度 芝張時のみ	949	m2			
養生マット	押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 10x910x1820	156	m2			
計	(共通仮設費積み上げ分)					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(A) 舗装工事						
1 既存解体工事		1.0	式			
2 芝張り工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 既存解体工事						
除草剤散布	ラウンドアップマックスロード 同等 散布機械共	3684	m2			
【芝撤去】						
芝生切取り		7367	m2			
バックホウ積込	クローラ型 0.8 (0.6) m3	147	m3			
ダンプトラック運搬	10 t 運搬距離2.5km	73.7	m3			
処分費	芝生	73.7	m3			
ダンプトラック運搬	10 t 運搬距離7.5km 芝仮置き	73.7	m3			
【土砂撤去】						
掘削	バックホウ	221	m3			
バックホウ積込	クローラ型 0.8 (0.6) m3	221	m3			
ダンプトラック運搬	10 t 運搬距離5.5km	221	m3			
処分費	土砂	221	m3			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 芝張り工事						
土壌改良材混合	人工腐植土入り 機械運転共 グリーンハーモニー同等	7367	m2			
不陸整正		7367	m2			
締固め		7367	m2			
仕上げ		7367	m2			
張芝	改良高麗芝ビクトール同等 目土（良質山砂） t 12共	7367	m2			
合 計						