

工 事 名

令和7年度

西春近分団第2部詰所ほか解体工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 解体工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ └					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費		-----	1.0	式		
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他						
共通仮設費積み上げ分						
落下防止ネット	屋根材撤去用 2階天井部分	55.9	m2			
交通誘導員B	歩道作業時	1.0	式			
計	(共通仮設費積み上げ分)					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(A) 解体工事						
1 直接仮設工事		1.0	式			
2 建物解体撤去工事		1.0	式			
3 石綿含有建材除去工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
【詰所】						
内部足場	脚立足場1.8m未満 期間1ヶ月	58.3	m2			
外部足場 くさび締結式	w600 H=10m未満 期間1ヶ月 手すり先行	208	架m2			
同 上	w900 H=10m未満 期間1ヶ月 手すり先行	34.0	架m2			
同 上	w1500 H=10m未満 期間1ヶ月 手すり先行	90.7	架m2			
垂直養生	H=10m未満 期間1ヶ月 防災シート	391	架m2			
朝顔養生	単管足場用 期間1ヶ月	12.6	m			
【水防資材倉庫】						
外部足場 くさび締結式	w600 H=10m未満 期間1ヶ月 手すり先行	102	架m2			
外部足場 単管足場	1本 H=10m未満 期間1ヶ月	45.9	架m2			
垂直養生	H=10m未満 期間1ヶ月 防災シート	148	架m2			
整理清掃・後片付		157	m2			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 建物解体撤去工事						
(発生材処分)						
木くず		8.4	m3			
金属くず	スクラップ売却	-6.00	t			
コンクリート塊		64.3	m3			
廃石膏ボード類		5.0	m3			
廃プラ、ガラス、 陶磁器くず		4.2	m3			
混合廃棄物		4.2	m3			
紙・繊維くず		2.2	m3			
残置物	混合廃棄物	28.0	m3			
同 上	木くず	30.0	m3			
小 計						
合 計						

