

令和7年度 市単林道南アルプス線改良工事

実施

南アルプス線（その1）

数 量 計 算 書

材 料 調 書

工種	種別	細別	計算式	単位	数量
舗装工					
舗装準備工	舗装版破碎積込		別紙「舗装工（撤去）数量計算」より	m2	221.2
	舗装版切断		〃	m	9.2
	運搬	As廃材 15.4km	〃	m3	8.8
アスファルト舗装	表層工	4cm	別紙「舗装工（新設）数量計算」より	m2	229.4
	不陸整正	補足材なし	〃	m2	229.4
その他					
	As廃材処理		別紙「舗装工（撤去）数量計算」より	t	20.7

舗装工（撤去）数量計算表

測 点	距 離	補正距離	幅	平均幅	面積	備考
BP1	0.0		4.50			
BC1	8.0		4.60	4.55	36.40	
MC1	6.9		4.60	4.60	31.74	
EC1	6.9		4.65	4.63	31.95	
BC2	8.2		4.70	4.68	38.38	
MC2	8.8		4.70	4.70	41.36	
EP1=EC2	8.8		4.70	4.70	41.36	
計	47.6				221.19	

既設表層工	4cm	221.19 m ²	×	0.04	=	8.8 m ³	運搬距離
廃材(As)	4cm	8.8 m ³	×	2.35	=	20.7 t	15.4km

舗装切断	4.5	+	4.7	=	9.2 m
------	-----	---	-----	---	-------

舗装工（新設）数量計算表

測 点	距 離	補正距離	幅	平均幅	面積	備考
BP1	0.0		4.50			
BC1	8.0		4.60	4.55	36.40	
MC1	6.9		4.60	4.60	31.74	
EC1	6.9		4.65	4.63	31.95	
BC2	8.2		4.70	4.68	38.38	
MC2	8.8		4.70	4.70	41.36	
EP1=EC2	8.8		4.70	4.70	41.36	
すり付け部分						
W	0.0		0.50			
W	11.0		1.00	0.75	8.25	
計	58.6				229.44	

表層工 4cm 229.4 m²

不陸正整工 補足材なし 229.4 m²

実施

南アルプス線（その2）
数量計算書

材 料 調 書

工種	種別	細別	計算式	単位	数量
舗装工					
舗装準備工	舗装版破碎積込		別紙「舗装工（撤去）数量計算」より	m2	294.7
	舗装版切断		〃	m	11.2
	運搬	As廃材 15.4km	〃	m3	11.8
アスファルト舗装	表層工	4cm	別紙「舗装工（新設）数量計算」より	m2	294.7
	不陸整正	補足材なし	〃	m2	294.7
その他					
	As廃材処理		別紙「舗装工（撤去）数量計算」より	t	27.7

舗装工（撤去）数量計算表

測 点	距 離	補正距離	幅	平均幅	面積	備考
BP2+2.2	0.0		4.60			
IP3	10.4		4.70	4.65	48.36	
IP4	18.2		4.70	4.70	85.54	
+45.0	14.2		5.50	5.10	72.42	
EP2	14.6		6.60	6.05	88.33	
計	57.4				294.65	

								運搬距離	
既設表層工	4cm	294.65	m ²	×	0.04	=	11.8	m ³	
廃材(As)	4cm	11.8	m ³	×	2.35	=	27.7	t	15.4km

舗装切断	4.6	+	6.6	=	11.2	m
------	-----	---	-----	---	------	---

舗装工（新設）数量計算表

測 点	距 離	補正距離	幅	平均幅	面積	備考
BP2+2.2	0.0		4.60			
IP3	10.4		4.70	4.65	48.36	
IP4	18.2		4.70	4.70	85.54	
+45.0	14.2		5.50	5.10	72.42	
EP2	14.6		6.60	6.05	88.33	
計	57.4				294.65	

表層工 4cm 294.7 m²

不陸正整工 補足材なし 294.7 m²