

工事番号		2025110702													
				課長		課長補佐		係長		照査		監督員		設計者	
令和 7 年度伊那市公共下水道工事 公共第 7 - 2 工区 閲覧設計書															
伊那市 西町区															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
下水道整備、処理面積 A = 2 . 0 4 h a 2 . 0 4 h a 下水道管路施設工 総延長 管路 280.6m 管渠 273.9m 管布設工(開削工) VU φ 150 管路 163.6m 管渠 160.3m 管布設工(開削工) VU φ 200 管路 117.0m 管渠 113.6m マンホール設置工 1 号 6 箇所 マンホール設置工 小型 1 箇所 公共ます設置工 4 箇所 付帯工 1 式								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（１） 07.06.01		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年 6 月号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％）	40		
消費税率（％）	10 %		
工種	31 下水道(2)		
施工地域区分(共通仮設)	06 一般交通影響有り(2)-2		
施工地域区分(現場管理)	06 一般交通影響有り(2)-2		
現場環境改善費率計上分	03 計上なし		
契約保証方法	01 金銭的保証		
豪雪割増	02 豪雪割増無し		
週休 2 日補正	07 月単位		
冬期補正（現管）	474		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
管路						
硬質塩化ビニール管 φ 1 5 0 mm 管布設工	164	m				科目 第0001号表
硬質塩化ビニール管 φ 2 0 0 mm 管布設工	117	m				科目 第0002号表
マンホール工						
1号組立式マンホール	6	箇所				科目 第0003号表
小型マンホ - ル 塩化ビニル製 径 3 0 0 mm	1	箇所				科目 第0004号表
取付管およびます工						
取付管布設工	4	箇所				科目 第0005号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
公共ます設置工						科目 第0006号表
	4		箇所			
付帯工						
舗装取壊し及び復旧工						科目 第0007号表
	1		式			
撤去物処理						
撤去物処理工						
殻等運搬処理工						
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						施工 第0 -0057号表
	24		m 3			
＊ 処分費等 ＊						
アスファルト掘削廃材処理費 (株) 高坂商会 伊那工場 23.9×2.3						
	55		t			

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **							
運搬費							
仮設材運搬費							
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 2 . 1 k m (× 往復)		23	t				施工 第0 -0058号表
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し (往復分)		23	t				施工 第0 -0059号表
技術管理費							
管路内調査費							
本管 T V カメラ調査工 (内径150 ~ 800mm未満)		274	m				施工 第0 -0060号表
** 共通仮設費率計算額 **							

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

硬質塩化ビニール管φ 1 5 0 mm管布設工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0007

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニール管設置工						
		160	m			施工 第0 -0001号表
可とう継手（塩ビ管用） 径 1 5 0 mm						
		6	個			
伊那市型下水道用埋設表示シート 幅 1 5 0 ダブル						
		160	m			
機械掘削工 （バックホウ） クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3）						
		450	m 3			施工 第0 -0002号表
発生土埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2） 礫質土						
		310	m 3			施工 第0 -0004号表
発生土埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2） 良質発生土 管上 1 0 ～ 3 0 cm迄						
		30	m 3			施工 第0 -0006号表
砂基礎工 洗浄砂 管上 1 0 c m迄						
		49	m 3			施工 第0 -0007号表
洗滌砂						
	49.2×1.26	62	m 3			
発生土運搬工 D T 4 t 積み 運搬距離 4 . 9 km 良好 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）積込						
		80	m 3			施工 第0 -0008号表

硬質塩化ビニール管φ 1 5 0 mm管布設工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0008

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処分費 (有)平澤組 建設発生土処分地						
		80	m ³			
たて込み簡易土留(建込工) ｸｰﾗ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) H = 3 . 0 型 W = 0 . 9 0 m						
		98	m			施工 第0 -0010号表
たて込み簡易土留(引抜工) H = 3 . 0 型 W = 0 . 9 0 m						
		98	m			施工 第0 -0012号表
たて込み簡易土留機材質料 供用日数分 深さ3. 0 m掘削幅3. 0 m未満						
		1	式			施工 第0 -0013号表
たて込み簡易土留(建込工) ｸｰﾗ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) H = 3 . 5 型 W = 0 . 9 0 m						
		66	m			施工 第0 -0014号表
たて込み簡易土留(引抜工) H = 3 . 5 型 W = 0 . 9 0 m						
		66	m			施工 第0 -0015号表
たて込み簡易土留機材質料 供用日数分 深さ3. 5 m掘削幅3. 0 m未満						
		1	式			施工 第0 -0016号表
たて込み簡易土留機材質料 修理費及び損耗費分 深さ3. 5 m掘削幅3. 0 m未満						
		1	式			施工 第0 -0017号表
*** 合 計 ***						
		164	m			

硬質塩化ビニール管φ150mm管布設工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0009

164

m
考

[illegible]

硬質塩化ビニール管φ 2 0 0 mm管布設工

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0010

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニール管設置工	114	m			施工 第0 -0018号表
可とう継手（塩ビ管用） 径 2 0 0 mm	7	個			
伊那市型下水道用埋設表示シート 幅 1 5 0 ダブル	113	m			
機械掘削工 （バックホウ） クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3）	330	m 3			施工 第0 -0002号表
発生土埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2） 礫質土	210	m 3			施工 第0 -0004号表
発生土埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2） 良質発生土 管上 1 0 ～ 3 0 cm迄	20	m 3			施工 第0 -0006号表
砂基礎工 洗浄砂 管上 1 0 c m迄	41	m 3			施工 第0 -0007号表
洗滌砂	51	m 3			
発生土運搬工 D T 4 t 積み 運搬距離 4 . 9 km 良好 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）積込	70	m 3			施工 第0 -0008号表

硬質塩化ビニール管φ 2 0 0 mm管布設工

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0011

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処分費 (有)平澤組 建設発生土処分地						
		70	m ³			
たて込み簡易土留(建込工) ｸｰﾗ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) H = 2 . 5 型 W = 0 . 9 5 m						
		8	m			施工 第0 -0019号表
たて込み簡易土留(引抜工) H = 2 . 5 型 W = 0 . 9 5 m						
		8	m			施工 第0 -0020号表
たて込み簡易土留機材賃料 供用日数分 深さ2.5 m掘削幅3.0 m未満						
		1	式			施工 第0 -0021号表
たて込み簡易土留(建込工) ｸｰﾗ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) H = 3 . 0 型 W = 0 . 9 5 m						
		58	m			施工 第0 -0022号表
たて込み簡易土留(引抜工) H = 3 . 0 型 W = 0 . 9 5 m						
		58	m			施工 第0 -0023号表
たて込み簡易土留機材賃料 供用日数分 深さ3.0 m掘削幅3.0 m未満						
		1	式			施工 第0 -0024号表
たて込み簡易土留(建込工) ｸｰﾗ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) H = 3 . 5 型 W = 0 . 9 5 m						
		51	m			施工 第0 -0025号表
たて込み簡易土留(引抜工) H = 3 . 5 型 W = 0 . 9 5 m						
		51	m			施工 第0 -0026号表

[illegible]

1号組立式マンホール

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0013

6

箇所
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロック付伊那市型マンホール鉄蓋 φ 6 0 0 (T - 1 4) 浮上防止型					
	6	個			
除雪型マンホール鉄蓋受枠 φ 6 0 0					
	6	個			
1号マンホ - ル 底版 外径 1 1 0 0 mm有効高 1 3 0 mm					
	6	個			
1号マンホ - ル く体ブロック 内径 9 0 0 mm 有効高 1 5 0 0 mm					
	1	個			
1号マンホ - ル く体ブロック 内径 9 0 0 mm 有効高 1 8 0 0 mm					
	5	個			
1号マンホ - ル 直壁 内径 9 0 0 mm 有効高 6 0 0 mm					
	1	個			
1号マンホ - ル 直壁 内径 9 0 0 mm 有効高 9 0 0 mm					
	4	個			
1号マンホ - ル 斜壁 上径 6 0 0 下径 9 0 0 高 3 0 0					
	1	個			
1号マンホ - ル 斜壁 上径 6 0 0 下径 9 0 0 高 4 5 0					
	4	個			

1号組立式マンホール

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0014

6

箇所
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号マンホ-ル 斜壁 上径600下径900高600					
	1	個			
マンホール 調整リング 径600mm 有効高100mm					
	6	個			
マンホール 調整リング 径600mm 有効高150mm					
	2	個			
マンホール 調整金具 調整高25mm まで					
	5	組			
マンホール 調整金具 調整高45mm まで					
	6	組			
削孔代 0号・1号 VU管用 φ150mm用					
	2	箇所			
削孔代 0号・1号 VU管用 φ200mm用					
	3	箇所			
既設マンホール 削孔 φ150					
	2	箇所			
既設マンホール 削孔 φ200					
	1	箇所			

1号組立式マンホール

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0015

6

箇所
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3 m以下					
	2	箇所			施工 第0 -0029号表
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3 m超～4 m以下					
	4	箇所			施工 第0 -0030号表
底部工（組立式） 1号 市場単価 組立マンホール工と併用					
	6	箇所			施工 第0 -0031号表
既設マンホール 底部工 既設ハツリ共					
	2	箇所			
人孔調整用無収縮モルタル 流し込みタイプ					
	34	cm			
外副管取付工 硬質塩ビ管 150mm 段差 1.0m未満					
	2	箇所			施工 第0 -0035号表
下水道用塩ビ管VU副管支管90° φ150					
	1	個			
下水道塩ビ管 VU副管（分岐付） 150 - 150					
	1	個			
内副管取付工 硬質塩ビ管 150mm 段差 1.0m未満					
	1	箇所			施工 第0 -0039号表

1号組立式マンホール

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0016

6

箇所 考

[illegible]

塩化ビニル製

径 3 0 0 mm

1

箇所

頁0-0017

[illegible]

取付管布設工

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0018

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径 1 0 0 平均 L = 2.98m							
		4		箇所			施工 第0 -0041号表
機械掘削工 (バックホウ) クローラ型山積0.28m3 (平積0.2m3)							
		10		m 3			施工 第0 -0002号表
発生土運搬工 DT 4 t 積み 運搬距離 4 . 9 km 良好 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3) 積込							
		4		m 3			施工 第0 -0008号表
発生土処分費 (有)平澤組 建設発生土処分地							
		4		m 3			
発生土埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 礫質土							
		8		m 3			施工 第0 -0004号表
発生土埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 良質発生土 管上 1 0 ~ 3 0 cm迄							
		2		m 3			施工 第0 -0006号表
たて込み簡易土留 (建込工) ｸｰﾗ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) H = 2 . 0 型 W = 0 . 9 0 m							
		8		m			施工 第0 -0042号表
たて込み簡易土留 (引抜工) H = 2 . 0 型 W = 0 . 9 0 m							
		8		m			施工 第0 -0043号表
たて込み簡易土留機材質料 供用日数分 深さ2.0 m掘削幅3.0 m未満							
		1		式			施工 第0 -0044号表

取付管布設工

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0019

4

箇所 考

[illegible]

公共ます設置工

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0020

4

箇所
考

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ます設置工 （塩化ビニル製） ます（径200） 塩ビ蓋						施工 第0 -0046号表
		1		箇所			
	ます設置工 （塩化ビニル製） ます（径200） 鋳鉄製防護蓋						施工 第0 -0047号表
		3		箇所			
	*** 合 計 ***						
		4		箇所			
	*** 単位当り ***						
		1		箇所			

舗装取壊し及び復旧工

科目内訳表

科目 第0007号表

頁0-0021

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
		860	m			施工 第0 -0048号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						
		598	m 2			施工 第0 -0049号表
表層（車道 B ・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 4 0 mm						
		598	m 2			施工 第0 -0050号表
上層路盤（歩道部又は車道 B 掘削部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 粒度調整砕石 M - 2 5 ・アス砂						
		264	m ²			施工 第0 -0051号表
下層路盤（歩道部又は車道 B 掘削部） 全仕上り厚 3 0 0 mm 2層施工						
		264	m 2			施工 第0 -0053号表
不陸整正 補足材料なし						
	598-264	334	m 2			施工 第0 -0054号表
区画線設置（機・労のみ） ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m 標準施工量の 1 / 2						
		1,500	m			施工 第0 -0055号表
区画線設置（材料費のみ） ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m						
		270	m			施工 第0 -0056号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

施工内訳表

頁0-0022

1 m 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0023

機械掘削工（バックホウ）

クローラ型山積0.28m3 (平積0.2m3)

施工 第0 -0002号表

100

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.900	人			
普通作業員	5.000	人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0.28m ³ 排出ガス対策型 2次基準	11.100	時間			補助的作業 施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
バックホウ規格： クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			バックホウ機種：	排出ガス対策型 2次基準	

施工内訳表

頁0-0024

バックホウ運転 (機 - 1)

クローラ型・標準 山積 0.28 m³

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0003号表

1

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0025

発生土埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2)
礫質土

施工 第0 -0004号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
埋戻土	133.000	m 3			埋戻し工 + タンパ締固め
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	7.600	時間			L / C 施工 第0-0003号表
タンパ締固め	100.000	m 3			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.28m3 (平積0.2m3) 土質区分：レキ質土 バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準				埋戻土単価 (円 / m3) : 土量の変化率：ほぐした土量 / 締固め後の土量 (L / C) 豪雪割増 (バックホウ)：豪雪割増 工種条件と同じ	

タンパ締固め

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0026

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg		日		タンパ(ランマ)賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0027

発生土埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2)
良質発生土 管上1.0～3.0cm迄

施工 第0 -0006号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
埋戻土	133.000	m3			埋戻し工 + タンパ締固め
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			L / C 施工 第0-0003号表
タンパ締固め	100.000	m3			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.28m3 (平積0.2m3) 土質区分：砂質土 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準				埋戻土単価 (円 / m3) : 土量の変化率：ほぐした土量 / 締固め後の土量 (L / C) 豪雪割増 (バックホウ)：豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0028

砂基礎工
洗淨砂 管上 10 cm迄

施工 第0 -0007号表

1 m 3 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0029

発生土運搬工 DT 4 t 積み

運搬距離 4.9 km 良好

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³) 積込

施工 第0 -0008号表

10

m 3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0030

ダンプトラック運転 (機 - 2 2)
オンロード・ディーゼル 4 t 積級

施工 第0 -0009号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.290	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	32.000	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1.290	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格 : オンロード・ディーゼル 4 t 積級 岩石割増 : 岩石割増なし 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人 / 日) : 1 タイヤ損耗費 (供用日 / 日) : 1.29			タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) : 運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 : 0 ダンプトラック (供用日 / 日) : 1.29 軽油 (L / 日) : 32		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0010号表

加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H = 3 . 0 型 W = 0 . 9 0 m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	1.500	時間			施工 第0-0011号表
土木一般世話役	0.270	人			
特殊作業員	0.270	人			
普通作業員	0.540	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率 E 〕：地山 バックホウ規格： 加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：2.91 バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準		

施工内訳表

頁0-0032

バックホウ運転 (機 - 1)

クローラ型・標準 山積 0.28 m³

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0011号表

1

時間 当り

[illegible]

たて込み簡易土留（引抜工）

頁0-0033

施工 第0 -0012号表

H = 3 . 0 型 W = 0 . 9 0 m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.160	人			
特殊作業員	0.160	人			
普通作業員	0.320	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4 . 9 t 吊 (燃料油脂費含む)	0.160	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深 (m) : 2.91					

施工 第0 -0013号表

深さ3.0 m掘削幅3.0 m未満

1 式 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0035

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0014号表

加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H = 3 . 5 型 W = 0 . 9 0 m 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	1.700	時間			施工 第0-0011号表
土木一般世話役	0.310	人			
特殊作業員	0.310	人			
普通作業員	0.630	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率 E 〕：地山 バックホウ規格： 加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：3.39 バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準		

施工 第0 -0015号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.180	人			
特殊作業員	0.180	人			
普通作業員	0.370	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4 . 9 t 吊 (燃料油脂費含む)	0.180	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深 (m) : 3.39					

施工 第0 -0016号表

深さ3.5 m掘削幅3.0 m未満

1 式 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0038

たて込み簡易土留機材質料
修理費及び損耗費分

深さ3.5 m掘削幅3.0 m未満

施工 第0 -0017号表

1 式 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0039

1 m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0040

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0019号表

加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H = 2 . 5 型 W = 0 . 9 5 m 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	1.300	時間			施工 第0-0011号表
土木一般世話役	0.230	人			
特殊作業員	0.230	人			
普通作業員	0.470	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率 E 〕：地山 バックホウ規格： 加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：2.23 バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準		

施工内訳表

施工 第0 -0020号表

10 m 当り

$$H = 2.5 \text{ 型} \quad W = 0.95 \text{ m}$$

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.140	人			
特殊作業員	0.140	人			
普通作業員	0.270	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4．9 t吊（燃料油脂費含む）	0.140	日			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	10	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			
掘削深（m）：2.23					

施工 第0 -0021号表

深さ2.5 m掘削幅3.0 m未満

1 式 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0043

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0022号表

加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H = 3 . 0 型 W = 0 . 9 5 m 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	1.500	時間			施工 第0-0011号表
土木一般世話役	0.270	人			
特殊作業員	0.270	人			
普通作業員	0.540	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率 E 〕：地山 バックホウ規格： 加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：2.88 バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準		

施工内訳表

施工 第0 -0023号表

$$H = 3.0 \text{ 型} \quad W = 0.95 \text{ m}$$

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.160	人			
特殊作業員	0.160	人			
普通作業員	0.320	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4．9 t吊（燃料油脂費含む）	0.160	日			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	10	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			
掘削深（m）：2.88					

施工 第0 -0024号表

深さ3.0 m掘削幅3.0 m未満

1 式 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0046

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0025号表

加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H = 3 . 5 型 W = 0 . 9 5 m 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	1.700	時間			施工 第0-0011号表
土木一般世話役	0.310	人			
特殊作業員	0.310	人			
普通作業員	0.630	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率 E 〕：地山 バックホウ規格： 加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：3.23 バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準		

施工内訳表

施工 第0 -0026号表

10 m 当り

$$H = 3.5 \text{ 型} \quad W = 0.95 \text{ m}$$

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.180	人			
特殊作業員	0.180	人			
普通作業員	0.370	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4．9 t吊（燃料油脂費含む）	0.180	日			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	10	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			
掘削深（m）：3.23					

施工 第0 -0027号表

深さ3.5 m掘削幅3.0 m未満

1 式 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0049

たて込み簡易土留機材質料
修理費及び損耗費分

深さ3.5 m掘削幅3.0 m未満

施工 第0 -0028号表

1 式 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0050

組立マンホール工

1号(内径900mm)

3 m以下

施工 第0 -0029号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0051

組立マンホール工

1号(内径900mm)

3 m超 ~ 4 m以下

施工 第0 -0030号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0052

底部工（組立式）

1号

市場単価 組立マンホール工と併用

施工 第0 -0031号表

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0053

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0032号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

コンクリート 小型構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0032号表

1

m 3 当り

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

[illegible]

施工内訳表

頁0-0055

モルタル上塗り（マンホ-ル用）

配合 1 : 3

上塗モルタル厚 20 mm

施工 第0 -0033号表

1 m 2 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0056

モルタル練
セメント(普通ポルトランド)バラ
機械構成比：

施工 第0 -0034号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
セメント(普通ポルトランド) バラ		t		セメント(高炉B) 25kg袋入		
コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)		m 3		コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0057

モルタル練

セメント(普通ポルトランド)バラ

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0058

外副管取付工

施工 第0 -0035号表

硬質塩ビ管 150mm

段差 1.0m未満

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.11	人			
特殊作業員	0.11	人			
普通作業員	0.22	人			
硬質塩化ビニル管 V U (プレーンエンド) 150 × 165 × 5.1	0.6	m			
下水道用塩ビ管 V U 曲管 (接着) 90 ° φ 150	1	個			
下水道用塩ビ管 V U カラ - φ 150	1	個			
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.11	m 3			施工 第0-0032号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	1.18	m 2			施工 第0-0036号表
砕石基礎工 (人力 ・ 機械施工) 機械投入 B H 山積0.28m3 (平積0.2m3)	0.12	m ²			施工 第0-0037号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

施工 第0 -0036号表

小型構造物

1

m 2 当り

型枠
一般型枠
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

砕石基礎工（人力・機械施工）
機械投入B H 山積0.2 8 m3（平積0.2 m3）

施工 第0 -0037号表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	18.000	m 3			
土木一般世話役	0.701	人			
特殊作業員	0.908	人			
普通作業員	1.908	人			
土工機械運転 （バックホウ） クローラ型山積0.2 8 m3（平積0.2 m3）	2.759	時間			施工 第0-0038号表
諸雑費	2.0	%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
工種区分：機械投入B H 山積0.2 8 m3（平積0.2 m3） 基礎材厚さ（m）：0.15 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準			材料区分：再生材（クラッシャーラン 4 0 mm以下） 再生材又は砂単価（円 / m3）： 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0061

土工機械運転 (バックホウ)
クローラ型山積0.28m³(平積0.2m³)

施工 第0 -0038号表

1 時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0062

内副管取付工

施工 第0 -0039号表

硬質塩ビ管 150mm

段差 1.0m未満

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.15	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.15	人			
硬質塩化ビニル管 VU (プレーンエンド) 150×165×5.1	0.1	m			
下水道用塩ビ管VU曲管 (接着)90°φ150	1	個			
内副管用固定バンド φ150	1	個			
内副管継手(クロス) φ150×150	1	個			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

1

箇所 当り

径300mm 起点及び中間形式

2 m 超え ~ 3 . 5 m 以下 150mm および 200mm

鐵蓋 T - 14

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工（塩化ビニル製φ300） 深2m超～3.5m 本管径150・200	1.000		箇所			
小型マンホール工 鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	1.000		箇所			
鋳鉄製防護蓋材料費	1.000		箇所			
諸雑費	1		式			
*** 単位当り ***	1		箇所			
マンホール規格：径300mm 起点及び中間形式 本管径：150mmおよび200mm 時間的制約の有無（D＝1のとき）： 条件不要 鋳鉄製防護蓋設置手間：防護蓋設置手間計上する 起点落差形式設置の有無：起点落差形式設置なし				マンホール深さ：2m超え～3.5m以下 施工規模：5箇所未満 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 鋳鉄製防護蓋単価（円／箇所） なし＝0：		

施工内訳表

頁0-0064

取付管布設および支管取付工
管径 100

平均 L = 2.98m

施工 第0 -0041号表

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0065

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0042号表

加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H = 2 . 0 型 W = 0 . 9 0 m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	1.100	時間			施工 第0-0011号表
土木一般世話役	0.200	人			
特殊作業員	0.200	人			
普通作業員	0.400	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率 E 〕：地山 バックホウ規格： 加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：1.58 バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準		

施工内訳表

たて込み簡易土留（引抜工）

施工 第0 -0043号表

H = 2 . 0 型 W = 0 . 9 0 m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.120	人			
特殊作業員	0.120	人			
普通作業員	0.230	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4 . 9 t 吊 (燃料油脂費含む)	0.120	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深 (m) : 1.58					

施工 第0 -0044号表

深さ2.0 m掘削幅3.0 m未満

1 式 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0068

たて込み簡易土留機材賃料
修理費及び損耗費分

深さ3.5 m掘削幅3.0 m未満

施工 第0 -0045号表

1 式 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0069

まず設置工（塩化ビニル製）

ます (径 2 0 0)

塩ビ蓋

施工 第0 -0046号表

箇所 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0070

まず設置工（塩化ビニル製）

まず（径200）

鑄鐵製防護蓋

施工 第0 -0047号表

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0071

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0048号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0072

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0048号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0073

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0049号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m 3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0074

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0049号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0075

表層（車道B・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0050号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0076

表層（車道B・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0050号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0077

表層（車道B・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40 mm

施工 第0 -0050号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

[illegible]

施工内訳表

頁0-0078

上層路盤（歩道部又は車道B掘削部）

全仕上り厚 100mm

粒度調整碎石 M - 25・アス砂

施工 第0 -0051号表

$$\underline{m^2}$$

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0079

上層路盤（歩道部又は車道B掘削部）
全仕上り厚100mm

1層施工

施工 第0 -0052号表

1
標準単価：

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次 山積0.11m3		日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
粒調碎石 25mm以下		m3		再生粒度調整碎石 RM - 30		

施 工 内 訳 表

頁0-0080

上層路盤（歩道部又は車道B掘削部）
全仕上り厚100mm

施工 第0 -0052号表

1層施工

1

m2 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
軽油 小型口 - リ - パトロール給油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
全仕上り厚(mm)：100 材料：粒度調整碎石 M - 2 5					施工区分：1層施工				

施 工 内 訳 表

頁0-0081

下層路盤（歩道部又は車道B掘削部）

全仕上り厚 3 0 0 mm

2層施工

施工 第0 -0053号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次 山積 0 . 1 1 m 3		日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0082

下層路盤（歩道部又は車道 B 掘削部）

全仕上り厚 3 0 0 mm

2層施工

施工 第0 -0053号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：300 材料：再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分：2層施工		

施工内訳表

頁0-0083

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

598-264
市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0054号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8～20 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0084

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

598-264
市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0054号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0085

区画線設置 (機・労のみ)

ペイント式（車載式）

実線 15 cm

標準施工量の 1 / 2

施工 第0 -0055号表

1000

m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0086

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0056号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	33.000	L			
諸雑費	3.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0087

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

施工 第0 -0057号表

1
標準単価:

m 3 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比: 市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離: 3.5km以下		

施工内訳表

頁0-0088

仮設材等の運搬
製品長 1.2 m 以内

運搬距離 2 . 1 k m (× 往復)

施工 第0 -0058号表

1 t 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0089

仮設材等の積込み，取卸し費
積込み，取卸し（往復分）

施工 第0 -0059号表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

施工内訳表

頁0-0090

本管TVカメラ調査工
(内径150～800mm未満)

施工 第0 -0060号表

400

m

当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0091

TVカメラ搭載車(2t)運転工(本管用)

95.5 kW 2 t

施工 第0 -0061号表

1 日 当り

[illegible]