令和7年度 第8次整備事業 大萱低区配水池更新工事(施設整備)

工 事 費 総 括 表

施設別	工種別	規模及び形状寸法	金額	内管材費							備考
1.	伐木・伐根・搬出・処分工事	唐松、赤松、ひのき、広葉樹 他 ～55本									
2.	1次造成及び仮設工事	仮囲い工 H=2.0m L=197m 敷鉄板工 A=789㎡									
3.	配水池基礎工事	地盤改良工(浅層混合処理、スラリー系機械撹拌工法)～1式									
4.	配水池底版工事	ステンレス配水池底版工 9.8m×15.8m×0.8～1.5m(管防護コンクリートあり) 土工事 ～1次造成工									
5.	配水池築造工事	ステンレス鋼板製配水池 8.5m×15.0m×3.5m Ve=380m3 設計地震動 Kh2=2.43 架台工、底版工、側壁版工、屋根版工、内部補強工 付帯配管工～1式 付帯工～1式 ステンレス製入孔マンホール、通気口、歩廊、手摺等									
6.	水位調整弁室築造工事	水位調整弁室 RC造 2.30m×4.70m×H2.20m 減圧機能付き水位調整弁 φ150－1基 フロートパイロット装置－2基付 流量調整弁(手動式ウイングバタフライ弁、キャビテーション抑制形)φ150－1基									
7.	緊急遮断弁及び配水流量計室築造工事	緊急遮断弁室 RC造 2.60m×5.60m×H2.20m 緊急遮断弁 φ200(電気計装設備工事に含む) 電磁式流量計 φ150(電気計装設備工事に含む)									
8.	場内配管工事	送水管 DIP-GX φ150 L=80.7m 配水管(消火栓) DIP-GX φ75 L=5.1m 配水管 DIP-GX φ200 L=58.9m 配水管 HPPE φ100 L=8.8m 越流・排水・排泥管 HPPE φ150 L=62.3m 連結管 DIP-GX φ200 L=2.1m 不凍水栓柱 PE 二層管(1種)(N =1件) 試掘工									
9.	場内造成工事	場内造成工(盛土工)～1式									
10.	場内付帯工事	法面保護工(張芝、植生シート)～1式 メッシュフェンス工 H=1.8m L=79.6m 既設フェンス撤去・運搬・処理工～1式 既設弁室改良工～1式									
11.	交通誘導員	交通誘導員～1式									
	直接工事費										

令和7年度 第8次整備事業 大萱低区配水池更新工事(施設整備)

施設別	工種別	規模及び形状寸法	金額	内管材費							備考
	共通仮設費(率)										
12.	運搬費	仮設資材運搬費～1式 重建設機械分解・組立・運搬費～1式									
	準備費										
	事業損失防止施設費										
	安全費										
	役務費										
13.	技術管理費	通水試験～1式　試運転調整～1式 配合試験～1式　アスベスト調査～1式 平板積荷試験～1式									
	営繕費										
	積上げ現場環境改善費										
	現場環境改善費(率)										
	共通仮設費計										
	純工事費										

令和7年度 第8次整備事業 大萱低区配水池更新工事(施設整備)

施設別	工種別	規模及び形状寸法	金額	内管材費							備考
	現場管理費										
	工事原価										
	一般管理費等										
	工事価格										
	消費税相当額	10%									
	工事費										