

工事数量総括表

当初

工事名	令和7年度 特定路線道路改良工事 市道 中央高嶺線				事業区分	舗装
					工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(今回)	数量(変更)	数量増減	摘 要
舗装						
道路土工		式				
掘削工		式				
掘削	土砂	式(m3)	890			890.4
残土処理工		式				
土砂等運搬	土砂、L=3.6km	式(m3)	890			890.4
整地	残土受入れ地	式(m3)	890			890.4
構造物撤去工						
構造物取り壊し工						
舗装版切断	t=15cm以下	m	16			16.0
舗装版破碎		m2	2,540			2,544.0
殻運搬	L=32.1km	m3	127			127.2
処分	As殻	t	293			292.6
舗装工						
アスファルト舗装工						
表層	車道 再生密粒度As20F t=5cm	m2	2,540			2,544.0
上層路盤	車道 M-40 t=15cm	m2	2,540			2,544.0
下層路盤	車道 RC-40 t=20cm	m2	2,540			2,544.0
不陸整正	補足材なし	m2	2,540			2,544.0

【工種】 舗装工

数量集計表

当初

名称・規格等	数量	算式	摘要
アスファルト舗装工（車道） 表層工（再生密粒度 A s 20F） 仕上厚 t=5cm	2544.0 ≒ 2540 m ²	$A = \text{幅員} \times \text{延長}$ $A = 4.0 \times 636.0$	
上層路盤工（車道） 路盤工（粒度調整砕石 M-40） 仕上厚 t=15cm	2544.0 ≒ 2540 m ²	上記より	
下層路盤工（車道） 路盤工（再生クラッシャーラン RC-40） 仕上厚 t=20cm	2544.0 ≒ 2540 m ²	上記より	
不陸整正工（車道） 不陸整正工（補足材なし） 仕上厚 t=0cm	2544.0 ≒ 2540 m ²	上記より	

