

工 事 名

令和7年度

高遠町保健センター改修工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 改修工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費	-----	1.0	式			
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他						
	└					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(A) 改修工事						
1 仮設工事		1.0	式			
2 内装改修工事		1.0	式			
3 設備改修工事		1.0	式			
4 トイレ改修工事		1.0	式			
5 舗装改修工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 仮設工事						
清掃・片付け		353	m2			
養生	仕上げ	353	m2			
内部仕上げ足場	脚立<4m 壁改修部 存置期間1週間程度	55.0	m2			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 内装改修工事	材工共					
床(廊下) タイルカーペット敷き	GA-100同等品 既存撤去・下地調整共	116	m2			
床(階段) タイルカーペット敷き	GA-100同等品 既存撤去・下地調整共	18.0	m2			
床(集団指導室・検診室) タイルカーペット敷き	GA-400同等品 既存撤去・下地調整共	147	m2			
床(トイレ) ビニール床シート貼り	t=2.0 既存撤去・下地調整共	15.0	m2			
階段 ノンスリップゴム交換	既存撤去共	18.5	m			
壁(栄養指導室) ビニルクロス貼り	量産品 既存撤去・下地調整共	45.0	m2			
ロールスクリーン取付	W2330×H1900 既存ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ撤去共	1.0	か所			
ロールスクリーン取付	W2650×H1900 既存ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ撤去共	1.0	か所			
ロールスクリーン取付	W1130×H1850 既存ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ撤去共	1.0	か所			
ロールスクリーン取付	W2050×H1950 既存ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ撤去共	2.0	か所			
ロールスクリーン取付	W1650×H1720 既存ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ撤去共	2.0	か所			
ロールスクリーン取付	W2030×H1900 既存ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ撤去共	1.0	か所			
ロールスクリーン取付	W1660×H2200 既存ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ撤去共	2.0	か所			
ロールスクリーン取付	W1770×H2200 既存ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ撤去共	2.0	か所			
ロールスクリーン取付	W2330×H1900 既存ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ撤去共	1.0	か所			
階段 ササラ木巾木塗装	木部 SOP塗り 下地調整共	1.0	式			
廃材処分費	混合廃棄物 積込、運搬共	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 設備改修工事	材工共					
配線BOX（露出）	コンセント・LAN用 配線調整共	4.0	か所			
混合水栓 取付	既設撤去処分 工	6.0	か所			
クランク水栓	クランク100Q同等品 材	8.0	個			
混合水栓 取付水栓	材 KVK MSK110KZKCT同等品	6.0	個			
室外機 取替	RAS-GP80RSH3同等品 材	1.0	台			
取替修理費	工	1.0	式			
冷媒ガス回収		1.0	式			
フロンガス破壊処分		1.0	式			
機器撤去	運搬処分共	1.0	式			
消耗品雑費		1.0	式			
試運転調整費		1.0	式			
無線機器撤去	運搬処分共	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 トイレ改修工事	材工共					
【外トイレ】						
既存和式便器撤去	小上がり解体共	1.0	式			
給排水管工事		1.0	式			
壁・床下地組	便器撤去跡 モルタル補修共	1.0	式			
壁・床復旧	磁器質タイル(100□)貼	1.0	式			
洋風大便器 設置	便器移設品 紙巻器移設	1.0	台			
床排水アジャスター	HH02062S同等品	1.0	個			
手摺取付	T112CL9同等品	1.0	か所			
トイレブース扉調整		1.0	か所			
廃材処分費	混合廃棄物 積込、運搬共	1.0	式			
【女子トイレ】						
既存洋風大便器撤去 新規便器取付	工	1.0	か所			
洋風大便器 設置	YHBC-S40HU DV-S825H同等品 材	1.0	台			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 舗装改修工事	材工共					
アスファルト舗装撤去	密粒度アスコン 厚50	94.8	m2			
アスファルト舗装 カッター入れ	厚50	46.0	m			
アスファルト舗装	表装：密粒度アスコン 厚50	94.8	m2			
路盤整正・不陸整正	補足材 RC-40 厚25	94.8	m2			
区画線引き	溶融式実線白色 W100	42.4	m			
路面標示	車いすマーク 溶融式1400×1600	1.0	か所			
車止め撤去・再設置		14.0	個			
廃材処分	積込運搬共	4.7	m3			
合 計						