

工事番号		2025110702				(様式－1)																	
				課長		課長補佐		係長		照査		監督員		設計者									
令和 7 年度伊那市公共下水道工事 公共第7－2工区 閲覧設計書																							
伊那市 西町区																							
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負											
下水道整備、処理面積 A＝2. 0 4 h a 2. 0 4 h a 下水道管路施設工 総延長 管路 280.6m 管渠 273.9m 管布設工(開削工) VUφ150 管路 163.6m 管渠 160.3m 管布設工(開削工) VUφ200 管路 117.0m 管渠 113.6m マンホール設置工 1号 6箇所 マンホール設置工 小型 1箇所 公共ます設置工 4箇所 付帯工 1式								施 工 期 間				日間											
								起工予定年月日				令和 7 年 9 月 4 日											
								竣工予定年月日				令和 8 年 3 月 13 日											
								契約保証方法				金銭的保証											
																・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 07.07.31		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年8月号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 31 下水道(2) 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 544		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
管路											
硬質塩化ビニール管φ150mm管布設工											
		164		m						科目	第0001号表
硬質塩化ビニール管φ200mm管布設工											
		117		m						科目	第0002号表
マンホール工											
1号組立式マンホール											
		6		箇所						科目	第0003号表
小型マンホール 塩化ビニル製 径300mm											
		1		箇所						科目	第0004号表
取付管およびます工											
取付管布設工											
		4		箇所						科目	第0005号表

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
公共ます設置工									科目 第0006号表	
	4		箇所							
付帯工										
舗装取壊し及び復旧工									科目 第0007号表	
	1		式							
撤去物処理										
撤去物処理工										
殻等運搬処理工										
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)									施工 第0 -0057号表	
	24		m3							
処分費等										
アスファルト掘削廃材処理費 (株) 高坂商会 伊那工場 23.9×2.3										
	55		t							

(工事費内訳書)

*****本工事費*****

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費							
運搬費							
仮設材運搬費							
仮設材等の運搬 製品長12m以内 運搬距離2.1km(×往復)		23	t				施工 第0-0058号表
仮設材等の積込み、取卸し費 積込み、取卸し(往復分)		23	t				施工 第0-0059号表
技術管理費							
管路内調査費							
本管TVカメラ調査工 (内径150～800mm未満)		274	m				施工 第0-0060号表
共通仮設費率計算額							

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理 費						
工事原価						
一般管理費 等						
工事価格計						
消費税等 相当額計						
工事費計						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

硬質塩化ビニール管φ 1 5 0 mm管布設工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0007

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニール管設置工							
		160		m			施工 第0 -0001号表
可とう継手（塩ビ管用） 径 1 5 0 mm							
		6		個			
伊那市型下水道用埋設表示シート 幅 1 5 0 ダブル							
		160		m			
機械掘削工 （バックホウ） クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3）							
		450		m 3			施工 第0 -0002号表
発生土埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2） 礫質土							
		310		m 3			施工 第0 -0004号表
発生土埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2） 良質発生土 管上 1 0 ～ 3 0 cm迄							
		30		m 3			施工 第0 -0006号表
砂基礎工 洗浄砂 管上 1 0 c m迄							
		49		m 3			施工 第0 -0007号表
洗滌砂							
	49.2×1.26	62		m 3			
発生土運搬工 DT 4 t 積み 運搬距離 4. 9 km 良好 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）積込							
		80		m 3			施工 第0 -0008号表

硬質塩化ビニール管φ150mm管布設工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0008

施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
発生土処分費 (有)平澤組 建設発生土処分地						
		80	m3			
たて込み簡易土留(建込工) ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) H=3.0型 W=0.90m						
		98	m			施工 第0 -0010号表
たて込み簡易土留(引抜工) H=3.0型 W=0.90m						
		98	m			施工 第0 -0012号表
たて込み簡易土留機材質料 供用日数分 深さ3.0m掘削幅3.0m未満						
		1	式			施工 第0 -0013号表
たて込み簡易土留(建込工) ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) H=3.5型 W=0.90m						
		66	m			施工 第0 -0014号表
たて込み簡易土留(引抜工) H=3.5型 W=0.90m						
		66	m			施工 第0 -0015号表
たて込み簡易土留機材質料 供用日数分 深さ3.5m掘削幅3.0m未満						
		1	式			施工 第0 -0016号表
たて込み簡易土留機材質料 修理費及び損耗費分 深さ3.5m掘削幅3.0m未満						
		1	式			施工 第0 -0017号表
*** 合 計 ***						
		164	m			

硬質塩化ビニール管φ150mm管布設工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0009

164

m
考

[illegible]

硬質塩化ビニール管φ 2 0 0 mm管布設工

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0010

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニール管設置工							
		114		m			施工 第0 -0018号表
可とう継手（塩ビ管用） 径 2 0 0 mm							
		7		個			
伊那市型下水道用埋設表示シート 幅 1 5 0 ダブル							
		113		m			
機械掘削工 （バックホウ） クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3）							
		330		m 3			施工 第0 -0002号表
発生土埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2） 礫質土							
		210		m 3			施工 第0 -0004号表
発生土埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2） 良質発生土 管上 1 0 ～ 3 0 cm迄							
		20		m 3			施工 第0 -0006号表
砂基礎工 洗浄砂 管上 1 0 c m迄							
		41		m 3			施工 第0 -0007号表
洗滌砂							
	40.6×1.26	51		m 3			
発生土運搬工 DT 4 t 積み 運搬距離 4. 9 km 良好 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）積込							
		70		m 3			施工 第0 -0008号表

硬質塩化ビニール管φ200mm管布設工

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0011

施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
発生土処分費 (有)平澤組 建設発生土処分地						
		70	m3			
たて込み簡易土留(建込工) ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) H=2.5型 W=0.95m						
		8	m			施工 第0-0019号表
たて込み簡易土留(引抜工) H=2.5型 W=0.95m						
		8	m			施工 第0-0020号表
たて込み簡易土留機材質料 供用日数分 深さ2.5m掘削幅3.0m未満						
		1	式			施工 第0-0021号表
たて込み簡易土留(建込工) ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) H=3.0型 W=0.95m						
		58	m			施工 第0-0022号表
たて込み簡易土留(引抜工) H=3.0型 W=0.95m						
		58	m			施工 第0-0023号表
たて込み簡易土留機材質料 供用日数分 深さ3.0m掘削幅3.0m未満						
		1	式			施工 第0-0024号表
たて込み簡易土留(建込工) ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) H=3.5型 W=0.95m						
		51	m			施工 第0-0025号表
たて込み簡易土留(引抜工) H=3.5型 W=0.95m						
		51	m			施工 第0-0026号表

1号組立式マンホール

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0013

6 箇所

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロック付伊那市型マンホール鉄蓋 φ600 (T-14) 浮上防止型						
	6		個			
除雪型マンホール鉄蓋受枠 φ600						
	6		個			
1号マンホール 底版 外径1100mm有効高 130mm						
	6		個			
1号マンホール く体ブロック 内径900mm 有効高1500mm						
	1		個			
1号マンホール く体ブロック 内径900mm 有効高1800mm						
	5		個			
1号マンホール 直壁 内径900mm 有効高 600mm						
	1		個			
1号マンホール 直壁 内径900mm 有効高 900mm						
	4		個			
1号マンホール 斜壁 上径600下径900高300						
	1		個			
1号マンホール 斜壁 上径600下径900高450						
	4		個			

1号組立式マンホール

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0014

6箇所

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号マンホール 斜壁 上径600下径900高600					
	1	個			
マンホール 調整リング 径600mm 有効高100mm					
	6	個			
マンホール 調整リング 径600mm 有効高150mm					
	2	個			
マンホール 調整金具 調整高25mm まで					
	5	組			
マンホール 調整金具 調整高45mm まで					
	6	組			
削孔代 0号、1号 VU管用 φ150mm用					
	2	箇所			
削孔代 0号、1号 VU管用 φ200mm用					
	3	箇所			
既設マンホール 削孔 φ150					
	2	箇所			
既設マンホール 削孔 φ200					
	1	箇所			

1号組立式マンホール

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0015

6 箇所

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3m以下					
	2	箇所			施工 第0 -0029号表
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3m超～4m以下					
	4	箇所			施工 第0 -0030号表
底部工（組立式） 1号 市場単価 組立マンホール工と併用					
	6	箇所			施工 第0 -0031号表
既設マンホール 底部工 既設ハツリ共					
	2	箇所			
人孔調整用無収縮モルタル 流し込みタイプ					
	34	cm			
外副管取付工 硬質塩ビ管 150mm 段差 1.0m未満					
	2	箇所			施工 第0 -0035号表
下水道用塩ビ管VU副管支管90° φ150					
	1	個			
下水道塩ビ管 VU副管（分岐付） 150－150					
	1	個			
内副管取付工 硬質塩ビ管 150mm 段差 1.0m未満					
	1	箇所			施工 第0 -0039号表

1号組立式マンホール

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0016

6

箇所 考

[illegible]

塩化ビニル製

径 300 mm

科目 第0004号表

頁0-0017

1

箇所 考

[illegible]

取付管布設工

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0018

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径100 平均L=2.98m							
		4		箇所			施工 第0 -0041号表
機械掘削工 (バックホウ) クローラ型山積0.28m3 (平積0.2m3)							
		10		m3			施工 第0 -0002号表
発生土運搬工 DT4t 積み 運搬距離4.9km 良好 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3) 積込							
		4		m3			施工 第0 -0008号表
発生土処分費 (有) 平澤組 建設発生土処分地							
		4		m3			
発生土埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 礫質土							
		8		m3			施工 第0 -0004号表
発生土埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 良質発生土 管上10～30cm迄							
		2		m3			施工 第0 -0006号表
たて込み簡易土留 (建込工) ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) H=2.0型 W=0.90m							
		8		m			施工 第0 -0042号表
たて込み簡易土留 (引抜工) H=2.0型 W=0.90m							
		8		m			施工 第0 -0043号表
たて込み簡易土留機材質料 供用日数分 深さ2.0m掘削幅3.0m未満							
		1		式			施工 第0 -0044号表

取付管布設工

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0019

4

箇所 考

[illegible]

舗装取壊し及び復旧工

科目内訳表

科目 第0007号表

頁0-0021

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
		860		m			施工 第0 -0048号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし							
		598		m 2			施工 第0 -0049号表
表層（車道B・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚40mm							
		598		m 2			施工 第0 -0050号表
上層路盤（歩道部又は車道B掘削部） 全仕上り厚100mm 粒度調整碎石 M-25・アス砂							
		264		m ²			施工 第0 -0051号表
下層路盤（歩道部又は車道B掘削部） 全仕上り厚300mm 2層施工							
		264		m 2			施工 第0 -0053号表
不陸整正 補足材料なし							
	598-264	334		m 2			施工 第0 -0054号表
区画線設置（機・労のみ） ペイント式（車載式） 実線 15cm 標準施工量の1/2							
		1,500		m			施工 第0 -0055号表
区画線設置（材料費のみ） ペイント式（車載式） 実線 15cm							
		270		m			施工 第0 -0056号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

硬質塩化ビニル管設置工 施工内訳表

頁0-0022

頁0-0022

[illegible]

機械掘削工 (バックホウ)
クローラ型山積0.28m³ (平積0.2m³)

100

m 3

頁0-0023

m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.900	人			
普通作業員	5.000	人			補助的作業
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
バックホウ規格： クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			バックホウ機種：	排出ガス対策型2次基準	

施工内訳表

頁0-0024

バックホウ運転 (機-1)
クローラ型・標準 山積0.28m³

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0003号表

1 時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0025

発生土埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2）
礫質土

施工 第0 -0004号表

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			埋戻し工+タンパ締固め
埋戻土	133.000	m3			L/C
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0003号表
タンパ締固め	100.000	m3			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.28m3（平積0.2m3） 土質区分：レキ質土 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準			埋戻土単価（円/m3）： 土量の変化率：ほぐした土量／締固め後の土量（L/C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

タンパ締固め

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0026

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg		日		タンパ（ランマ）賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0027

発生土埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2）
良質発生土 管上10～30cm迄

施工 第0 -0006号表

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
埋戻土	133.000	m3			埋戻し工+タンパ締固め
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			L/C 施工 第0-0003号表
タンパ締固め	100.000	m3			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.28m3（平積0.2m3） 土質区分：砂質土 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準			埋戻土単価（円／m3）： 土量の変化率：ほぐした土量／締固め後の土量（L／C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0028

砂基礎工
洗淨砂 管上10cm迄

施工 第0 -0007号表

1 m3 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0029

発生土運搬工 DT 4 t 積み

運搬距離 4.9 km 良好

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3) 積込

施工 第0 -0008号表

10

m 3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0030

ダンプトラック運転 (機-22)
オンロード・ディーゼル 4t積級

施工 第0 -0009号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.290	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	32.000	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1.290	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人／日)：1 タイヤ損耗費 (供用日／日)：1.29			タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)：運搬路面状況 良好 供用日当運転時間：0 ダンプトラック (供用日／日)：1.29 軽油 (L／日)：32		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0010号表

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H＝3. 0型 W＝0. 9 0 m 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機－1） ｸﾛｰﾗ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	1.500	時間			施工 第0-0011号表
土木一般世話役	0.270	人			
特殊作業員	0.270	人			
普通作業員	0.540	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率E〕：地山 バックホウ規格： ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：2.91 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準		

施工内訳表

頁0-0032

バックホウ運転 (機-1)
クローラ型・標準 山積0.28m³

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0011号表

1 時間 当り

[illegible]

施工内訳表

たて込み簡易土留（引抜工）

施工 第0 -0012号表

H= 3. 0型 W= 0. 9 0m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.160	人			
特殊作業員	0.160	人			
普通作業員	0.320	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊（燃料油脂費含む）	0.160	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（m）：2.91					

たて込み簡易土留機材質料 供用日数分

頁0-0034

施工 第0 -0013号表

1 式 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0035

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0014号表

ｸﾏﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H＝3. 5型 W＝0. 9 0 m 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機－1） ｸﾏﾗ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	1.700	時間			施工 第0-0011号表
土木一般世話役	0.310	人			
特殊作業員	0.310	人			
普通作業員	0.630	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率E〕：地山 バックホウ規格： ｸﾏﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：3.39 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準		

たて込み簡易土留（引抜工）

頁0-0036

施工 第0 -0015号表

H=3.5型 W=0.90m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.180	人			
特殊作業員	0.180	人			
普通作業員	0.370	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊（燃料油脂費含む）	0.180	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（m）：3.39					

たて込み簡易土留機材質料
供用日数分

施工 第0 -0016号表

1 式 当り

[illegible]

たて込み簡易土留機材質料 修理費及び損耗費分

頁0-0038

施工 第0 -0017号表

1 式 当り

深さ3.5m掘削幅3.0m未満

[illegible]

硬質塩化ビニル管設置工	施 工 内 訳 表	施工 第0 -0018号表	頁0-0039
		1	m 当り

頁0-0039

施工 第0 -0018号表

1 m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0040

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0019号表

ｸﾏﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H=2.5型 W=0.95m 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機－1） ｸﾏﾗ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	1.300	時間			施工 第0-0011号表
土木一般世話役	0.230	人			
特殊作業員	0.230	人			
普通作業員	0.470	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率E〕：地山 バックホウ規格： ｸﾏﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：2.23 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準		

施工内訳表

施工 第0 -0020号表

H=2.5型 W=0.95m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.140	人			
特殊作業員	0.140	人			
普通作業員	0.270	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊（燃料油脂費含む）	0.140	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（m）：2.23					

たて込み簡易土留機材質料 供用日数分

施工 第0 -0021号表

1 式 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0043

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0022号表

ｸﾏﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H＝3. 0型 W＝0. 9 5 m 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機－1） ｸﾏﾗ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	1.500	時間			施工 第0-0011号表
土木一般世話役	0.270	人			
特殊作業員	0.270	人			
普通作業員	0.540	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率E〕：地山 バックホウ規格： ｸﾏﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：2.88 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準		

施工内訳表

施工 第0 -0023号表

H=3.0型 W=0.95m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.160	人			
特殊作業員	0.160	人			
普通作業員	0.320	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊（燃料油脂費含む）	0.160	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（m）：2.88					

施工内訳表

頁0-0045

たて込み簡易土留機材賃料

供用日数分

深さ3.0m掘削幅3.0m未満

施工 第0 -0024号表

1 式 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0046

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0025号表

ｸﾏﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H＝3. 5型 W＝0. 9 5 m 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機－1） ｸﾏﾗ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	1.700	時間			施工 第0-0011号表
土木一般世話役	0.310	人			
特殊作業員	0.310	人			
普通作業員	0.630	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率E〕：地山 バックホウ規格： ｸﾏﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：3.23 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準		

施工内訳表

施工 第0 -0026号表

たて込み簡易土留（引抜工）

H=3.5型 W=0.95m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.180	人			
特殊作業員	0.180	人			
普通作業員	0.370	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊（燃料油脂費含む）	0.180	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（m）：3.23					

たて込み簡易土留機材質料 供用日数分

頁0-0048

施工 第0 -0027号表

1 式 当り

[illegible]

たて込み簡易土留機材質料 修理費及び損耗費分

頁0-0049

施工 第0 -0028号表

1 式 当り

深さ3.5 m掘削幅3.0 m未満

[illegible]

施工内訳表

頁0-0050

組立マンホール工

1号(内径900mm)

3 m以下

施工 第0 -0029号表

箇所 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0051

組立マンホール工

1号(内径900mm)

3 m超～4 m以下

施工 第0 -0030号表

1

箇所 当り

[illegible]

底部工（組立式）
1号

頁0-0052

施工 第0 -0031号表

1 箇所 当り

市場単価 組立マンホール工と併用

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0053

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0032号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

コンクリート 小型構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0032号表

1

m3 当り

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

[illegible]

施工内訳表

頁0-0055

モルタル上塗り（マンホール用）

配合 1 : 3

上塗モルタル厚 20mm

施工 第0 -0033号表

1 m2 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0056

モルタル練
セメント(普通ポルトランド)ガラ
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0034号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
セメント（普通ポルトランド） ガラ		t		セメント（高炉B） 25kg袋入		
コンクリート用骨材 砂 細目（洗い）		m3		コンクリート用骨材 砂 細目（洗い）		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0057

モルタル練

セメント(普通ポルトランド)ガラ

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0034号表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0058

外副管取付工

硬質塩ビ管 150mm

段差 1.0m未満

施工 第0 -0035号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.11	人			
特殊作業員	0.11	人			
普通作業員	0.22	人			
硬質塩化ビニル管 VU (プレーンエンド) 150×165×5.1	0.6	m			
下水道用塩ビ管VU曲管 (接着) 90°φ150	1	個			
下水道用塩ビ管VU カラー φ150	1	個			
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.11	m ³			施工 第0-0032号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	1.18	m ²			施工 第0-0036号表
砕石基礎工 (人力・機械施工) 機械投入BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	0.12	m ²			施工 第0-0037号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

施工 第0 -0036号表

型枠
一般型枠
機械構成比：

労務構成比：

小型構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1
m2
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

砕石基礎工（人力・機械施工）
機械投入BH 山積0.28m³（平積0.2m³）

施工 第0 -0037号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.000	m ³			
土木一般世話役	0.701	人			
特殊作業員	0.908	人			
普通作業員	1.908	人			
土工機械運転 （バックホウ） クローラ型山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	2.759	時間			施工 第0-0038号表
諸雑費	2.0	%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
工種区分：機械投入BH 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 基礎材厚さ（m）：0.15 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準			材料区分：再生材（クラッシャーラン 40mm以下） 再生材又は砂単価（円／m ³ ）： 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0061

土工機械運転 (バックホウ)
クローラ型山積0.28m³ (平積0.2m³)

施工 第0 -0038号表

1 時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0062

内副管取付工

施工 第0 -0039号表

硬質塩ビ管 150mm

段差 1. 0m未満

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.15	人			
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.15	人			
硬質塩化ビニル管 VU (プレーンエンド) 150×165×5.1	0.1	m			
下水道用塩ビ管VU曲管 (接着) 90°φ150	1	個			
内副管用固定バンド φ150	1	個			
内副管継手 (クロス) φ150×150	1	個			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0063

小型マンホール工（塩化ビニル製）

施工 第0 -0040号表

径300mm 起点及び中間形式

2 m超え～3. 5 m以下150mmおよび200mm

鉄蓋T-14

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工（塩化ビニル製φ300） 深2 m超～3. 5 m 本管径150・200	1.000	箇所			
小型マンホール工 鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	1.000	箇所			
鋳鉄製防護蓋材料費	1.000	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			
マンホール規格：径300mm 起点及び中間形式 本管径：150mmおよび200mm 時間的制約の有無（D=1のとき）：《条件不要》 鋳鉄製防護蓋設置手間：防護蓋設置手間計上する 起点落差形式設置の有無：起点落差形式設置なし			マンホール深さ：2 m超え～3. 5 m以下 施工規模：5箇所未満 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 鋳鉄製防護蓋単価（円／箇所） なし=0：		

施工内訳表

頁0-0064

取付管布設および支管取付工
管径100

平均 L = 2.98m

施工 第0 -0041号表

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0065

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0042号表

ｸｰﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H＝2. 0型 W＝0. 9 0 m 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機－1） ｸｰﾗ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	1.100	時間			施工 第0-0011号表
土木一般世話役	0.200	人			
特殊作業員	0.200	人			
普通作業員	0.400	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率E〕：地山 バックホウ規格： ｸｰﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：1.58 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準		

施工内訳表

たて込み簡易土留（引抜工）

施工 第0 -0043号表

H= 2. 0型 W= 0. 9 0m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.120	人			
特殊作業員	0.120	人			
普通作業員	0.230	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊（燃料油脂費含む）	0.120	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（m）：1.58					

たて込み簡易土留機材質料 供用日数分

頁0-0067

施工 第0 -0044号表

1 式 当り

[illegible]

たて込み簡易土留機材質料 修理費及び損耗費分

頁0-0068

施工 第0 -0045号表

1 式 当り

深さ3.5 m掘削幅3.0 m未満

[illegible]

施工内訳表

頁0-0069

まず設置工 (塩化ビニル製)

ます (径200)

塩ビ蓋

施工 第0 -0046号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0070

まず設置工 (塩化ビニル製)

ます (径200)

鑄鐵製防護蓋

施工 第0 -0047号表

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0071

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0048号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0072

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0048号表

標準単価：
1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0073

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0049号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0. 4 5m3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0074

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0049号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0075

表層（車道B・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0050号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅1. 4～3m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0076

表層（車道B・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0050号表

標準単価：
1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F）〔再生材 混入率50%以下〕		t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0077

表層（車道B・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚40mm

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m 2

当り

施工 第0 -0050号表

[illegible]

頁0-0078

施工 第0 -0051号表

粒度調整碎石 M-25・アス砂

100 m² 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0079

上層路盤（歩道部又は車道B掘削部）

全仕上り厚100mm

1層施工

施工 第0 -0052号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次 山積0.11m3		日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
粒調碎石 25mm以下		m3		再生粒度調整碎石 RM-30		

施 工 内 訳 表

頁0-0080

上層路盤（歩道部又は車道B掘削部）

全仕上り厚100mm

1層施工

施工 第0 -0052号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：粒度調整碎石 M-25				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0081

下層路盤（歩道部又は車道B掘削部）

全仕上り厚300mm

2層施工

施工 第0 -0053号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次 山積0.11m3		日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0082

下層路盤（歩道部又は車道B掘削部）

全仕上り厚300mm

2層施工

施工 第0 -0053号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：300 材料：再生クラッシュラン RC-40				施工区分：2層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0083

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

598-264
市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0054号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8～20 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0084

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

598-264
市場単価構成比：

1
標準単価：

施工 第0 -0054号表

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0085

区画線設置 (機・労のみ)

ペイント式（車載式）

実線 15 cm

標準施工量の 1 / 2

施工 第0 -0055号表

1000

m 当り[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0086

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0056号表

ペイント式（車載式）

実線 15cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2種B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	59.000	k g			
軽油 小型ローリー パトロール給油	33.000	L			
諸雑費	3.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 15cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0087

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

施工 第0 -0057号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：3.5km以下		

施工内訳表

頁0-0088

仮設材等の運搬
製品長 1.2m以内

運搬距離 2. 1 km (×往復)

施工 第0 -0058号表

1 t 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0089

**仮設材等の積込み、取卸し費
積込み、取卸し（往復分）**

施工 第0 -0059号表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

施工内訳表

頁0-0090

本管TVカメラ調査工 (内径150～800mm未満)

施工 第0 -0060号表

400

m

当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0091

TVカメラ搭載車（2t）運転工（本管用）

95. 5 kW 2 t

施工 第0 -0061号表

1 目 当 り

[illegible]