

工 事 名

令和7年度

伊那ニッパツ野球場防球ネット設置工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 建築工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費	-----	1.0	式			
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他						
	└					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(A) 建築工事						
1 防球ネット設置工事		1.0	式			
2 バックネット更新工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 防球ネット設置工事						
【製品費】	ヨシモトポール(株)同等					
コンクリートフランジ柱	18-22-12 塗装仕様 フランジボルト継手	5.0	基			
コンクリート根枷	L1500	5.0	本			
ジョイントビーム	ZTφ139.8 t4.5 STK400	2.0	本			
ビーム取付バンド		4.0	個			
自在バンド	4HD-HE-17同等	25.0	個			
吊架金具	L型	25.0	個			
垂直撚線下部留金物		5.0	個			
中間留め金具		15.0	個			
シンプル		36.0	個			
ターンバックル両オフ	12mm	10.0	個			
ターンバックル両オフ	16mm	8.0	個			
亜鉛メッキ鋼撚線	一種A級 2.0 x 7 22mm	265	m			
亜鉛メッキ鋼撚線	一種A級 2.6 x 7 38mm	120	m			
巻きつけグリップ	シンプル用38mm	20.0	本			
巻きつけグリップ	シンプル用55mm	16.0	本			
防球ネット	リヒネンNE0同等 18本 40mm目 φ1.6mm	450	m2			
ロープ	φ4mm 200m 5巻	1.0	式			
ロープ	φ6mm 200m 1巻	1.0	式			
搬入費		1.0	式			
諸雑費		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 防球ネット設置工事						
【施工費】						
下段柱建柱	基礎工共	5.0	か所			
上段柱建柱	基礎工共	5.0	本			
ジョイントビーム組立据 付費		2.0	か所			
ネット・取付金具組立据 付費		450	m2			
建柱車		3.0	台			
高所作業車		7.0	台			
ラフテレーンクレーン	25 t 吊	2.0	台			
4 t ダンプ		3.0	台			
バックホウ	0.25m3	3.0	台			
残土処分		1.0	式			
小運搬		1.0	式			
諸雑費		1.0	式			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 バックネット更新工事						
【既存撤去工事】	バックネット支柱、ワイヤー、金網受梁は既存のまま					
ハンガー撤去		24.0	本			
防球ネット撤去	菱形金網	502	m2			
ラフタークレーン	16 t	2.0	台			
高所作業車		1.0	台			
撤去材場内搬出小運搬		1.0	式			
撤去物処分費		1.0	式			
【ネット新設工事費】						
ハンガー	RB12同等 取付金具付き	24.0	本			
防球ネット	菱形金網 カラー鋼線 φ 2.6 x 50mm 目	502	m2			
番線	サンカラー線 φ 4.0	400	m			
結束線	SUS φ 1.2	100	m			
結束コイル	サンカラー線 φ 3.2 x 50 x 300	150	個			
結束コイル	イザナスUC1760T同等 8本-40mm 目	36.5	m2			
結束ポリロープ	φ 4.0	300	m			
副資材	ボルト・ナット類	1.0	式			
運搬費		1.0	式			
合 計						