



# 総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那(1) 07.07.31		
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正(現管)	当 世 代 40 10 % 10 橋梁保全工事 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 294	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路補修						
橋梁補修工						
橋面防水工						
薄層表面処理工 HI-SPECシル工法 (CPタイプ 厚塗り仕様)						
高浸透型床版防水工	252		m <sup>2</sup>			施工 第0 -0001号表
表面補修・不陸調整工	252		m <sup>2</sup>			施工 第0 -0002号表
表面保護工	252		m <sup>2</sup>			施工 第0 -0003号表
** 直接工事費 **						

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 共通仮設費率計算額 ***						
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
*** 工事費計 ***						



## 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
防水工	2.0	人			
普通作業員	0.5	人			
HI-SPECシール(CPタイプ)同等品以上 50m <sup>2</sup> × 0.25kg × 1.05 = 13.125	13.125	kg			
諸雑費	5	%			発電機、ミキサー等
*** 合計 ***	50	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
防水工	2.0	人			
普通作業員	0.5	人			
HI-SPECシ-ル外(主材)同等品以上 50m <sup>2</sup> × 3.0kg × (2/12) × 1.2 = 30	30.0	kg			
HI-SPECシ-ル外(混和剤)同等品以上 50m <sup>2</sup> × 3.0kg × (9/12) × 1.2 = 135	135.0	kg			
HI-SPECシ-ル外(混練材)同等品以上 50m <sup>2</sup> × 3.0kg × (1/12) × 1.2 = 15	15.0	kg			
諸雑費	15	%			発電機、ミキサー等
*** 合計 ***	50	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
防水工	2.0	人			
普通作業員	0.5	人			
HI-SPECシート同等品以上 50m <sup>2</sup> × 0.75kg × 2層 × 1.1 = 82.5	82.5	kg			
諸雑費	15	%			発電機、ミキサー等
*** 合計 ***	50	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			