

工 事 名

令和7年度

保育園遊具更新工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 竜北保育園		1.0	式			
(B) 西春近北保育園		1.0	式			
(C) 西春近南保育園		1.0	式			
(D) 竜西保育園		1.0	式			
(E) 美篤西部保育園		1.0	式			
(F) 竜南保育園		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費	-----	1.0	式			
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他						
	└					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(A) 竜北保育園						
1 既存遊具撤去		1.0	式			
2 設置工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 既存遊具撤去						
既設遊具撤去処分費	親子滑り台・中型滑り台・雲梯	1.0	式			
	積込・運搬共 工					
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 設置工事						
中型滑り台	ZS3-0166 N217同等 材	2.0	基			
雲梯	ZS3-1563 N521同等 材	1.0	基			
ゴムマット	Y03-0026 DR-600同等 材	2.0	枚			
搬入費		1.0	式			
組立据付費	工	1.0	式			
基礎工事費	捨てコンクリート 18-18-25BB	1.0	式			
	基礎コンクリート 21-18-25BB					
	温度補正 +6N/mm 再生砕石 RC-25					
	中型滑り台 6か所 雲梯 4か所 材工共					
既存遊具移設	ジャングルジム 工	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(B) 西春近北保育園						
1 既存遊具撤去		1.0	式			
2 設置工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 既存遊具撤去						
既設遊具撤去処分費	親子滑り台・太鼓梯子 積込・運搬共 工	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 設置工事						
複式滑り台	ZS3-1250 N237同等 材	1.0	基			
ゴムマット	Y03-0026 DR-600同等 材	2.0	枚			
搬入費		1.0	式			
組立据付費	工	1.0	式			
基礎工事費	捨てコンクリート 18-18-25BB	1.0	式			
	基礎コンクリート 21-18-25BB					
	温度補正 +6N/mm 再生砕石 RC-25					
	7か所 材工共					
合 計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(C) 西春近南保育園						
1 既存遊具撤去		1.0	式			
2 設置工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 既存遊具撤去						
既設遊具撤去処分費	親子滑り台・太鼓梯子 積込・運搬共 工	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 設置工事						
中型滑り台	ZS3-0166 N217同等 材	1.0	基			
太鼓梯子	ZS3-1575 N511同等 材	1.0	基			
ゴムマット	Y03-0026 DR-600同等 材	2.0	枚			
搬入費		1.0	式			
組立据付費	工	1.0	式			
基礎工事費	捨てコンクリート 18-18-25BB	1.0	式			
	基礎コンクリート 21-18-25BB					
	温度補正 +6N/mm 再生砕石 RC-25					
	中型滑り台 3か所 太鼓梯子 4か所					
	材工共					
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(D) 竜西保育園						
1 既存遊具撤去		1.0	式			
2 設置工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 既存遊具撤去						
既設遊具撤去処分費	親子滑り台 積込・運搬共 工	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 設置工事						
中型滑り台	ZS3-0166 N217同等 材	1.0	基			
ゴムマット	Y03-0026 DR-600同等 材	1.0	枚			
搬入費		1.0	式			
組立据付費	工	1.0	式			
基礎工事費	捨てコンクリート 18-18-25BB	1.0	式			
	基礎コンクリート 21-18-25BB					
	温度補正 +6N/mm 再生砕石 RC-25					
	3か所 材工共					
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(E) 美篤西部保育園						
1 既存遊具撤去		1.0	式			
2 設置工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 既存遊具撤去						
既設遊具撤去処分費	親子滑り台 積込・運搬共 工	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 設置工事						
中型滑り台	ZS3-0166 N217同等 材	1.0	基			
ゴムマット	Y03-0026 DR-600同等 材	1.0	枚			
搬入費		1.0	式			
組立据付費	工	1.0	式			
基礎工事費	捨てコンクリート 18-18-25BB	1.0	式			
	基礎コンクリート 21-18-25BB					
	温度補正 +6N/mm 再生砕石 RC-25					
	3か所 材工共					
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(F) 竜南保育園						
1 既存遊具撤去		1.0	式			
2 設置工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 既存遊具撤去						
既設遊具撤去処分費	中型滑り台 積込・運搬共 工	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 設置工事						
中型滑り台	ZS3-0166 N217同等 材	1.0	基			
ゴムマット	Y03-0026 DR-600同等 材	1.0	枚			
搬入費		1.0	式			
組立据付費	工	1.0	式			
基礎工事費	捨てコンクリート 18-18-25BB	1.0	式			
	基礎コンクリート 21-18-25BB					
	温度補正 +6N/mm 再生砕石 RC-25					
	3か所 材工共					
合 計						