

工 事 名

令和7年度

富県公民館 エアコン設置工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 機械設備工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費	-----	1.0	式			
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他						
	└					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(A) 機械設備工事						
1 エアコン設置工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 エアコン設置工事						
床置型エアコン	SZRV280BA 同等品 材	1.0	台			
	冷房能力(11.3~28.0)kw 暖房能力(12.6~35.0)Kw					
機器設置工	試運転調整費共	1.0	式			
冷媒・ドレン配管工	化粧ダクト共 材工	1.0	式			
雑材消耗品	材	1.0	式			
既存機器撤去	運搬・処分共	1.0	式			
冷媒回収処分費		1.0	式			
既設開口塞ぎ・オイル閉栓	材工	1.0	式			
コア抜き(RC造部)	φ70 D250	1.0	か所			
コア抜き(S造部)	φ25 D200 アスベスト処理・処分共	1.0	か所			
電気工事費	電源、盤内改造 材工 配線工事(露出)共	1.0	式			
合 計						