

工 事 名

令和6年度

高遠さくらホテル看板更新工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 看板更新工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(A) 建築工事						
1 仮設工事		1.0	式			
2 土工事・地業工事		1.0	式			
3 基礎工事		1.0	式			
4 上部看板工事		1.0	式			
5 電気工事		1.0	式			
6 解体工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 仮設工事						
墨出・遣り方		1.0	式			
足場		17.0	m2			
仮設電気	発電機2KVA	7.0	日			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 土工事・地業工事	材工共					
根伐り・床付け		7.3	m3			
砕石事業		1.0	式			
残土処分		7.3	m3			
重機運搬費		4.0	回			
捨てコンクリート		0.3	m3			
同上 型枠		11.3	m			
同上 打設費		0.3	m3			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 基礎工事	材工共					
型枠工事		18.8	m2			
基礎配筋	D13 SD295	0.3	t			
スペーサー		0.3	t			
鉄筋加工・組立費		0.3	t			
鉄筋運搬費		1.0	回			
コンクリート	27-18-25N	5.3	m3			
コンクリート打設費		5.3	m3			
コンクリートポンプ		2.0	回			
目地棒雑費		1.0	式			
Pコン穴埋め		18.8	m2			
コンクリートビション仕上げ	研り仕上げ	8.5	m2			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 上部看板工事	材工共					
ステンレス看板	W3.5m×D0.3～0.9m× H1.0m t=2.0mm	179	Kg			
同上加工・取付費		179	Kg			
同上下地	C-60×60×2.3	78.0	Kg			
同上下地加工・取付費		78.0	Kg			
ステンレス切り文字	400mm×400mm	2.0	個			
ステンレス切り文字	250mm×250mm	16.0	個			
ステンレス切り文字	120mm×120mm	34.0	個			
看板焼付塗装		13.0	m2			
アクリル板	0.9m×1.2m×4mm 加工取付共	8.0	か所			
看板内包照明	OS-29803-WW 同等 80個×2面=160個	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 解体工事	材工共					
看板撤去		1.0	式			
看板基礎撤去	コンクリート基礎	1.0	式			
産廃処理費	木くず	2.5	m3			
産廃処理費	コンクリートガラ	1.2	m3			
重機運搬費		2.0	回			
合 計						