

工 事 名

令和7年度

市営住宅若宮団地リフォーム工事(195～200号)

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 建築工事		1	式			
(B) 電気設備工事		1	式			
(C) 機械設備工事		1	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費等		1	式			
計						
合計	(工事価格)	1	式			
消費税等相当額		1	式			
総 合 計	(工 事 費)	1	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌					
仮設建物費	├					
工事施設費	│					
環境安全費	└					
動力用水光熱費	-----	1	式			
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他	└					
共通仮設費積み上げ分						
仮囲い（195～200号）	オレンジネット H=1,000 期間6ヶ月	134	m			
バリケード	カラーコーン 材工	9.0	m			
VOC試験費	6 種	2.0	ヶ所			
計	（共通仮設費積み上げ分）					
合 計	（共通仮設費）					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(A) 建築工事						
1 直接仮設工事		1	式			
2 土工事		1	式			
3 鉄筋工事		1	式			
4 コンクリート工事		1	式			
5 型枠工事		1	式			
6 鉄骨工事		1	式			
7 防水工事		1	式			
8 左官工事		1	式			
9 木工事		1	式			
10 屋根・樋工事		1	式			
11 金属工事		1	式			
12 木製建具工事		1	式			
13 金属製建具工事		1	式			
14 外壁工事		1	式			
15 塗装工事		1	式			
16 内装工事		1	式			
17 外構工事		1	式			
18 解体工事		1	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
仕上墨出し	ブロック造 手間	307	m2			
くさび緊結式足場 昇降足場含む	従来型 幅600mm 高さ10m未満 存置3ヶ月	448	m2			
ネット養生	メッシュシート 存置3ヶ月	448	m2			
脚立足場	高1.8m 並列 存置3ヶ月	307	m2			
養生	仕上 材工	307	m2			
清掃	ブロック造 手間	307	m2			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 土工事						
根切り	機械	45.0	m3			
盛土	機械	2.3	m3			
残土処分	構外搬出	42.7	m3			
ポリエチレンシート敷	t=0.15	298	m2			
押出ポリエチレンフォーム	3種 t=20	22.6	m3			
再生砕石地業	土間	32.9	m3			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 鉄筋工事						
異形鉄筋	SD295A D10	1908	k g			
異形鉄筋	SD295A D13	60.0	k g			
ワイヤーメッシュ	D6-100x100	17.0	m2			
ホールアンカー	D10 差筋アンカー	558	本			
鉄筋加工組立		1968	k g			
運搬費	4 t 車	1968	k g			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 コンクリート工事						
土間コンクリート	18N+6N-15-25	45.9	m3			
コンクリート打設手間	土間コン	45.9	m3			
ポンプ圧送	基本料金	1.0	回			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	单位	单 価	金 額	備 考
5 型枠工事						
普通合板型枠		23.0	m2			
型枠運搬費		23.0	m2			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 鉄骨工事						
鋼材費 (開口部塞ぎ)	C-60x30x10x2.3	336	k g			
鋼材費 (開口部塞ぎ)	FB-3x25	68.4	k g			
副資材費	ビス、ボルト他	1.0	式			
工事加工費	切断、穴あけ、錆止め他	1.0	式			
現場施工費	運搬、溶接、組立、ボルト締	1.0	式			
鋼材費 妻側	C-60x30x10x2.3	193	k g			
副資材費	ビス、ボルト他	1.0	式			
工事加工費	切断、穴あけ、錆止め他	1.0	式			
現場施工費	運搬、溶接、組立、ボルト締	1.0	式			
鋼材費 火打工事	C-60x30x10x2.3	85.0	k g			
鋼材費	L-75x75x6	234	k g			
副資材費	ビス、ボルト他	1.0	式			
工事加工費	切断、穴あけ、錆止め他	1.0	式			
現場施工費	運搬、溶接、組立、ボルト締	1.0	式			
現場調査費	寸法取、施工図等	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7 防水工事						
【現場発泡ウレタン工事】						
床：現場発泡ウレタン吹付	A種IH t=40 現場経費・動力発電機25Kva	129	m2			
壁：現場発泡ウレタン吹付	A種IH t=40 現場経費・動力発電機25Kva	521	m2			
開口部現場発泡ウレタン吹付	サッシ廻り	165	m			
シーリング工事						
鉄板サイディング壁見切取合	変成シリコン 20×10	22.4	m			
サッシ廻り	変成シリコン 20×10	213	m			
外壁塞ぎ工 廻り	デラクリート同等 変成シリコン 20×10	114	m			
P C 版目地	変成シリコン 20×10	95.9	m			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8 左官工事						
コンクリート金ゴテ	ポーチ、犬走り 2回	12.7	m2			
コンクリート木ゴテ	内部床 1回	298	m2			
モルタル金ゴテ	玄関、立上り	11.5	m2			
セメント系下地調整材塗	基礎	46.3	m2			
開口部モルタル補修		165	m			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9 木工事						
集成材	AD-1 材 米ツカ 2000x196x20	12.0	個			
集成材	AD-1 材 米ツカ 1000x196x20	6.0	個			
集成材	トイレ 材 米ツカ 1000x150x25	6.0	個			
集成材	収納1 材 米ツカ 3200x450x25	6.0	個			
集成材	収納1 材 米ツカ 1080x430x25	18.0	個			
集成材	収納 1 材 米ツカ 1600x450x25	18.0	個			
集成材	収納 2 材 米ツカ 1730x300x25	6.0	個			
集成材	収納 2 材 米ツカ 850x450x25	6.0	個			
唐松本実張	上伊那産 材 4000x120x12 8梱包/個	36.0	個			
屋根 野地板張	針葉樹合板 t=12 外枠補強共	393	m2			
造作材	米ツカ 上小節 木製巾木・額縁・廻縁共	0.2	m3			
構造材	胴縁、幕板 米松（特一等）	0.7	m3			
釘、金物		1.0	式			
大工手間		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10 屋根・樋工事						
立平葺き	立平ロック 同等 25型(働き巾455)t=0.4	393	m2			
下葺き	コムアスルーフینگ	393	m2			
軒先唐草	GLカラー鉄板 t=0.4	96.1	m			
ケラバ唐草	GLカラー鉄板 t=0.4	16.4	m			
棟包(換気棟含む)	GLカラー鉄板 t=0.4	48.1	m			
エプロン面戸	GLカラー鉄板 t=0.4	96.1	m			
幕板・破風巻	GLカラー鉄板 t=0.4	113	m			
雪止めアングル	亜鉛メッキ塗装品(黒) L-40x40 受金物共	96.1	m			
軒樋	パナソニックパラスクAU105同等	96.1	m			
落し口	パナソニックエルボ直結ドレン同等 60φ	11.0	ヶ所			
竪樋	パナソニックPC30同等	36.3	m			
エルボ	パナソニックPC30同等	22.0	ヶ所			
運搬・荷揚げ		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11 金属工事						
鋼製床下地	三洋スリｰﾊﾞｰｽ同等 900x303x910	274	m2			
構造用ﾌﾗﾝｼｮｰﾌﾞ	t=15 材	274	m2			
床下点検口	DAIKENN FAF同等 ｱﾙﾐ製 600角	12.0	ヶ所			
床吹出し口	鋼製手動開閉式 90x600	24.0	ヶ所			
内部 軽量鉄骨壁下地	ｽﾀｯﾄﾞ 50形@300	387	m2			
内部 軽量鉄骨壁下地	ｽﾀｯﾄﾞ 65形@300	60.0	m2			
内部 軽量鉄骨壁下地	ｽﾀｯﾄﾞ 100形@300	459	m2			
壁下地開口補強	ｽﾀｯﾄﾞ50形 扉等三方補強 1700 x 1800	12.0	ヶ所			
壁下地開口補強	ｽﾀｯﾄﾞ50形 四方補強 1700x900	6.0	ヶ所			
壁下地開口補強	ｽﾀｯﾄﾞ50形 扉等三方補強 800x2000	6.0	ヶ所			
壁下地開口補強	ｽﾀｯﾄﾞ50形 扉等三方補強 450 x 450	12.0	ヶ所			
壁下地開口補強	ｽﾀｯﾄﾞ100形 扉等三方補強 2400x2000	6.0	ヶ所			
壁下地開口補強	ｽﾀｯﾄﾞ100形 扉等三方補強 3000 x 2000	18.0	ヶ所			
壁下地開口補強	ｽﾀｯﾄﾞ100形 扉等三方補強 3200x2000	6.0	ヶ所			
壁下地開口補強	ｽﾀｯﾄﾞ100形 扉等三方補強 800 x 2000	30.0	ヶ所			
玄関戸 木枠	ｽﾃﾝﾚｽ貼t=1.0 H=150	12.0	ヶ所			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11 金属工事						
屋外 軽量鉄骨天井下地	野縁25形@300	70.4	m2			
屋内 軽量鉄骨天井下地	野縁19形@300	298	m2			
屋内 軽量鉄骨下り壁下地	野縁19形 高さ300～500mm程度	19.8	m			
屋内 天井下地開口補強	野縁19形 450x450mm程度	6.0	ヶ所			
天井点検口	アルミ製 450角	6.0	ヶ所			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12 木製建具工事						
WD－1	別図参照	6.0	ヶ所			
WD－2	別図参照	6.0	ヶ所			
WD－3	別図参照	6.0	ヶ所			
WD－4	別図参照	6.0	ヶ所			
WD－5	別図参照	6.0	ヶ所			
WD－6	別図参照	6.0	ヶ所			
WD－7	別図参照	6.0	ヶ所			
WD－8	別図参照	6.0	ヶ所			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13 金属製建具工事						
A W－ 1	別図参照	6.0	ヶ所			
A W－ 2	別図参照	6.0	ヶ所			
A W－ 3	別図参照	6.0	ヶ所			
A W－ 4	別図参照	6.0	ヶ所			
A W－ 5	別図参照	6.0	ヶ所			
シール費		1.0	式			
A D－ 1	別図参照	6.0	ヶ所			
取付調整費	法定福利費 含む	1.0	式			
運搬費		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14 外壁工事						
[鋼板サイディング工事]						
透水防湿シート張	タイベック同等	38.8	m2			
金属サイディング横張	リキシル DAN SAIDINGU同等品 プレシヤスウット°SWスレシヤスミト°ルプ°ラウンF	38.8	m2			
同上切り損分		6.2	m2			
土台水切	スターター共	13.0	m			
軒天 壁見切縁		23.2	m			
連結	連結E型	7.0	m			
副資材		38.8	m2			
運搬、片付け費		38.8	m2			
壁フカシ巻	GLカラー鉄板 t=0.4 糸面130	5.2	m			
[外壁塞ぎ工事]						
両面ガラス繊維ネット張 セメントモルタル板	デラクリートセメントボード 同等 t=12.5	27.1	m2			
セメント系下地調整材	デラクリートファイバーベースコート 同等 t=3	27.1	m2			
ジョイント目地処理		8.0	m			
透水防湿シート張	タイベック同等	27.1	m2			
針葉樹構造用合板	2種 t=9	27.1	m2			
[軽天工事]						
ケイ酸カルシウム板張	アルミジョイナーt=6 不燃	70.4	m			
廻り縁	アルミ製	113	m			
軒裏換気材	イーヴスベンツ21同等	109	m			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15 塗装工事						
外壁水洗い	7MPa	166	m2			
外壁下塗り材	可とう形改修塗材E ソフトリカバー同等	166	m2			
外壁上塗り材	1液弱溶剤形アクリルシリコン樹脂 ロイヤルトップスター同等 2回塗り	166	m2			
基礎水洗い	7MPa	46.4	m2			
ポリアセメント系基礎巾木用 塗材	基礎ガード同等	46.4	m2			
防塵塗床	フローアトップ #7000同等	8.5	m2			
欠損部：ポリアセメント充填工 法	断面修復	6.0	ヶ所			
PC版100φ貫通(設備開口) 裏当材要ポリアセメント充填工法	断面修復	8.0	ヶ所			
PC版設備孔 10～25φ シーリング充填	変成シリコン	45.0	ヶ所			
外部(軒天) AEP塗	平面 素地ごしらえ共B種	70.4	m2			
内部 WP塗	平面 素地ごしらえ共 ワンコートオンリー+ノーマルクリアー同等	132	m2			
内部 WP塗	細幅物 素地ごしらえ共 ワンコートオンリー+ノーマルクリアー同等	290	m			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
16 内装工事						
【床】 複合フローリング	東洋テックライトウォーク771同等 t =12	212	m2			
ビニル床シート	t =2.5	22.3	m2			
框	東洋テックス特注品 同等 30x75	6.0	ヶ所			
手摺	YKK同等 35 φ L=900、両端エンド [®] エルボ [®]	6.0	ヶ所			
ラワン合板	t=9 材	51.5	m2			
【壁】 石膏ボード張	t=12.5 不燃 材工	365	m2			
石膏ボード張	t=9.5 準不燃 材工	38.4	m2			
ランバーコア合板	ラワン4x8 t=15 材工	24.0	枚			
防水石膏ボード張	t=12.5 不燃 材工	82.1	m2			
ラワン合板	t=5.5 (T2) 材	113	m2			
クロス下地合板	t=12.5 材	8.8	m2			
クロス目地	材工	27.9	m			
メラミン化粧合板	3x8タイプ [®]	48.0	枚			
見切	アルミコ型 L=3000	55.2	m			
メラミン化粧合板 目地シーリング [®]	10×10	55.2	m			
ポストフォームカウンター	KPAシリーズ [®] 同等 150x20 L=2000	6.0	本			
ポストフォームカウンター	KPAシリーズ [®] 同等 150x20 L=1100	6.0	本			
ビニールクロス張		374	m2			
ラワン合板	t=4 (T2) 材	162	m2			
ソフト巾木	H=60	54.2	m			
石膏ボード張	t=15 材工	157	m2			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
16 内装工事						
【天井】 石膏ボード張	t=9.5 準不燃 材工	208	m2			
防湿シート張	t=0.2 タンタ付同等	298	m2			
ラワン合板	t=5.5 (T2) 材	29.2	m2			
ビニールクロス張		208	m2			
ラワン合板	t=4 (T2) 材	25.9	m2			
グラスウール	16K t=155	298	m2			
AW-1 化粧窓枠	ハンケーシング 192A 材	6.0	ヶ所			
AW-2 化粧窓枠	ハンケーシング 192A 材	6.0	ヶ所			
AW-3 化粧窓枠	ハンケーシング 192A 材	6.0	ヶ所			
AW-4 化粧窓枠	ハンケーシング 192A 材	6.0	ヶ所			
浴室 化粧窓枠	ハンケーシング 192A 材	6.0	ヶ所			
化粧巾木	シングルタイプ YKK同等 H=60 L=3800	174	m			
化粧廻縁	シングルタイプ YKK同等 H=35 L=3900	275	m			
SUS化粧パイプ	25φ 両端ソケット	12.0	ヶ所			
アルミ自在物干金物	アルミ自在物干金物900 杉田エース同等 2個1組	6.0	組			
ステンレスカーテンレール(ダブル)	L=2000 房掛け共 TOSOセस्ता同等	12.0	ヶ所			
押入 中段	大建工業同等 L=1820	6.0	台			
石膏ボード張り	壁 t=15	157	m2			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
17 外構工事						
【雨水桝、縁石工事】						
雨水桝	コンクリート既製品450角クレーチング蓋 単流碎石M40、透水シート他	12.0	ヶ所			
地先境界ブロック	120x120x1000	24.4	m			
【整地工事】						
碎石敷	RC40 t=100 砂利下専用草シートt=0.4共	188	m2			
整地		241	m2			
【フェンス工事】						
既存フェンス撤去		94.0	m			
新設フェンス 材料費	朝日ユニフェンスA1200 同等	140	m			
新設フェンス 施工費	フェンス	140	m			
コア抜き		56.0	ヶ所			
副資材		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
17 外構工事						
【解体工事】						
既存擁壁コンクリート解体	重力式コンクリート擁壁	1.7	m2			
カッター入		8.0	m			
コンクリート 積込		0.3	m3			
コンクリート 運搬		0.3	m3			
: コンクリート 処分		0.3	m3			
既存フェンス撤去		1.5	m			
【左官工事】						
コンクリート打直金ゴテ		4.8	m2			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18 解体工事						
【直接仮設工事】						
脚立足場 (195～200号)	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去 高さ1.8m 並列存置1ヶ月	116	m2			
【内部造作解体撤去】						
内部造作解体撤去	195～200号	307	m2			
土間ｺﾝｸﾚｰﾄ解体	厚100～150mm 大型ﾌﾟﾚｰｶｰ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰｶｰ併用	4.3	m3			
金属製建具解体	枠共 1780x1780程度	12.0	ヶ所			
金属製建具解体	枠共 1720x930程度	6.0	ヶ所			
金属製建具解体	枠共 800x930程度	6.0	ヶ所			
金属製建具解体	枠共 610x730程度	6.0	ヶ所			
金属製建具解体	枠共 370x370程度	6.0	ヶ所			
金属製建具解体	枠共 820x1830程度	12.0	ヶ所			
カッター入	ポーチ、犬走り	21.4	m			
カッター入	外壁、補強等	114	m			
【アスベスト含有建材】						
フレキシブルボード アスベスト含有形板除去	軒天 作業レベル3 手作業、区画養生共	47.7	m2			
フレキシブルボード アスベスト含有形板除去	天井 作業レベル3 手作業、区画養生共	22.0	m2			
モルタル塗り アスベスト含有形板除去	内壁 作業レベル3 手作業、区画養生共	73.0	m2			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18 解体工事						
【便槽解体】						
便槽解体	配管含む	6.0	ヶ所			
便槽洗浄料		6.0	ヶ所			
便槽消毒料		6.0	ヶ所			
汲取料	500L x 6カ所	1.0	式			
【屋根、外部サイディング他 解体撤去】						
既存屋根から鉄板瓦棒撤去	幕板、唐草、軒樋、樋、樋撤去含む	411	m2			
サイディング撤去		42.6	m2			
野地板撤去		411	m2			
【外部樹木、外構工作物 撤去処分】						
樹木⑦撤去	別紙図面	1.0	ヶ所			
樹木⑧撤去	別紙図面	1.0	ヶ所			
樹木⑨撤去	別紙図面	1.0	本			
樹木⑩撤去	別紙図面	1.0	本			
木柵⑪撤去	別紙図面	1.0	ヶ所			
木柵⑫撤去	別紙図面	1.0	ヶ所			
木柵+フェンス柵去	別紙図面	1.0	ヶ所			
物干ポール⑬撤去	別紙図面	1.0	ヶ所			
消火器・消火栓BOX⑭ 撤去再設置	別紙図面 消火栓BOX再塗装 BOXコンクリート固定共	1.0	ヶ所			
スチールBOX⑮撤去	別紙図面	1.0	台			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18 解体工事						
ステンレス流し台⑱撤去	別紙図面	1.0	台			
木製台⑳撤去	別紙図面	1.0	台			
木製台㉑撤去	別紙図面	1.0	台			
【発生材積込】						
コンクリート	モルタル混在 機械	6.5	m3			
廃プラ類	人力	2.1	m3			
廃石膏ボード類	人力	4.5	m3			
木片	人力	27.6	m3			
鉄クズ	機械	3444	k g			
アルミ	人力	313	k g			
ガラス類	人力	10.6	m3			
タタミ	人力	90.0	帖			
軒天 アスベスト含有建材(レベル3)	フレキシブルボード 人力	0.4	m3			
天井 アスベスト含有建材(レベル3)	フレキシブルボード 人力	0.3	m3			
内壁 アスベスト含有建材(レベル3)	モルタル塗 人力	2.2	m3			
小 計		239162				

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18 解体工事						
【発生材運搬】						
コンクリート	モルタル混在 機械	6.5	m3			
廃プラ類	人力	2.1	m3			
廃石膏ボード類	人力	4.5	m3			
木片	人力	27.6	m3			
鉄クズ	機械	3444	k g			
アルミ	人力	313	k g			
ガラス類	人力	10.6	m3			
タタミ	人力	90.0	帖			
軒天 アスベスト含有建材(レベル3)	フレキシブルボード 人力	0.4	m3			
天井 アスベスト含有建材(レベル3)	フレキシブルボード 人力	0.3	m3			
内壁 アスベスト含有建材(レベル3)	モルタル塗 人力	2.2	m3			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18 解体工事						
【発生材処分】						
コンクリート	モルタル混在 機械	6.5	m3			
廃プラ類	人力	2.1	m3			
廃石膏ボード類	人力	4.5	m3			
木片	人力	27.6	m3			
鉄クズ	機械 スクラップ控除	-3444	k g			
アルミ	人力 スクラップ控除	-313	k g			
ガラス類	人力	10.6	m3			
タタミ	人力	90.0	帖			
軒天 アスベスト含有建材(レベル3)	フレキシブルボード 人力	0.4	m3			
天井 アスベスト含有建材(レベル3)	フレキシブルボード 人力	0.3	m3			
内壁 アスベスト含有建材(レベル3)	モルタル塗 人力	2.2	m3			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(B) 電気設備工事						
1 幹線設備工事		1	式			
2 電灯コンセント設備工事		1	式			
3 電話設備工事		1	式			
4 テレビ設備工事		1	式			
5 インターホン設備工事		1	式			
6 住宅用火災警報設備工事		1	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 幹線設備工事						
600V耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線	EM-IE2.0mm ² (隠蔽)	18.0	m			
600V耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線	EM-IE8mm ² (管内)	2.0	m			
600V耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線	EM-IE8mm ² (隠蔽)	54.0	m			
600V架橋 ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケープ ^ル	EM-CET14mm ² (管内)	24.0	m			
600V架橋 ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケープ ^ル	EM-CET14mm ² (隠蔽)	236	m			
600V架橋 ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケープ ^ル	EM-CET60mm ² (管内)	6.0	m			
600V架橋 ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケープ ^ル	EM-CET60mm ² (隠蔽)	2.0	m			
硬質ビニル電線管	VE22	2.0	m			
金属可とう電線管	F2-50	4.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF28	24.0	m			
合成樹脂製被膜鋼管	PE54	2.0	m			
エントランスキャップ	54	1.0	個			
腕金	900	1.0	個			
集合計器盤	6窓	1.0	面			
接地棒	10φ L=1000	5.0	箇所			
区画貫通処理	75φ	4.0	箇所			
区画貫通処理	100φ	11.0	箇所			
電力会社申請費		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 電灯コンセント設備工事						
600Vボリエチレン絶縁耐燃性 ボリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF1.6mm-2C (隠蔽)	330	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性 ボリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF1.6mm-3C (隠蔽)	174	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性 ボリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF2.0mm-2C (隠蔽)	450	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性 ボリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF2.0mm-3C (隠蔽)	858	m			
ジ ^ョ イントボ ^ッ クス	ア ^ウ トレットボ ^ッ クス	54.0	個			
位置ボ ^ッ クス	1個用	156	個			
各戸電灯分電盤		6.0	面			
埋込スイッチ 樹脂製ブ ^レ ートワイト ^ラ ウンド ^ッ	1P15A×1	12.0	個			
埋込スイッチ 樹脂製ブ ^レ ートワイト ^ラ ウンド ^ッ	1P15A(H)×1	6.0	個			
埋込スイッチ 樹脂製ブ ^レ ートワイト ^ラ ウンド ^ッ	3W15A(H)×1	6.0	個			
埋込スイッチ 樹脂製ブ ^レ ートワイト ^ラ ウンド ^ッ	1P15A×1+1P15A(L)×1	18.0	個			
埋込スイッチ 樹脂製ブ ^レ ートワイト ^ラ ウンド ^ッ	1P15A(L)×1+3W15A×1	6.0	個			
埋込コンセント 樹脂製ブ ^レ ートワイト ^ラ ウンド ^ッ	2P15A×2	48.0	個			
埋込コンセント 樹脂製ブ ^レ ートワイト ^ラ ウンド ^ッ	2P15A×1 接地端子付	6.0	個			
埋込コンセント 樹脂製ブ ^レ ートワイト ^ラ ウンド ^ッ	2P15A×2 接地端子付	30.0	個			
埋込コンセント 樹脂製ブ ^レ ートワイト ^ラ ウンド ^ッ	2P15A×1 15/20A接地極・ 接地端子付	18.0	個			
防水コンセント		18.0	個			
引掛けローゼ ^ツ ット		18.0	個			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 電灯コンセント設備工事						
照明器具	A	18.0	個			
照明器具	B	6.0	個			
照明器具	C	6.0	個			
天井開口費		24.0	ヶ所			
機器接続費		30.0	ヶ所			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 電話設備工事						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線	EM-IE2.0mm (管内)	2.0	m			
硬質ビニル電線管	VE16	2.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF16	197	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22	12.0	m			
位置ボックス	1個用	8.0	個			
ノズルプレート		6.0	個			
防雨入線カバー		2.0	個			
保安器盤		1.0	面			
接地棒	10φ L=1000	1.0	箇所			
区画貫通処理	75φ	4.0	箇所			
区画貫通処理	100φ	11.0	箇所			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 テレビ設備工事						
テレビ受信用耐熱性 ポリエチレンシース同軸ケーブル	EM S-5C-FB (管内)	30.0	m			
テレビ受信用耐熱性 ポリエチレンシース同軸ケーブル	EM S-5C-FB (隠蔽)	30.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF16	30.0	m			
位置ボックス	1個用	6.0	個			
テレビターミナル 樹脂プレート		6.0	個			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 インターホン設備工事						
警報用ボリエチレン絶縁耐燃性 ボリエチレンシースケーブル	EM-AE1.2mm-2C (隠蔽)	72.0	m			
位置ボックス	1個用	12.0	個			
インターホン	モデルイサシ同等品 100V	6.0	個			
玄関押釦		6.0	個			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 住宅用火災警報設備工事						
住宅用火災警報器	連動親器 煙	6.0	個			
住宅用火災警報器	連動親器 煙	6.0	個			
住宅用火災警報器	連動親器 煙	6.0	個			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(C) 機械設備工事						
1 機械設備工事		1	式			
2 衛生器具設備工事		1	式			
3 屋外設備工事		1	式			
4 屋内設備工事		1	式			
5 撤去工事		1	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機械設備工事						
WHG-1 ガス風呂給湯器 20号 屋外壁掛形	GT-C2062SAWX-2-BL同等 給湯(TG)36.7kw風呂11.6kwリモコン 他付属品一式	6.0	台			
VF-1 タ`外用換気扇 (サニタリ-用)	VD-10ZVC6同等 羽径10cm風量 100m3/h消費電力2.6W1φ100V接 続ハ`イ7`100φ	6.0	台			
VF-3 タ`外用換気扇 低騒音形	VD-10ZC13同等 羽径10cm風量 50m3/hx60Pa消費電力9.3W1φ 100V接続ハ`イ7`100φ	6.0	台			
APS-1 エアコン貫通スリーブ`	φ80(セツト) NFP-75S同等	18.0	組			
深形フード(SUS製・網付)	P-13VSQ4同等	18.0	個			
自然給気ユニット	P-13WSQU同等	6.0	個			
D C タイプ	専用コントロールスイッチ P-04SLV2同等	6.0	個			
コントロールスイッチ	P-11SW2同等	6.0	個			
ベ`ントキャップ`	P-13RSK2同等	6.0	個			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 衛生器具設備工事						
ユニットバスルーム	WHV1216UTX1CK 同等 組立含む	6.0	組			
組合洋風便器	CS232B、SH233BF、TCF116 同等	6.0	組			
棚付二連紙巻器	YH651 同等	6.0	個			
タオルリング	YT410 同等	6.0	個			
タオル掛け	YHT50HS4 同等	6.0	組			
洗面化粧台	LDBA60BAGMSIA 同等	6.0	組			
化粧鏡	LMBA060BAGMSIA 同等	6.0	組			
洗濯機用、VU用排水トラップ	426-002-50 防臭型 床取付、床固定用ステンプレート	6.0	個			
洗濯機横水栓(緊急止水)	TW11GRF 同等	6.0	個			
混合水栓壁付(流し用)	TKS05315J 同等	6.0	個			
耐寒カラン	KTL-10N-15A 同等	6.0	個			
浅型レンジフードファン	RF-1 NBH7387K(LIXIL) 同等	6.0	台			
SUS製FD付ウェザースカパー	SUS製防虫網付 P-20CVSDK5+P-20KSP5同等	6.0	個			
流し台、ガス台	GS-S-120MTX、GS-K-75K同等 バックカート、サイドカバー付	6.0	組			
吊戸棚	GS-A-120F 同等	6.0	組			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 屋外設備工事						
【給水設備工事】						
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VLP VB 20A(屋外配管)	9.0	m			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VLP VD 20A(地中配管)	27.0	m			
硬質塩化ビニル管	HIVP 20mm (地中配管)	16.0	m			
硬質塩化ビニル管	HIVP 30mm (地中配管)	59.0	m			
ゲート弁	管端コア付鉛レス青銅製 20A	6.0	個			
不凍水抜栓	D-X3 13mmx1200mm	6.0	個			
不凍水抜栓	MX-D MX-D-20A	6.0	個			
水抜栓ボックス(樹脂製)	150φ H=600	6.0	個			
量水器(貸与品)取付費	円読式 13mm	6.0	個			
逆止弁付ボール止水栓	15A	6.0	個			
量水器ボックス	メーター表函(伊那市型) FRP製(13-20)	6.0	個			
量水器保温カバー		6.0	個			
フレキシブル継手	ステンレス製(ユニオン同等)300L 20A	6.0	個			
自己制御型凍結防止ヒーター	DSR-2同等 100V26.0W 2.0m	6.0	本			
地中埋設標	(地中配管)	8.0	個			
埋設管標識テープ	巾150	75.0	m			
配管保温工事		1.0	式			
根切り埋戻し		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 屋外設備工事						
【排水設備工事】						
汚水配管 硬質塩化ビニル管	VU 75mm (地中配管)	23.0	m			
汚水配管 硬質塩化ビニル管	VU 100mm (地中配管)	12.0	m			
雨水 硬質塩化ビニル管	VU 100mm (地中配管)	15.0	個			
根切り埋戻し		1.0	個			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 屋外設備工事						
【プロパンガス設備工事】						
2LDK(6戸) LPG配管工事	埋設配管 PE 埋設ハルブ	1.0	式			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 屋内設備工事						
【給水設備工事】						
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VLP VB 20A(屋内一般)	18.0	m			
ポリブデン管	13mm (屋内一般)	222	m			
保温付サヤ管	28mm (屋内一般)	222	m			
消音テープ巻(ポリブデン管)	13mm (屋内一般)	222	m			
ゲート弁	管端コア付鉛ス青铜製 20A	6.0	個			
ヘッダーねじ込みタイプ	20A 6連式	6.0	個			
機械ハツリ(コア抜)	コンクリート厚120～150mm 88mm	6.0	ヶ所			
不凍給水栓部根切り埋戻		6.0	ヶ所			
配管保温工事		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 屋内設備工事						
【給湯設備工事】						
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	HTLP 20A (屋内一般)	47.0	m			
ポリブデン管	13mm (屋内一般)	105	m			
保温付サヤ管	28mm (屋内一般)	105	m			
消音テープ巻(ポリブデン管)	13mm (屋内一般)	105	m			
ゲート弁	管端コア付鉛レス青銅製 20A	6.0	個			
フレキシブル継手	ステンレス製(ユニオン同等)300L 20A	6.0	個			
吸気弁	15A	6.0	個			
ヘッダーねじ込みタイプ	20A 3連式	6.0	個			
自己制御型凍結防止ヒーター	DSR-2同等 100V26.0W 2.0m	12.0	本			
機械ハツリ(コア抜)	コンクリート厚120～150mm 88mm	6.0	ヶ所			
配管保温工事		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 屋内設備工事						
【排水設備工事】						
排水 硬質塩化ビニル管	VP 50mm (屋内一般)	23.0	m			
排水 硬質塩化ビニル管	VP 75mm (屋内一般)	74.0	m			
排水 硬質塩化ビニル管	VP 100mm (屋内一般)	16.0	m			
ドレン 硬質塩化ビニル管	VP 40mm (屋外配管)	12.0	m			
機械ハツリ(コア抜)	コンクリート厚120～150mm 125mm	18.0	ヶ所			
配管保温工事		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 屋内設備工事						
【プロパンガス設備工事】						
2LDK(6戸) LPG配管工事		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 屋内設備工事						
【換気設備工事】						
EAスパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 100φ	14.0	m			
EAスパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 150φ	33.0	m			
EAフレキシブルダクト	保温付 100φ	23.0	m			
エアコンスリーブ取付費		18.0	個			
ダクト保温工事		1.0	式			
機械ハツリ(コア抜)	コンクリート厚120～150mm 125mm	12.0	ヶ所			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 撤去工事						
【給排水設備撤去工事】						
排水桝撤去工事	600x600	1.0	組			
量水器撤去工事	13φ止水弁、BOX共	6.0	ヶ所			
配管撤去工事	15A 6戸＊平均4m	24.0	m			
水栓撤去工事	6戸＊3個	18.0	個			
不凍給水栓撤去工事	15A	6.0	個			
根切り	人工土工	1.0	式			
排水桝撤去(177～182号)	350x350x600Hコンクリート製 蓋-コンクリート製	6.0	個			
排水管撤去	VP100 4m	1.0	式			
小 計						

