

工事番号															
		課長		課長補佐		係長		監督員		副監督員		照査		設計者	
令和 7 年度 六道原工業団地第 2 期拡張事業 測量業務委託 閲覧設計書															
伊那市 野底、美篤															
設 計 大 要								施 工 方 法							
基準点測量 地形測量 縦横断測量 3級4点 4級72点 A=8.0ha(0.08km2) 20mピッチ L=600m W=150～300m								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法							
								・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合があります。							

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 08.01.29		
	当 世 代		前 世 代
発注区分 消費税率（%） 地域区分(安全費) 電子成果品作成費	41 一般 10 % 04 その他 01 自動計算		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊											
基準点測量											
					式						
基準点測量											
					式						
基準点測量											
					式						
3級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし 森 林／丘陵地											
		4			点					施工 第0 -0001号表	
4級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし 森 林／丘陵地											
		72			点					施工 第0 -0002号表	
地形測量											
					式						
現地測量											
					式						
現地測量											
					式						

＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現地測量 作業量 0. 0 8 k m 2 縮尺 1／5 0 0 森 林／丘陵地						
		1	業務			施工 第0 -0003号表
応用測量						
			式			
縦横断測量						
			式			
縦横断測量						
			式			
縦横断測量（作業計画）						
		1	業務			施工 第0 -0004号表
縦横断測量（現地踏査） 森 林／丘陵地						
		0.6	k m			施工 第0 -0005号表
縦横断測量（線形決定） 森 林／丘陵地						
		0.6	k m			施工 第0 -0006号表
縦横断測量（中心線測量） 森 林／丘陵地 測点間隔 2 0 m 単曲線換算曲線数 0 箇所						
		0.6	k m			施工 第0 -0007号表
縦横断測量（縦断測量） 森 林／丘陵地						
		0.6	k m			施工 第0 -0008号表

＊＊測量業務費＊＊

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
縦横断測量（横断測量） 森 林／丘陵地 測量幅 2 2 5 m 測点間隔 2 0 m 単曲線換算曲線数 0箇所											
		0.6		k	m					施工	第0 -0009号表
打合せ											
					式						
打合せ（測量業務） 中間打合せ 3 回											
		1		業	務					施工	第0 -0010号表
＊＊直接作業費＊＊											
＊＊安全費＊＊											
＊＊電子成果品作成費＊＊											
＊＊間接作業費＊＊											
＊＊直接測量費＊＊											
＊＊諸経費＊ ＊											

測量業務費

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
測量業務価格計											
消費税等相当額計											
測量業務費計											

施 工 内 訳 表

頁0-0007

3級基準点測量

永久標識設置なし 伐採なし

森林／丘陵地

施工 第0 -0001号表

20

点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	11.500	人			
測量技師補	11.500	人			
測量助手	13.000	人			
測量主任技師	3.000	人			
測量技師	5.000	人			
測量技師補	6.000	人			
測量助手	2.500	人			
機械経費	2.500	%			
通信運搬費等	1.500	%			
材料費	1.000	%			
精度管理費	9.000	%			
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 1

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0008

3級基準点測量

施工 第0 -0001号表

20

点 当り

永久標識設置なし 伐採なし

森 林／丘陵地

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	20	点			
*** 単位当り ***	1	点			
永久標識設置の有無：永久標識設置なし 地域区分：森 林／丘陵地			伐採の有無： 伐採なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0009

4級基準点測量

永久標識設置なし 伐採なし

森林／丘陵地

施工 第0 -0002号表

35

点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	5.500	人			
測量技師補	5.500	人			
測量助手	7.000	人			
測量主任技師	1.000	人			
測量技師	2.500	人			
測量技師補	2.500	人			
測量助手	1.000	人			
機械経費	2.500	%			
通信運搬費等	2.500	%			
材料費	2.000	%			
精度管理費	9.000	%			
変化率補正					
					上記金額の合計額×変化率 変化率 1

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0010

施工 第0 -0002号表

4級基準点測量

永久標識設置なし 伐採なし

森 林／丘陵地

35

点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	35	点			
*** 単位当り ***	1	点			
伐採の有無：伐採なし			地域区分：森	林／丘陵地	

施 工 内 訳 表

頁0-0011

現地測量
作業量0.08km²

縮尺 1/500 森林/丘陵地

施工 第0 -0003号表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	6.100	人			
測量技師補	9.400	人			
測量助手	8.200	人			
測量主任技師	0.300	人			
測量技師	3.100	人			
測量技師補	8.000	人			
機械経費	5.000	%			
通信運搬費等	0.500	%			
材料費	2.000	%			
精度管理費	5.000	%			
作業量による補正					上記金額合計額×作業量による補正率 0.86
変化率補正					作業量による補正後の金額×変化率 1.4

施工内訳表

頁0-0012

現地測量

作業量 0.08 km²

縮尺 1/500 森 林/丘陵地

施工 第0 -0003号表

1 業務 当り

[illegible]

伊 那 市

縦横断測量（作業計画）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

1 業務 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備
測量主任技師	0.600	人			内業
測量技師	0.900	人			内業
測量技師補	0.600	人			内業
*** 単位当り ***	1	業務			

施 工 内 訳 表

頁0-0014

縦横断測量（現地踏査）

施工 第0 -0005号表

森 林／丘陵地

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	1.600	人			
測量技師補	1.400	人			
機械経費	1.500	%			
材料費	6.500	%			
変化率補正					変化率による補正額 変化率 1.4
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：森 林／丘陵地			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／12時間		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0015

縦横断測量（線形決定）

施工 第0 -0006号表

森 林／丘陵地

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師	0.400	人			
測量技師	2.600	人			
測量技師補	2.100	人			
機械経費	0.500	%			
材料費	2.500	%			
精度管理費	10.000	%			
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 1.4
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：森 林／丘陵地					

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0016

縦横断測量（中心線測量）

森 林／丘陵地

測点間隔 2 0 m

単曲線換算曲線数

施工 第0 -0007号表

0箇所

1

km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	2.500	人			
測量技師補	2.800	人			
測量助手	2.200	人			
測量技師	1.800	人			
測量技師補	1.800	人			
機械経費	4.000	%			
材料費	5.500	%			
精度管理費	10.000	%			
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 1.3
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：森 林／丘陵地 単曲線換算曲線数（箇所／km）：0			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／12時間 測点間隔：測点間隔 2 0 m		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0017

縦横断測量（縦断測量）

施工 第0 -0008号表

森 林／丘陵地

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	1.600	人			外業
測量技師補	1.800	人			外業
測量助手	1.400	人			外業
測量技師	1.300	人			内業
測量技師補	1.100	人			内業
測量助手	0.500	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 1.4
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：森 林／丘陵地			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／12時間		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0018

縦横断測量（横断測量）

森 林／丘陵地

測量幅 2 2 5 m

測点間隔 2 0 m

施工 第0 -0009号表

単曲線換算曲線数 0箇所

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	6.400	人			
測量技師補	7.200	人			
測量助手	5.300	人			
測量技師	3.900	人			
測量技師補	3.400	人			
測量助手	1.500	人			
機械経費	2.500	%			
材料費	2.500	%			
精度管理費	10.000	%			
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 2.1
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：森 林／丘陵地 単曲線換算曲線数（箇所／km）：0 測点間隔：測点間隔 2 0 m			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／1 2時間 測量幅（m）：225		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0019

打合せ（測量業務）
中間打合せ3回

施工 第0 -0010号表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師	2.500	人			内業
測量技師	1.000	人			内業
測量技師補	1.500	人			内業
*** 単位当り ***	1	業務			
中間打合せ回数（回）：3					