

工事番号															
						課長		係長		担当者		審査者		設計者	
令和 7 年度 橋梁長寿命化事業 新館橋補修工事 閲覧設計書															
市道新館線 伊那市 高遠町 長藤															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
橋梁補修工 塗膜剥離剤塗布工 A=210m ² 塗装工 A=100m ² 舗装工 A= 6m ² 遊間目地材修繕工 L=7.4m 排水施設修繕工 N= 4基 仮設工 一式								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（１） 08.01.29		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年２月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休２日補正	40 10 % 10 橋梁保全工事 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 10 月単位（R7.10～）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路補修						
橋梁補修工						
塗装塗替工						
塗膜剥離剤塗布工 2回分						
水性塗膜剥離剤塗布工						
水性塗膜剥離剤 インバイロワン同等品以上 ㎡当り0.5kg使用 ロス含む	210	㎡				
塗装工	113	k g				
橋梁塗装工 素地調整（塗替） 2 種ケレン 構造区分による補正なし	110	m 2				施工 第0 -0001号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
脱脂洗淨剤工 下塗り サビバリヤー同等品以上						
	100	m ²				施工 第0 -0002号表
橋梁塗装工 中塗り(塗替) 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 赤系 構造区分による補正なし						
	100	m ²				施工 第0 -0003号表
橋梁塗装工 上塗り(塗替) 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 赤系 構造区分による補正なし						
	100	m ²				施工 第0 -0004号表
構造物撤去工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
	6	m				施工 第0 -0005号表
舗装版破碎積込(小規模土工)						
	6	m ²				施工 第0 -0006号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下 機械積込(小規模土工) AS掘削廃材						
	0.4	m ³				施工 第0 -0007号表
処分費等						
処分費 掘削AS廃材 0.36*2.3 (株)高坂商会長谷工場						
	0.8	t				施工 第0 -0008号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遊間目地材修繕工					
遊間部既設エラストイト撤去工					
	7.4	m			施工 第0 -0009号表
遊間目地材設置工					
	7.4	m			施工 第0 -0010号表
アスファルト舗装工					
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超70mm以下) 平均仕上り厚 6 0 mm	6	m 2			施工 第0 -0011号表
排水施設修繕工					
既設排水管撤去工 ガス切断 切断面グラインダー仕上げ含む	1.4	m			施工 第0 -0012号表
TSステンレス排水装置 排水桧 TSDR-MH同等品以上 SUS304 φ90.0 t=1.0mm 目皿t=6.0mm	4	基			
排水装置設置工					
	4	基			施工 第0 -0013号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	7	m			施工 第0 -0014号表
舗装版破碎積込 (小規模土工)	0.8	m 2			施工 第0 -0006号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]へ -トラック2t積、2.9t吊 DID区間なし	0.05	t			施工 第0 -0015号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下 機械積込(小規模土工) 無筋Co廃材	0.04	m 3			施工 第0 -0007号表
* 処分費等 *					
スクラップ ヘビー H 2 (旧特級 B H 2) ファットエヴァー 5.9km	0.05	t			
処分費 無筋Co廃材 0.04*2.35 (株)高坂商会長谷工場	0.1	t			施工 第0 -0016号表
仮設工					
防護施設工					

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
環境対策資機材 各種機械使用日数0.9月以内						
	1		式			施工 第0 -0017号表
足場工 (任意仮設)						
足場工 桁高 1 . 5 m未満 主体足場架設供用月数 1 . 3 月						
	70		m 2			施工 第0 -0018号表
足場工 (床面シート張防護設置時)						
	70		m ²			施工 第0 -0019号表
朝顔 両側朝顔 朝顔架設供用月数 1 . 3 月						
	70		m 2			施工 第0 -0020号表
板張防護工 (両側朝顔) 防護工架設供用月数 1 . 3 月						
	70		m 2			施工 第0 -0021号表
シート張防護工 (両側朝顔) 防護工架設供用月数 1 . 3 月						
	70		m 2			施工 第0 -0022号表
足場用吊りチェーン盛替え工						
	70		m ²			施工 第0 -0023号表
湿式塗膜剥離剤養生シート工 塗膜剥離回数2回分 養生シート設置・撤去						
	140		m ²			施工 第0 -0024号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						
交通誘導警備員 B						
	16		人			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
安全費						
安全衛生保護具						
	1		式			施工 第0 -0025号表
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **						
* 一般管理費 等 *						
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

施 工 内 訳 表

頁0-0010

橋梁塗装工 素地調整（塗替）
2種ケレン

施工 第0 -0001号表

構造区分による補正なし

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替 素地調整 2種ケレン 制約無 昼間	100.000	m 2			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
作業内容：素地調整 構造区分： 構造区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし			素地調整区分：2種ケレン 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

脱脂洗浄剤工 下塗り
サビバリヤー同等品以上

施工 第0 -0002号表

1000

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	15.0	人			
橋りょう塗装工 サビバリヤー 脱脂洗浄	21.0	人			
橋りょう塗装工 サビバリヤー 下塗剤	28.0	人			
補正係数 面積補正：300m ² 未満	150	%			労務費×率
脱脂洗浄工 0.05kg/m ² サビバリヤー同等品以上	50.0	k g			
下塗材 0.15kg/m ² サビバリヤー同等品以上	150.0	k g			
諸雑費	6	%			(労務費+補正係数) の5%
*** 合 計 ***	1,000	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0012

橋梁塗装工 中塗り（塗替）

施工 第0 -0003号表

弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 赤系 構造区分による補正なし

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	100.000	m 2			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
作業内容：中塗り 構造区分： 構造区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし			中塗り塗料区分：弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 赤系 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施工内訳表

頁0-0013

橋梁塗装工 上塗り（塗替）

弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 赤系 構造区分による補正なし

施工 第0 -0004号表

100

 m_2

当以

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0014

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

頁0-0015

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

舗装版破碎積込（小規模土工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0016

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0．13m3			供用日		小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次				
運転手（特殊）			人		運転手（特殊）				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ									

施 工 内 訳 表

頁0-0017

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下

機械積込(小規模土工)

AS掘削廃材

施工 第0 -0007号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：12.0km以下		

施 工 内 訳 表

処分費 掘削AS廃材		0.36*2.3			(株)高坂商会長谷工場	施工 第0 -0008号表	100	t	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
処分費		100.000	t						
*** 合 計 ***		100	t						
*** 単位当り ***		1	t						
処分費（円 / t）：									

施 工 内 訳 表

7.4 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	2.0	人			
諸雑費	18	%			労務費×率
*** 合 計 ***	7.4	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

7.4 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	4.0	人			
SMジョイント（SMシール材） 4 l / セット	2.0	セット			
専用プライマー 100ml / 缶	1.0	缶			
バックアップ材	8.0	m			
諸雑費	10	%			労務費 × 率
*** 合 計 ***	7.4	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0021

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超70mm以下)

平均仕上り厚 6 0 mm

施工 第0 -0011号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ）[再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超70mm以下)

平均仕上り厚 6 0 mm

施工 第0 -0011号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm超70mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：60 瀝青材料種類：瀝青材料なし アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

既設排水管撤去工
ガス切断

切断面グラインダー仕上げ含む

施工 第0 -0012号表

14.5 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.0	人			
橋りょう特殊工	2.7	人			
諸雑費	37	%			労務費×率
*** 合 計 ***	14.5	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.0	人			
橋りょう特殊工	2.0	人			
普通作業員	2.0	人			
ポリマーセメントモルタル	0.05	m 3			
諸雑費	19	%			労務費×率
*** 合 計 ***	4	基			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0014号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

頁0-0026

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0014号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：コンクリート舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				コンクリート舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0027

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0015号表

トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、2.9t吊

DID区間なし

1

t 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック[クレーン装置付] 2 t 積 2 . 9 t 吊		供用日		トラック[クレーン装置付]		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0015号表

トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、2.9t吊 DID区間なし 1 t 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック機種： トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、2.9t吊 片道運搬距離(km)：6.0km以下				DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

処分費 無筋Co廃材		0.04*2.35			(株)高坂商会長谷工場	施工 第0 -0016号表	100	t	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
処分費		100.000	t						
*** 合 計 ***		100	t						
*** 単位当り ***		1	t						
処分費（円 / t）：									

施 工 内 訳 表

頁0-0030

環境対策資機材
各種機械使用日数0.9月以内

施工 第0 -0017号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
負圧集塵機 55m3/min クリーニング含む最低保証1ヶ月	1	台			
集塵機用カートリッジ、フィルタ、パッキン 55m3/min 損料	9	台			
集塵機用吸引ダクト 55m3/min用φ300 橋長を積算根拠とする	15.0	m換気			
セキリテイルム	1	基			
エアシャワー	0.9	月/台			
エアシャワー用1次フィルタ	1	枚			
エアシャワー用HEPAフィルタ 損料	0.9	ヶ月			
真空掃除機 3900L/min HEPAフィルタ付	0.9	ヶ月			
手洗い設備 現場設置型：ポンプ式手洗いシンク、石鹸	1	台			
環境対策動力器具類損料 動力器具類損料、燃料費	211.4	m ²			
橋りょう塗装工 環境対策資機材設置・撤去 負圧集塵機吸引ダクト設置変え含む	16.0	人			
諸雑費	5	%			全て×率

上伊那広域連合

施 工 内 訳 表

環境対策資機材
各種機械使用日数0.9月以内

施工 第0 -0017号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

頁0-0032

足場工
桁高 1.5 m未満

主体足場架設供用月数 1 . 3 月

施工 第0 -0018号表

1 m 2 当り

[illegible]

足場工（床面シート張防護設置時）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
損料係数（床面シート張防護設置時）	1.3	月			
橋りょう特殊工	0.007	人			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

朝顔
両側朝顔

施工 第0 -0020号表

朝顔架設供用月数 1 . 3月

1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
朝顔工	1.000	m 2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 2			
朝顔の区分：両側朝顔			朝顔架設供用月数 X 1 (月) : 1.3		

施工内訳表

頁0-0035

板張防護工（両側朝顔）

防護工架設供用月数 1 . 3 月

施工 第0 -0021号表

1 m 2 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0036

シート張防護工（両側朝顔）

防護工架設供用月数 1 . 3 月

施工 第0 -0022号表

1 m 2 当り

[illegible]

足場用吊りチェーン盛替え工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0037

200 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.0	人			
橋りょう特殊工	3.0	人			
普通作業員	1.0	人			
諸雑費	20	%			
*** 合 計 ***	200	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

湿式塗膜剥離剤養生シート工
塗膜剥離回数2回分

施工 第0 -0024号表

1 m² 当り

養生シート設置・撤去

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工 中段足場養生無し	0.015	人			
養生シート損料（全損） 中段足場養生無し	1	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エアラインマスク（剥離剤使用時） フレッシュマント 形エアラインマスク 3人工分	3	個			
電動ファン付呼吸用保護具 防毒防塵全面マスクタイプ 全損（剥離剤使用為）3人工分	3	個			
呼吸用保護具用フィルター 剥離剤使用時：防毒防塵 鉛対応型L3フィルター（送気マスク×2個）	208	個			
呼吸用保護具用フィルター 防毒防塵 鉛対応型L3フィルター	12	個			
化学防護服 使い捨て JIS T 8115適合品	64	着			
化学防護手袋 JIS T 8116適合品 損料	64	組			
使い捨て内手袋	2	箱			
化学防護長靴 JIS T 8117適合品 損料	3	個			
シューズカバー 使い捨て JIS T 8115生地使用品	64	個			
廃棄用容器（内袋含む） ドラム缶200L（収納予定量：200kg/缶） UN未対応品	4	缶			
廃棄物用袋 中：850×650mm 100枚 10kg/枚で算出	1	梱包			
諸雑費	5	%			全て×率

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り ***	1	式			