

工事番号

(様式 - 1)

						課長		係長		担当者		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--

令和 7 年度

橋梁長寿命化事業 白沢名廻り橋補修工事

閲覧設計書

伊那市 西春近

設 計 大 要

施 工 方 法

請 負

橋梁補修工  
橋面防水工 A=136m<sup>2</sup>  
伸縮装置補修工 L=10m

施 工 期 間

日間

起工予定年月日

令和 年 月 日

竣工予定年月日

令和 年 月 日

契約保証方法

金銭的保証

- ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
- ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

# 総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那(1) 08.04.01		
	当 世 代	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
道路補修										
橋梁補修工										
橋面防水工										
薄層表面処理工 HI-SPECIAL工法 (CPタイプ 厚塗り仕様)										
高浸透型床版防水工	136		m <sup>2</sup>						施工	第0 -0001号表
表面補修・不陸調整工	136		m <sup>2</sup>						施工	第0 -0002号表
表面保護工	136		m <sup>2</sup>						施工	第0 -0003号表
伸縮装置補修工 目地充填工										

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設伸縮目地撤去及び目地成形工 車道部 W = 40mm L=7.00m 地覆部 W = 25mm L=3.00m V = 0.0042m3	1		式			施工 第0 -0004号表
防水工 車道部 W = 40mm L=7.00m 地覆部 W = 25mm L=3.00m YKB-J工法	1		式			施工 第0 -0005号表
*** 直接工事費 ***						
*** 共通仮設費率計算額 ***						
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等 相当額計 ***						
*** 工事費計 ***						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

## 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
防水工	2.0	人			
普通作業員	0.5	人			
HI-SPECシール (CPタイプ) 同等品以上 50m <sup>2</sup> × 0.25kg × 1.05 = 13.13	13.13	kg			
諸雑費 (発電機、ハンドミキサー等)	10	%			労務費 × 10%
*** 合計 ***	50	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
防水工	2.0	人			
普通作業員	0.5	人			
HI-SPECシ-ルル外(主材)同等品以上 50m <sup>2</sup> × 3.0kg × (2/12) × 1.2 = 30	30.0	kg			
HI-SPECシ-ルル外(混和液)同等品以上 50m <sup>2</sup> × 3.0kg × (9/12) × 1.2 = 135	135.0	kg			
HI-SPECシ-ルル外(専用混練水)同等品以上 50m <sup>2</sup> × 3.0kg × (1/12) × 1.2 = 15	15.0	kg			
諸雑費(発電機、ハンドミキサー等)	20	%			労務費 × 20%
*** 合計 ***	50	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
防水工	2.0	人			
普通作業員	0.5	人			
HI-SPECシート同等品以上 50m <sup>2</sup> × 0.75kg × 2層 × 1.1 = 82.5	82.5	kg			
諸雑費（発電機、ハンドミキサー等）	20	%			労務費 × 20%
*** 合計 ***	50	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

既設伸縮目地撤去及び目地成形工

車道部 W = 40mm L=7.00m

地覆部 W = 25mm L=3.00m

V = 0.0042m<sup>3</sup>

施工 第0 -0004号表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
打継ぎプライマー SBJT同等品以上 1.2kg/m <sup>2</sup> 10kgセット	1.0	セット			
樹脂モルタル オートモルスーパー同等品以上 25kg/袋	2.0	セット			
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	3.0	人			
諸雑費	30	%			労務費 × 30%
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

頁0-0010

防水工

車道部 W=40mm L=7.00m

地覆部 W=25mm L=3.00m

YKB-J工法

施工 第0 -0005号表

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックアップ材 1500mm/本	8.0	本			
プチルゴムテープ KFシールテクトテープ300K同等品以上 W=20mm 8m/巻	3.0	巻			
1液湿気硬化型ウレタン塗料 下塗材 KFウレタンプライマー50N同等品以上 1kg/缶	1.0	缶			
1成分形湿気硬化型ウレタン樹脂 シール材 KFシールテクトベース2000同等品以上 10kg 硬化促進剤 0.3kg 10.3kg/セット	2.0	セット			
土木一般世話役	1.0	人			
防水工	4.0	人			
発電機 2KVA 損料	1.0	台			
ハンドミキサー 100V 損料	1.0	台			
2tトラック 損料	1.0	台			
ライトバン 損料	1.0	台			
ガソリン レギュラー スタンド	19.6	L			
油脂	1.0	式			

