

工 事 名

令和8年度

中殿島配水池高圧受電設備改修工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 電気設備工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ └					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費		-----	1.0	式		
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他						
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 受変電設備機器更新工事						
柱上気中開閉器SOG	7.2KV200A・LA・VT	1.0	台			
	地絡電流継電器リレー共					
6KV LBS200A	PF30A	1.0	台			
同予備ヒューズ	PF30A	3.0	本			
変圧器三相150KVA		1.0	台			
変圧器乾式5KVA		1.0	台			
コンデンサー6KV53.2 Var		1.0	台			
リアクター6KV3.19Kvar		1.0	台			
電線	EM-IE14	18.0	m			
〃	KIP14	15.0	m			
ケーブル	6KV EM-CET38 管内	18.0	m			
同端末処理材	屋内型	1.0	個			
〃	屋外型	1.0	個			
ケーブル類支持バンド	自在バンド	3.0	個			
機器支持金具加工費		1.0	式			
キュービクル塗装費		1.0	式			
重量運搬費		1.0	式			
保安協会手数料	完成検査試験・PCB監査	1.0	式			
電力会社AS開放・投入費		1.0	式			
既設機器撤去費		1.0	式			
同処分費		1.0	式			
同運搬費		1.0	式			
合 計						