

実施
南アルプス線（その3）
数量計算書

材 料 調 書

工種	種別	細別	計算式	単位	数量
舗装工					
舗装準備工	舗装版破碎積込		別紙「舗装工（撤去）数量計算」より	m2	282.5
	舗装版切断		〃	m	11.1
	運搬	As廃材 15.4km	〃	m3	11
	掘削	上層路盤	〃	m3	20
	運搬	歌宿 0.2km	〃	m3	18
	整地		〃	m3	18
アスファルト舗装	表層工	4cm	別紙「舗装工（新設）数量計算」より	m2	282.5
	上層路盤工	7cm	〃	m2	282.5
	不陸整正		〃	m2	282.5
その他	交通誘導員			人・日	4
	As廃材処理		別紙「舗装工（撤去）数量計算」より	t	26.6

舗 装 工 （撤去）数 量 計 算 表

測 点	距 離	補正距離	幅	平均幅	面積	備考
BP3	0.0		6.35			
BC5	22.0		4.80	5.58	122.76	
MC5	4.4		5.05	4.93	21.69	
EC5	4.4		4.90	4.98	21.91	
+55.0	24.2		4.70	4.80	116.16	
計	55.0				282.52	

舗装切断	6.35	+	4.7	=	11.1	m	運搬距離		
既設表層工	4cm	282.52	m2	×	0.04	=		11.3 m3	
廃材(As)	4cm	11.3	m3	×	2.35	=	26.6 t	15.4km	
上層路盤	7cm	282.52	m2	×	0.07	=	19.8	m3	
残土運搬		19.80	m3	×	0.9	=	17.8	m3	0.2km
整地						=	17.8	m3	

舗装工（新設）数量計算表

測 点	距 離	補正距離	幅	平均幅	面積	備考
BP3	0.0		6.35			
BC5	22.0		4.80	5.58	122.76	
MC5	4.4		5.05	4.93	21.69	
EC5	4.4		4.90	4.98	21.91	
+55.0	24.2		4.70	4.80	116.16	
計	55.0				282.52	

表層工	4cm	282.5 m2
上層路盤工	7cm	282.5 m2
不陸正整工 補足材なし		282.5 m2