

工 事 名

令和8年度

高遠学校給食センター サッシ改修工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 建築工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費	└-----	1.0	式			
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他	└					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(A) 建築工事						
1 直接仮設工事		1.0	式			
2 搬出口ステージ工事		1.0	式			
3 搬出口サッシ改修工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事	材工共					
仮囲い	コーン・バー	10.0	m			
養生・清掃	(工)	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 搬出口ステージ工事	材工共					
打ち放し型枠	建込・脱型	3.3	m2			
鉄筋	D10@250 カゴ状 (材)	110	Kg			
同上 加工組立・運搬費	(工)	110	Kg			
差筋アンカー	D10	50.0	本			
スペーサー		1.0	式			
普通コンクリート	24-18-25 (材)	2.0	m3			
同上 打設手間	小規模 (工)	1.0	式			
コンクリート面 金ゴテ仕上げ	(工)	4.0	m2			
モルタル間詰め	サッシ床レール周り	1.0	式			
衝撃吸収材	サッシ床レール周り	2.0	本			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 搬出口サッシ改修工事	材工共					
新設搬出口サッシ	W4000×H2180 (材) SUS3本溝レール 6枚建	1.0	式			
	両引分け戸 腰アルミパネル・上部型ガラスt4					
同上 ガラス等工事	上部型ガラス t4 腰アルミパネル	1.0	式			
	(保護縞鋼板t3×1500× 450含む)					
同上 取付・運搬費	設計費含む (工)	1.0	式			
既存搬出口サッシ(建具) 撤去運搬処分費	アルミ・ガラス等 (工) (産業廃棄物)	1.0	式			
合 計						