

回 答 書

1 / 2 ページ

質問内容	施工順序についてですが、仮配膳室の移設工事及び調理場改修工事の施工順序を教えてください。（工程表でも構いません） （質問受付：令和8年7月21日）
回答内容	（参考）概略工程表 を追加します。 併せて、伊那中学校及び手良小学校の仮設図を追加します。 併せて、上記仮設工事を追加した金抜設計書に差し替えます。 （質問回答：令和8年7月23日）
質問内容	管理教室棟改修工事について、基本的には平日作業(土日除く)が可能と考えて宜しいでしょうか。又、仮囲い等の設置は必要となりますか。ご指示をお願いします。 （質問受付：令和8年7月21日）
回答内容	基本的には可能です。ただし学校行事等との調整が必要です。 また、同上工事の仮囲いは必要ありません。 （質問回答：令和8年7月23日）
質問内容	仮配膳室工事について、西春近南小学校及び手良小学校における共通仮設費(指定仮設)があればご指示ください。(H-02) （質問受付：令和8年7月21日）
回答内容	指定仮設はありません。共通仮設による安全管理対応とします。 （質問回答：令和8年7月23日）
質問内容	給食調理場改修工事について、設計書にある「土間コンクリート工事」について「砕石・鉄筋・コンクリート(打設費共)・型枠等」の数量内訳を教えてください。(設計書-P9) （質問受付：令和8年7月21日）
回答内容	砕石：0.12m ³ /m ² 鉄筋：D13 13m/m ² コンクリート：0.15～0.2m ³ /m ² 型枠(使用箇所)：1.5～2.0m ² /m ² (概算) （質問回答：令和8年7月23日）
質問内容	給食調理場改修工事について、排水桝・グレーチング部のコンクリート2重床の間に充填するのはRC砕石と考えて宜しいでしょうか。(A-35-37) （質問受付：令和8年7月21日）
回答内容	お見込の通りです。 （質問回答：令和8年7月23日）

回 答 書

2 / 2 ページ

質問内容	給食調理場改修工事について、調理室回転釜・フライヤー床仕上材が塗床材(ユークケE30-N 抗菌 同等)となっていますが、耐熱温度が60度程度となっています。使用されるお湯や油が60度以上になる場合の仕様変更は契約後の協議と考えて宜しいでしょうか。(A-11・設計書P-21) (質問受付：令和8年7月21日)
回答内容	お見込の通りです。 (質問回答：令和8年7月23日)