

工 事 名

令和7年度

手良小学校 給食調理場改修 建築工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 給食調理場改修建築工事		1.0	式			
(B) 給食調理場耐震補強工事		1.0	式			
(C) 既存校舎改修工事		1.0	式			
(D) 外構工事		1.0	式			
(E) 解体工事		1.0	式			
(F) 仮配膳室工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費	└-----	1.0	式			
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他	└					
共通仮設費積み上げ分						
仮囲い	シート張りH=3.0 期間6ヵ月程度	44.8	m			
キャスターゲート	W=6.0 期間6ヵ月程度	2.0	か所			
VOC試験費	5種	1.0	か所			
計	(共通仮設費積み上げ分)					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(A) 給食調理場改修建築工事						
1 直接仮設工事		1.0	式			
2 土間コンクリート工事		1.0	式			
3 屋根・軒天改修工事		1.0	式			
4 外装改修工事		1.0	式			
5 木工事		1.0	式			
6 金属工事		1.0	式			
7 木製建具工事		1.0	式			
8 金属製建具工事		1.0	式			
9 ガラス工事		1.0	式			
10 塗装・吹付工事		1.0	式			
11 内装工事		1.0	式			
12 仕上ユニット及びその他 工事・雑工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
遣り方	S造	178	建m2			
躯体墨だし	S造	178	延m2			
仕上墨だし	S造	178	延m2			
外部足場	くさび緊結式 手摺先行 W900 期間3ヶ月程度 10m未満	321	架m2			
安全手摺	外部足場用 期間3ヶ月	64.8	m			
ネット養生	防音シート張り 垂直養生 期間3ヶ月	321	m2			
内部脚立足場	H1.8m 並列 期間3ヶ月	178	m2			
仕上養生	S造 躯体、仕上共	178	m2			
整理清掃・後片付け	しゅん工時	178	m2			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 土間コンクリート工事						
(内部土間コンクリート；底版)						
土間コンクリート	砕石、鉄筋、防湿シート、 トボ均し共	173	m2			
掘削	人力 土間コン敷設分の掘削	55.4	m3			
残土処分	場外処理 5km程度 捨場費共	55.4	m3			
(内部土間コンクリート；回転釜他)						
土間コンクリート	砕石、鉄筋、 金ゴテ押え共	17.0	m2			
(外部土間コンクリート；平面・エアコン室外機基礎)						
土間コンクリート	砕石、鉄筋、 金ゴテ押え共	25.3	m2			
(外部土間コンクリート；スロープ)						
土間コンクリート	砕石、鉄筋、 刷毛引きえ共	6.1	m2			
(外部土間コンクリート；階段)						
土間コンクリート	砕石、鉄筋、 金ゴテ押え共	1.2	m2			
(布基礎増し打ち)						
コンクリート立上り	W150×H250 鉄筋、あと施工アソカ、止水板、天端均し共	33.9	m			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 屋根・軒天改修工事						
(軒天)						
屋外軽量鉄骨天井下地	軒天 25形 @300	52.3	m2			
けい酸カルシウム板張り	t=6 目透し (ジョイナー) 材工	52.3	m2			
EP塗りボード面	B種 ボード面	52.3	m2			
(屋根塗装改修)						
塗装改修	C種 アクリルシリコン樹脂系耐候性 塗料2回塗り	239	m2			
	下塗り ; B種 防錆エポキシ樹脂 プライマー					
	下地調整 ; 高圧洗浄					
	(既存 : カラー鋼板) RB種ケレン 既存塗膜除去共					
(雪止めアングル 塗装改修)						
塗装改修	C種 アクリルシリコン樹脂系耐候性塗料2 回塗り	52.9	m			
	下塗り ; B種 防錆エポキシ樹脂 プライマー					
	下地調整 ; 高圧洗浄					
	(既存 : L-50×50×4) RB種ケレン 既存塗膜除去共					
(軒天端部角パイプ 塗装改修)						
塗装改修	C種 アクリルシリコン樹脂系耐候性 塗料2回塗り	55.3	m			
	下塗り ; B種 防錆エポキシ樹脂 プライマー					
	下地調整 ; 高圧洗浄					
	(既存 : 角パイプ 鋼板W100) RB種ケレン 既存塗膜除去共					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 屋根・軒天改修工事						
(屋根改修)	(メーカー、品番 同等品)					
葺き替え部 嵌合式立平葺き	W=333 t=0.4 カラーGL ホットメルト共	21.0	m2			
アスファルト ルーフィング	940	21.0	m2			
野地板	硬質木片セメント板 t=18	21.0	m2			
水上立上		3.2	m			
エプロン面戸		3.2	m			
軒先唐草	サシバナ共 t=0.4 カラーGL	1.6	m			
ケラバ唐草	t=0.4 カラーGL	13.6	m			
鼻隠し・破風巻き	H=220×25程度 t=0.4 カラーGL 下地共	14.6	m			
西面軒先部分	W=600 L=1200 t=0.4 カラーGL アスファルトルーフィング 940+硬質木片 セメント板t=18共	1.0	カ所			
北側既存屋根取合い	t=0.4 カラーGL 下地共	1.6	m			
流れ既存屋根取合い	t=0.4 カラーGL 下地共 既存屋根材立上げ共	14.2	m			
既存軒先・ケラバ 角パイプ 鋼板巻き	角パイプ 100×100 t=0.4 カラーGL	46.5	m			
北面屋根材 撤去部分穴塞ぎ	t=0.4 カラーGL アスファルト ルーフィング 940+コンパネ t=12共	1.0	カ所			
北側屋根 北西角C形鋼穴塞ぎ	t=0.4 カラーGL	1.0	カ所			
既存屋根 トップライバセギ	t=0.4 カラーGL W1000×D1000 程度 アスファルトルーフィング 940+コンパネ t=12共	2.0	カ所			
既存屋根 ルーフファン塞ぎ	t=0.4 カラーGL W500×D500程度 アス ファルトルーフィング 940 +コンパネ t=12共	3.0	カ所			
雪止金具	立平葺き範囲 L=50×50×4 亜鉛メッキ品 取付金具共	4.4	m			
軒樋	前高130WIDE アイソ 同等品	30.6	m			
落し口	75φ 塩ビ自在ドレン	8.0	カ所			
縦樋	カラーVP75 掴み金具共	36.4	m			
縦樋	エルボ	16.0	カ所			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 屋根・軒天改修工事						
運搬費		1.0	式			
荷揚費		1.0	式			
屋根下地 (母屋・ケラバ)	鋼材 C-100×100×20×2.3	287	kg			
屋根下地 (母屋・ケラバ)	工場加工	287	kg			
屋根下地 (母屋・ケラバ)	現地施工	287	kg			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 外装改修工事						
(鋼製胴縁工事)						
鋼材	C-120×60×20×2.3	1095	kg			
鋼材	C-100×50×20×2.3	85.0	kg			
鋼材	□-100×100×3.2	114	kg			
ピース鋼材	L-50×50×4	59.0	kg			
工場加工		1353	kg			
現地施工		1353	kg			
(金属サイディング 工事)	(メーカー、品番 同等品)					
透湿防水シート	タイベック同等品 開口廻り 両面防水テープ共	214	m2			
金属サイディング横張り	ニチハ F型/FB型同等品	214	m2			
同上 切り損分		40.0	m2			
通気土台水切	鋼板製 通気土台水切50 横スター共	48.0	m			
出隅カバー	主材同等品 S出隅カバー 受け材共	72.0	m			
端部カバー	土台・開口上部 換気フード 上部 主材同等品	63.0	m			
軒天見切縁	主材同等品 見切縁18	63.0	m			
開口部見切縁	S見切縁18 ・S見切コーナー	36.0	m			
入隅部見切縁	主材同等品 見切縁18	63.0	m			
左右接合部	S目地カバー・受け共	27.0	m			
副資材	ジョイナー 釘 ビス 留め金具 補修塗料 ほか 防虫金具共	214	m2			
運搬・残材処分費		214	m2			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 外装改修工事						
木胴縁	胴縁・貫 45×30・45×18	214	m2			
柱型水切	合板t=12 +カラー鉄板(外壁共色)	9.0	カ所			
(シーリング工事)						
金属サイディング 入隅	変成シリコン ノンブリード	65.0	m			
金属サイディング サッシ	変成シリコン ノンブリード	68.0	m			
(基礎補修)	(メーカー、品番 同等品)					
基礎補修	下地調整 高圧洗浄 15Mpa	26.3	m2			
基礎補修	ポリマーセメント系塗材 塗布 基礎ガード同等品	26.3	m2			
(庇)	(メーカー、品番 同等品)					
	給食調理場；1カ所 既存管理教室棟；1カ所					
アルミ製庇	ツヅキ グロンダート； GS-700、L=2000 同等品	2.0	カ所			
運搬、取付調整費		1.0	式			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 木工事						
(床)						
床：普通合板張り t=9	ラワン合板2類	11.9	m2			
床：普通合板張り t=15	ラワン合板2類	276	m2			
(壁)						
出入口枠	120×25 杉	20.5	m			
壁 難燃合板張り t=9		5.0	m2			
巾木	米ツガ H=60	1.8	m			
羽目板張り（難燃材）	t=12 上伊那地域産材 唐松 羽目板 難燃加工	5.0	m2			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 金属工事						
(内部)						
鋼製床下地	置床式 H=570	144	m2			
軽量鉄骨壁下地	65形 @300	150	m2			
軽量鉄骨壁下地	100形 @300	9.7	m2			
壁下地開口補強	扉等3方補強 65形 1800×2000程度	16.0	カ所			
壁下地開口補強	扉等3方補強 100形 1800×2000程度	4.0	カ所			
Mバー		118	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形 @300 直張り用	171	m2			
屋内天井下地開口補強	19形 450×450mm程度	12.0	カ所			
屋内天井下地開口補強	19形 600×600mm程度	1.0	カ所			
床ステンレス貼り	SUS t=0.6	3.9	m2			
壁ステンレス貼り	SUS t=0.6	15.8	m2			
アルミ 三方枠	D=120	11.0	m			
床下点検口	SUS枠 600×600	8.0	カ所			
天井点検口	アルミ枠 450×450	12.0	カ所			
天井点検口	アルミ枠 600×600	1.0	カ所			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 金属工事						
(内部排水桝廻り)						
B バスケット付排水桝	SUS 350角	2.0	ヵ所			
C 排水桝付 グレーチング側溝	SUS W=450 L=2600	1.0	ヵ所			
D グレーチング桝蓋	SUS H15 450角 台座アングル共	1.0	ヵ所			
E グレーチング	SUS H15 450×3400 枠・角パイプ脚共	1.0	ヵ所			
F グレーチング	SUS H15 250×3400 枠・角パイプ脚共	1.0	ヵ所			
H 残飯受けカゴ	SUS 380角	3.0	ヵ所			
床見切アングル	SUS製受枠 L-30×30×3 HL	8.2	m			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7 木製建具工事						
WD-1	W800×H2000 片引込み 額付 フラッシュ	1.0	カ所			
WD-2	W1200×H2000 連動3枚 引き戸 額付 フラッシュ	1.0	カ所			
WD-3	W1260×H2000 連動3枚 引き戸 額付 フラッシュ	2.0	カ所			
WD-4	W500×H2000 片開き フラッシュ	1.0	カ所			
取付調整費		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8 金属製建具工事						
(アルミニウム製建具)						
AD-1	W1350×H2000 片引き ハ° 祢共	1.0	カ所			
AD-2	W900×H2000 片引き ハ° 祢共	1.0	カ所			
AD-3	W1300×H2800 排煙窓+ 親子開き 網戸共 ハ° 祢共	1.0	カ所			
AD-4	W2100×H2000 引違い ハ° 祢共	1.0	カ所			
AW-1	W1100×H1500 縦すべり出 し(連窓) 網戸共	1.0	カ所			
AW-2	W1470×H1800 排煙窓 +引違い 網戸共	1.0	カ所			
AW-3	W1570×H700 内倒し 排煙窓(連窓) 網戸共	1.0	カ所			
IAD-1	W880×H2000 片引き ハ° 祢共	2.0	カ所			
IAD-2	W840×H2000 片引き ハ° 祢共	2.0	カ所			
IAD-3	W1200×H2000 片引き ハ° 祢共	1.0	カ所			
IAD-5	W750×H2000 片開き ハ° 祢共	1.0	カ所			
IAD-6	W800×H2000 片開き ハ° 祢共	1.0	カ所			
IAW-1	W1700×H1350 引違い	1.0	カ所			
IAW-2	W700×H1350 上げ下げ	3.0	カ所			
AS-1	W3650×H1200 4枚引違い	1.0	カ所			
AS-2	W3650×H2390 4枚引違い (2段窓) ハ° 祢共	1.0	カ所			
設計、運搬、取付調整費		1.0	式			
(アルミニウム製建具 ; スイングドア)						
IAD-4	W780×H2000 片開き	1.0	カ所			
設計、運搬、取付調整費		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9 ガラス工事						
単板ガラス	強化4 (～0.3m2)	0.3	m2			
単板ガラス	強化4 (～2.0m2)	18.0	m2			
単板ガラス	強化型4 (～2.0m2)	2.4	m2			
複層ガラス	強化TP4 A6 強化TP型4 (～2.0m2)	6.3	m2			
複層ガラス	FL3 A12 型4 (～2.0m2)	1.1	m2			
複層ガラス	強化4 A6 強化4 (～2.0m2)	5.5	m2			
ガラス・パネルシール	パネルシリコン 6×6	47.9	m			
ガラス・パネルシール	シリコン 6×6 (AS-2)	30.6	m			
ガラス・パネルシール	断熱パネルシリコン	37.8	m			
ガラス・パネルシール	シリコン 6×6	186	m			
ガラス・パネルシール	シリコン 8×8	125	m			
運搬、取付調整費		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10 塗装・吹付工事						
(内部)						
自然塗料塗装	OS塗り B種 木部 平 素地ごしらえ共	5.0	m2			
自然塗料塗装	OS塗り 木建枠等 B種 木 部 細幅 素地ごしらえ共	20.5	m			
CL塗り	木部 細幅 木建合手等	32.0	m			
天井：EP-G塗り	ケイカル板面	123	m2			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11 内装工事						
(床)	(メーカー、品番 同等品)					
床：ビニル床シート	t=2.5	34.4	m2			
床：防滑性 ビニル床シート	t=2.0 ABC:アルトロ セーフティーフ ロアVM-20 同等品	111	m2			
床： 複合フローリング張り	t=12 天然木化粧	11.9	m2			
床：塗床 t 2.0 (エポキシ系)	ユータックE30-N抗菌 同等品	9.1	m2			
床：モルタル金ゴテ	回転釜・フライヤー	36.4	m2			
床：モルタル金ゴテ 入隅処理	R面	24.4	m			
(巾木)						
ソフト巾木 H60		62.8	m			
立上巾木：防滑性ビニル 床シート巻上貼	H300	28.8	m2			
(壁)						
壁：石膏ボード張り t=12.5	PB	95.9	m2			
壁：石膏ボード張り t=15	PB	183	m2			
壁：耐水石膏ボード t=12.5	シージングせっこう ボード (不燃)	258	m2			
壁：けい酸カルシウム板 t6	塗装下地	18.6	m2			
壁：ビニールクロス貼	量産品	120	m2			
壁：化粧けい酸カルシウム板張 り	t=6 アクリル樹脂系塗装 着色 不燃	256	m2			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11 内装工事						
(天井)	(メーカー、品番 同等品)					
天井 化粧石膏ボード 張りt=9.5	ジプトーン同等品	47.5	m2			
天井 けい酸カルシウム板 t6	塗装下地 目地シール共	123	m2			
(廻縁)	(メーカー、品番 同等品)					
廻縁	塩ビ製 フレックFC-9S	207	m			
(断熱材)						
断熱材 (壁)	グラスウール 16kg t=100 アルミ箔、防湿紙付	118	m2			
断熱材 (天井)	グラスウール 16kg t=100 アルミ箔、防湿紙付	173	m2			
断熱材 (床下土間)	ウレタン吹付 t50 A種1H ノン 燃材料 ピンク 熱伝導率0.026W/m・K	59.0	m2			
断熱材 (基礎立上り)	ウレタン吹付 t50 A種1H ノン 燃材料 ピンク 熱伝導率0.026W/m・K	30.0	m2			
断熱材 (床裏)	ウレタン吹付 t50 A種1H ノン 燃材料 ピンク 熱伝導率0.026W/m・K	16.0	m2			
ウレタン吹付動力費		1.0	式			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12 仕上ユニット及びその他 工事・雑工事						
(サイン工事)						
室名札 (A) トイレサイン	W150×H150 シ合板 t5.5 平付ビッドサイン 取付共	2.0	カ所			
室名札 (B) ルームサイン	W250×H60 シ合板 t5.5 平付文字入 取付共	15.0	カ所			
(家具)	(メーカー、品番 同等品)					
A スチール製ホブタイプ シューズボックス	W900×D381×H959 トーキ HDS-9933AT-WE 同等品	1.0	カ所			
B ステンレス ハンガーカート	W900×D500×H1500 ライオン SHGC15-3 同等品	1.0	カ所			
C スチール製ロッカー	W900×D515×H1790 トーキ HDJ-0931SSN1-WE 同等品	2.0	カ所			
D 配膳台	1800×830 ステンレス製 製作品 運搬設置費共	2.0	カ所			
E 配膳台	1500×550 ステンレス製 製作品 運搬設置費共	1.0	カ所			
F 下膳カウンター	1550×750 ステンレス製 製作品 運搬設置費共	1.0	カ所			
配膳台・配膳カウンター現場設 置費	D、E、F	1.0	式			
トイレ収納棚	170×151×800 TOTO ; UGW104 同等品	1.0	カ所			
トイレ収納棚	170×147×599 TOTO ; UGLD04 同等品	1.0	カ所			
(カーテン)						
窓カーテン	1500×1700 遮光ドレープ	1.0	組			
同上用カーテンレール	L1500 SUS製Wレール (ブラケット式)	1.0	組			
(雑工事)	(メーカー、品番 同等品)					
物干し金具	物干金物(アルミ製 自在式 H=530)	3.0	本			
ライニング天板 (MDF) W150	メラミン® ストフォームt19 (アイナPAタイプ 同等品)	11.1	m			
消火器	壁掛設置 表示板共 粉末ABCタイプ 10型	3.0	本			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(B) 給食調理場耐震補強工事						
1 H鋼柱・ブレース耐震補強		1.0	式			
2 柱脚コンクリート根巻き		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 H鋼柱・ブレース耐震補強						
補強鋼材	PL-9	480	kg			
ブレースGPL鋼材	PL-9	48.0	kg			
ブレース鋼材	FB-9×50	120	kg			
工場加工		648	kg			
現地施工		648	kg			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 柱脚コンクリート根巻き						
生コンクリート	Fc=27	3.5	m3			
ポンプ圧送		1.0	回			
打設手間		1.0	式			
型枠工事		31.0	m2			
鉄筋工事		572	kg			
ケミカルアンカー	D22 L=250	80.0	本			
地足場		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(C) 既存校舎改修工事						
1 管理教室棟1階改修工事		1.0	式			
2 サッシ改修工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 管理教室棟1階改修工事						
(直接仮設工事)						
内部脚立足場	H1.8m 並列 期間1ヶ月	2.3	m2			
仕上養生	S造程度	2.3	m2			
整理清掃・後片付け	S造程度 しゅん工時	2.3	m2			
(内部工事)						
床 ビニル床シート	t=2.0	2.3	m2			
内部鋼製胴縁 取合モルタル詰め	糸幅150 開口部額縁モルタル程度	2.7	m			
壁：モルタル補修	新設壁取合補修 金ゴテ t=20	5.2	m2			
壁；下地調整	モルタル面RB種	5.2	m2			
Mバー		3.2	m2			
壁：石膏ボード張り t=15	PB	3.2	m2			
壁；EP塗り	モルタル・ボード面	8.4	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形 @300	2.3	m2			
天井 石膏ボード張り t=9.5	PB	2.3	m2			
廻縁	塩ビ製	4.3	m			
天井：EP塗り	モルタル・ボード面	2.3	m2			
ソフト巾木 H60		2.9	m			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 管理教室棟1階改修工事						
(外部工事)	(メーカー、品番 同等品)					
外部金建下枠 モルタル詰め	建具下枠 防水モルタル充填	2.3	m			
サッシ廻りシーリング	MS-2 建具廻り	3.1	m			
外壁トップコート塗布	可とう形改修塗材E 1回塗り 1液弱溶剤形シリコン樹脂塗材 2回塗り	35.0	m2			
	高圧洗浄 既存塗膜落し等下地調整共					
基礎補修	下地調整 高圧洗浄 15Mpa	3.2	m2			
基礎補修	ポリマーセメント系塗材 塗布 基礎ガード同等品	3.2	m2			
(ALC工事)						
下地胴縁	C-100*50*20*2.3	70.0	kg			
同上 現場加工取付費		70.0	kg			
ALC張り	t=50 変形3.1㎡程度	1.0	式			
シーリング打ち	変成シリコン ハンブリード [®] ALC開口・板間	11.0	m			
(鋼製建具)						
KSD-1	W1350×H2000 片引きドア	1.0	ヵ所			
運搬、取付調整費		1.0	式			
(ガラス工事)	(運搬費は調理場工事に 含む)					
単板ガラス	網入り磨き ワイヤ-6.8 (～4.45m2)	0.8	m2			
ガラス・パネルシール	シリコン 6×6	7.0	m			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 サッシ改修工事						
(直接仮設工事)						
外部足場	くさび緊結式 手摺先行 W900 期間3ヶ月程度 10m未満	83.0	架m2			
安全手摺	外部足場用 期間3ヶ月	8.3	m			
ネット養生	メッシュシート張り 垂直養生 期間3ヶ月	83.0	m2			
内部脚立足場	H1.8m 並列 期間3ヶ月	62.4	m2			
仕上養生	S造 仕上	62.4	m2			
整理清掃・後片付け	しゅん工時	62.4	m2			
(金属製建具工事)						
KAW-1	W2000×H2970 アルミ製カバー工法 引違い連窓 防火設備個別認定品	1.0	カ所			
	既存アルミ障子移設共					
KAW-2	W4070×H2970 アルミ製カバー工法 引違い連窓 防火設備個別認定品	2.0	カ所			
KAW-3	W4070×H2570 アルミ製カバー工法 引違い連窓 防火設備個別認定品	1.0	カ所			
KAW-4	W8210×H1670 アルミ製カバー工法 引違い連窓 防火設備個別認定品	2.0	カ所			
既存アルミ建具撤去費	アルミ引違障子撤去(下枠共) 収集運搬処分 養生片付け共	1.0	式			
シーリング	内部、外部	1.0	式			
調査設計、運搬、取付調整費		1.0	式			
(ガラス工事)						
網入り磨きガラス	6.8mm (～4.45m2)	68.8	m2			
ガラスシール	防火シリコン 個別認定 6×6	595	m			
運搬、取付調整費		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(D) 外構工事						
1 舗装工事		1.0	式			
2 設備基礎工事		1.0	式			
3 雨水排水工事		1.0	式			
4 その他工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 舗装工事						
(アスファルト舗装工 ・コンクリート縁石)						
アスファルト舗装 (駐車場部舗装)	密粒度アスコン A-5-15 合材・路盤材：再生材	291	m2			
コンクリート縁石	地先境界ブロックA 120×120×600	8.0	m			
掘削	アスファルト舗装に伴う 鋤取り掘削	43.7	m3			
残土処理	場外処理 5km程度 捨場費共	43.7	m3			
(自然石土留)						
自然石 土留積み直し	W=400 L=3600 高低差300mm程度	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 設備基礎工事						
(キュービクル基礎)						
土間コンクリート基礎	キュービクル基礎用 金ゴテ押え共	6.4	m2			
(機械設備基礎)						
土間コンクリート基礎	機械設備基礎用 金ゴテ押え共	9.9	m2			
(機械設備配管用側溝)						
機械設備配管用側溝	U形側溝 W600×D600 コンクリート蓋付	1.0	m			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 設備基礎工事						
(グリストラップ GT-1 基礎)						
根切り	機械	5.3	m3			
埋戻し	機械 (仮置き土)	3.4	m3			
残土処理	場外処理 5km程度 捨場費 共	1.9	m3			
碎石地業	再生碎石(土間下)	0.3	m3			
異形鉄筋	D13 SD-295A	0.1	t			
鉄筋加工組立		0.1	t			
鉄筋運搬費		0.1	t			
普通型枠	材工	7.9	m2			
型枠運搬費	4t車	7.9	m2			
基礎コンクリート	Fc-27 S18 (Fc24+3)	0.8	m3			
捨てコンクリート	Fc-18 S15	0.1	m3			
コンクリート打設手間	カート打設 基礎コンクリート	1.0	式			
コンクリート打設手間	カート打設 捨てコン	1.0	式			
天端 直均し仕上げ	金ごて	0.5	m2			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 雨水排水工事						
(建物雨水排水)						
雨水浸透枳	グレーチングます蓋共 建物用 300角 材工	6.0	ヵ所			
排水管	塩化ビニル管 100φ	9.0	m			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 その他工事						
(フェンス)	(メーカー、品番 同等品)					
メッシュフェンス	H=1200 基礎共 朝日ARフェンス 同等品	21.0	m			
フェンス扉	H=1200 基礎共 W=2000 両開き	1.0	カ所			
(生ゴミ倉庫)	(メーカー、品番 同等品)					
プレファブ物置新設 (生ゴミ倉庫)	W1800×D1800×H2350 程度	1.0	式			
	イナバ物置 FS-1818H 同等品 転倒防止工事共					
土間コンクリート基礎	生ゴミ倉庫用 金ゴテ押え共	3.3	m2			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(E) 解体工事						
1 既存建築物撤去工事		1.0	式			
2 外壁・屋根撤去工事		1.0	式			
3 アスベスト含有モルタル 内壁撤去工事		1.0	式			
4 外部廻り撤去工事		1.0	式			
5 調理器具等撤去処分工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 既存建築物撤去工事						
(解体撤去費)						
内部解体 (内部下地仕上等)	人力、LGS組ボード等天井解体 木胴縁組ボード等壁解体 建具家具共	178	m2			
	和室部；床張り材・畳床解体 一部束建大引根太組（土間別項目）					
	電線・電線管・ボックス類撤去 配線器具類・分電盤・端子盤撤去					
	換気扇及びガ外等・照明器具他撤去 流し台・手洗・衛生器具類・給湯器 類撤去					
	給排水管排水桝類・ガス管類撤去 他、電気・機械設備に関する付属物 撤去					
	既存管理教室棟1階(給食調理場と接 続部)の床・天井撤去含む					
土間コンクリート解体	人力	30.4	m3			
土間コンクリート カッター入れ		80.0	m			
レベル3アスベスト含有 建材撤去	天井軒天(パライト ボード)・人力	149	m2			
サッシ撤去	人力 1.6×2.0程度	7.0	カ所			
サッシ撤去	人力 1.6×3.0程度	1.0	カ所			
サッシ撤去	人力 1.6×0.9程度	5.0	カ所			
スチールシャッター撤去	人力 3.6×1.9程度	2.0	カ所			
スチールシャッター撤去	人力 2.3×2.7程度	2.0	カ所			
スチールドア撤去	人力 1.6×2.0程度	2.0	カ所			
アルミガラリ撤去	人力 0.5×0.7程度	2.0	カ所			
重機運搬費費	0.45クラス アタッチメント運搬共	1.0	式			
残置物撤去処分	施設残置物 混合廃棄物扱い	5.0	m3			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 既存建築物撤去工事						
(分別・収集・積込)						
金属類		1.9	t			
石綿含成形板レベル3		7.2	m3			
上記以外解体材		57.2	m3			
(運搬費)						
木くず		8.9	m3			
紙くず・繊維くず		5.3	m3			
石膏ボード		3.6	m3			
廃プラスチック		1.8	m3			
ガラスくず・陶磁器くず		0.2	m3			
その他がれき類		2.1	m3			
金属類		1.9	t			
混合建材		5.0	m3			
コンクリート		30.4	m3			
石綿含成形板レベル3		7.2	m3			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 既存建築物撤去工事						
(処分費)						
木くず		8.9	m3			
紙くず・繊維くず		5.3	m3			
石膏ボード		3.6	m3			
廃プラスチック		1.8	m3			
ガラスくず・陶磁器くず		0.2	m3			
その他がれき類		2.1	m3			
金属類	(スクラップ処分)	1.9	t			
混合建材		5.0	m3			
コンクリート		30.4	m3			
石綿含成形板レベル3		7.2	m3			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 外壁・屋根撤去工事						
(解体撤去処分)						
ポーチ囲い撤去処分	鋼管柱 切断撤去処分 φ114×10.5m アルミ掃出し出入口窓 撤去処分 1.6×2.0	1.0	式			
	タタキ囲い壁 撤去処分 16.0m ² 屋根エッジルーフ 撤去処分 10.4m ²					
屋根撤去処分	撤去部面積 13.4m ² 長尺カラー鉄板 一文字葺き 切断撤去	1.0	式			
	下地 ルーフィング、セメスターボード野地板 切断撤去、C形鋼下地(C-100×50×20 ×2.3 @600) 切断撤去					
	雪止めアンダー(φ1-50×50×4) 切断撤去					
ルーファンのトップ部 撤去処分	500角×H350	3.0	ヶ所			
トップライトのボリカーム 撤去処分	φ900	2.0	ヶ所			
煙突 撤去処分	鋼製 φ200	1.0	ヶ所			
臭突 撤去処分	塩ビ製 φ100	5.7	m			
樋 撤去処分	軒樋 被覆鋼板 150×100 (南面のみ)	12.9	m			
樋 撤去処分	堅樋 塩ビ 75φ (南面のみ)	14.5	m			
樋 撤去処分	軒樋 鋼板 150×75×4.5	45.4	m			
樋 撤去処分	堅樋 鋼管 70φ	21.5	m			
(解体撤去費)						
外壁解体	モルタル塗+アクリルシン吹付部壁 (CB部含む) 撤去・人力	60.2	m ²			
外壁解体	腰コンクリートブロックt=100 解体撤去・人力	20.8	m ³			
外壁解体	C形鋼下地(C-100×50×20×2.3 @600) 切断撤去	55.0	m ²			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 外壁・屋根撤去工事						
外壁解体	ボイラー室廻り コンクリート 解体撤去・人力	3.8	m3			
(分別・収集・積込)						
金属類		0.4	t			
石綿含成形板レベル3		7.2	m3			
上記以外解体材		40.9	m3			
(運搬費)						
その他がれき類		33.6	m3			
金属類		0.4	t			
石綿含成形板レベル3		7.2	m3			
(処分費)						
その他がれき類		33.6	m3			
金属類	(スクラップ処分)	0.4	t			
石綿含成形板レベル3		7.2	m3			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 アスベスト含有モルタル 内壁撤去工事						
(アスベスト含有内壁 塗膜除去)	モルタル塗(アスベスト含有レベール3)t=30程度 撤去・人力					
(養生)						
清掃 (事前・最終)	HEPAフィルタ真空掃除機	388	m2			
床養生撤去	プラスチックシート t=0.15mm	163	m2			
壁・天井養生	プラスチックシート t=0.15mm	1.0	m2			
(石綿除去作業)						
粉じん飛散抑制剤散布	除去面、場内空中散布	338	m2			
石綿除去	集塵機付き電動サッター	338	m2			
廃石綿袋詰め・小運搬	二重梱包	338	m2			
粉じん飛散抑制剤(固化 剤)散布	除去面、養生面	338	m2			
養生撤去		163	m2			
廃養生袋詰め・小運搬	二重梱包	163	m2			
(安全衛生対策、 消耗品)						
安全衛生機器損料	真空掃除機、噴霧器	1.0	式			
安全衛生装備	保護衣、手袋、保護具等	1.0	式			
養生資材	養生シート、テープ類	1.0	式			
除去資材	梱包材、薬剤、除去道具	1.0	式			
各種交換フィルター	防塵マスク、フィルター	1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 アスベスト含有モルタル 内壁撤去工事						
(産業廃棄物処理)						
石綿除去材 積込	産廃養生共	10.1	m3			
石綿除去材 運搬	県内搬出	10.1	m3			
石綿除去材 処分	県内処分	10.1	m3			
廃養生材 積込		1.6	m3			
廃養生材 運搬	県内搬出	1.6	m3			
廃養生材 処分	県内処分	1.6	m3			
(仮設)						
書類作成、届出	施工計画書、完了報告書	1.0	式			
資材機材搬出入		1.0	式			
除去看板・実施表示看板	石綿規則関係表示、 立入禁止看板	1.0	式			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 外部廻り撤去工事						
生ゴミ倉庫 解体撤去処分	軽量鉄骨造1階建て 2.6m2 土間コンクリート基礎共	1.0	式			
小屋 解体撤去処分	軽量鉄骨造1階建て 8.3m2 コンクリート ロシア基礎共	1.0	式			
ネットフェンス 解体撤去処分	H1500 コンクリート独立基礎共	24.0	m			
グリストラップ 解体・処分	コンクリート埋設枠 600*900*H900 FRP3槽式	1.0	式			
汚泥処理・清掃	引抜・運搬・処分	1.0	式			
グリストラップ 解体・処分	現場打ちコンクリート製 1000*800*1350 3槽式	1.0	式			
汚泥処理・清掃	引抜・運搬・処分	1.0	式			
オイルタンク 解体・処分	既製品鋼製オイルタンク 400L程度 コンクリート製防油堤 1500×1800×600 (立上り400)	1.0	式			
ネットフェンス門扉 解体撤去処分	H1000×W800 コンクリート独立基礎共	1.0	式			
樹木 撤去処分 (伐採搬出処分)	伐採・伐根・搬出・処分 低木 H2.0×φ2.0m程度	1.0	本			
アスファルト舗装 解体撤去処分		176	m2			
花壇 解体撤去処分	現場打ちコンクリート製 W160×H700×L29.0m 約 3.3m2	1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 調理器具等撤去処分工事						
調理器具 撤去処分		1.0	式			
〈内訳〉						
回転釜	1200*900*900 1台					
食器消毒保管庫	1370*950*1820 2台					
冷蔵庫	600*650*1950 1台 リサイクル法対象品 フロンガス回収破壊処理 含					
台	1200*450*600 1台					
ガスコンロ	700*400*200 1台					
立体炊飯器	800*700*1000 1台					
コンベクションオーブン	900*800*1600 1台					
移動台	1500*600*600 1台					
移動台	900*450*800 1台					
移動台	450*350*450 1台					
移動台	1200*500*800 1台					
移動台	900*600*800 1台					
移動台	900*450*800 1台					
移動台	700*500*600 1台					
調理台	1500*900*850 1台					
1 槽シンク	900*900*800 1台					
移動シンク	600*600*850 1台					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 調理器具等撤去処分工事						
<内訳>						
殺菌庫	850*600*1400 1台					
1 槽台付シンク	1500*600*800 1台					
スライサー	600*400*550 1台					
台	1200*600*800 1台					
移動台	900*450*600 2台					
2 槽シンク	1500*900*880 2台					
台	1600*660*820 1台					
シンク	1200*750*800 1台					
移動台	700*400*650 1台					
球根皮むき機	450 φ *900 1台					
3 槽シンク	1800*750*800 1台					
移動台	450*450*600 1台					
移動台	750*450*800 1台					
移動台	900*600*800 1台					
移動台	750*450*680 1台					
洗米機	320 φ *670 1台					
冷蔵庫	1160*800*1930 1台 リサイクル法対象品 フロンガス回収破壊処理 含					
1 槽シンク	600*600*800 1台					
冷蔵庫	530*570*1600 1台					
台	930*930*820 1台					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 調理器具等撤去処分工事						
<内訳>						
台秤	600*300*550 1台					
保存食冷蔵庫	750*700*1730 1台 リサイクル法対象品 フロンガス回収破壊処理 含					
台	900*450*700 1台					
台	600*350*600 1台					
シンク	1800*450*650 1台					
牛乳保冷库	900*900*1950 1台 リサイクル法対象品 フロンガス回収破壊処理 含					
※下記の既設厨房設備は、撤去処分ではなく 撤去保管再取付（別途工事）とする。						
回転釜	1200*900*900 2台					
洗浄機本体	1300*640*1330 1台					
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(F) 仮配膳室工事						
1 仮配膳室上屋移設工事		1.0	式			
2 基礎工事		1.0	式			
3 内装・他工事		1.0	式			
4 解体・整地工事 (西春近南小)		1.0	式			
5 電気設備工事 (西春近南小撤去)		1.0	式			
6 電気設備工事 (手良小取付)		1.0	式			
7 エアコン移設工事		1.0	式			
8 仮設ステージ設置工事 (伊那中学校)		1.0	式			
9 仮設配膳スペース等改修工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 仮配膳室上屋移設工事						
<対象建物；Kタイプ 2K×3K 1階建て>						
(本体解体工事)						
本体解体費		1.0	式			
雨樋・破風取外し		1.0	式			
重機損料		1.0	式			
出張・交通費		1.0	式			
(移設運搬工事)						
本体部材運搬費	3t車 西春近南小→手良小	1.0	式			
重機損料		1.0	式			
(本体設置工事)						
建方工事費		1.0	式			
重機損料	5tクレーン	1.0	式			
雨樋・破風設置費	既存再利用 消耗品共	1.0	式			
アルミドア設置費	防火設備 既存再利用 消耗品共	2.0	セット			
土台廻りシーリング		1.0	式			
鉄骨タッチアップ		1.0	式			
出張・交通費		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 仮配膳室上屋移設工事						
(交換部材)						
鉄骨柱	隅柱	2.0	本			
鉄骨柱	中柱	3.0	本			
床パネル	断熱材入り	12.0	枚			
サンドイッチパネル	500×1780×41	4.0	枚			
土台水切り		10.0	セット			
壁防水パッキン	L3000	20.0	本			
部材運搬費	工場～手良小	1.0	式			
交換部材処分費		1.0	式			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 基礎工事						
(直接仮設)						
遣り方	S造	20.1	m2			
躯体墨だし	S造	20.1	m2			
(土工事)						
根切り	機械堀	15.4	m3			
埋戻し	機械 場内仮置土	11.8	m3			
残土処分	場外処理 5km程度 捨場費共	3.6	m3			
碎石地業	再生碎石 基礎下	1.7	m3			
(鉄筋コンクリート 工事)						
異型鉄筋	SD295A D10	0.2	t			
異型鉄筋	SD295A D13	0.2	t			
鉄筋加工組立		0.4	t			
運搬費	4 t 車	0.4	t			
基礎コンクリート	Fc-27 S18 (Fc24+3)	3.7	m3			
捨てコンクリート	Fc-18 S15	0.6	m3			
コンクリート打設手間	基礎コン	3.7	m3			
コンクリート打設手間	捨てコン	0.6	m3			
ポンプ圧送	基本料金	2.0	回			
普通合板型枠		41.7	m2			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 内装・他工事						
(内装工事)	(メーカー、品番 同等品)					
床：普通合板張りt=12	ラワン合板2類	20.1	m2			
床：ビニル床シート	t=2.0	20.1	m2			
ソフト巾木 H60		14.7	m			
軽量鉄骨天井下地	19形 @300 直張り用	20.1	m2			
天井 化粧石膏ボード張り t=9.5	ジプトーン同等	20.1	m2			
廻縁	塩ビ製	18.3	m			
断熱材（天井）	グラスウール 16kg t=100 アルミ箔、防湿紙付	20.1	m2			
(他工事)						
風除け覆い	単管骨組み、 屋根・壁ビニルシート張り	8.2	m2			
	単管束根太組み、 床合板張り					
	単管小屋、8.2m2程度 期間9ヶ月					
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 解体・整地工事 (西春近南小)						
(解体工事：移設後の 西春近南小基礎等)						
S造建物基礎解体	圧碎機・大型ブレイカー併用 がう積込みまで	3.7	m3			
重機運搬費	0.45クラス	1.0	式			
内部造作解体	床・天井 下地仕上材 工場・倉庫程度 発生材積込 まで	20.1	m2			
解体材 現場分別 ・収集・積込	金属類(他発生材は 上記解体費に含む)	0.4	t			
解体材 運搬	コンクリート類	7.5	m3			
解体材 運搬	金属類	0.4	t			
解体材 運搬	混合廃棄物	3.0	m3			
解体材 処分	コンクリート類	7.5	m3			
解体材 処分	金属類	0.4	t			
解体材 処分	混合廃棄物	3.0	m3			
(整地工事：移設後の西 春近南小跡地)						
埋戻し(基礎撤去跡)	機械 場内仮置土	3.6	m3			
同上用搬入土	4t車搬入 掘削積込の重機 費含む	3.6	m3			
砂利敷き	解体仮配膳室跡地 B種 厚60mm	60.0	m2			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 電気設備工事 (西春近南小撤去)						
西春近南小学校での 撤去処分		1.0	式			
<内訳>						
撤去 ケーブル	EM-EEF1.6mm-2C <隠ぺい> (4.0m)					
撤去 ケーブル	EM-EEF1.6mm-2C <モール> (3.0m)					
撤去 ケーブル	EM-EEF1.6mm-3C <隠ぺい> (4.0m)					
撤去 ケーブル	EM-EEF1.6mm-3C <モール> (6.0m)					
撤去 ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C <隠ぺい> (19.0m)					
撤去 ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C <モール> (31.0m)					
撤去 ジョイントボックス	(3個)					
撤去 モールボックス	1個用 (9個)					
撤去 スイッチ	3W15A×1 (1個)					
撤去 スイッチ	1P15A(L) ×1+3W15A×1 (1個)					
撤去 コンセント	2P15A×2 (1個)					
撤去 コンセント	2P15A×2 接地端子付 (6 個)					
撤去 電灯分電盤	(1面)					
撤去 ウィントエアコン	再使用あり (2台)					
撤去 照明器具	直付 LED 40形 (2台)					
解体材 運搬・処分	混合廃棄物 (0.3m3)					
牛乳保冷库移設	西春近南小から 手良小へ移設	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 電気設備工事 (手良小取付)						
撤去 エアコン電源 切離し		2.0	ヶ所			
600V耐燃性 ^ホ リエチレン 絶縁電線	EM-IE5.5mm ² <PF内>	12.0	m			
600V架橋 ^ホ リエチレン絶縁 耐燃性 ^ホ リエチレンシースケ ^ブ ル	EM-CET8mm ² <PF内>	12.0	m			
600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケ ^ブ ル	EM-EEF1.6mm-2C <モール内>	7.0	m			
600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケ ^ブ ル	EM-EEF1.6mm-2C <隠ぺい>	18.0	m			
600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケ ^ブ ル	EM-EEF1.6mm-3C <モール内>	9.0	m			
600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケ ^ブ ル	EM-EEF1.6mm-3C <隠ぺい>	12.0	m			
600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケ ^ブ ル	EM-EEF2.0mm-3C <モ ール内>	18.0	m			
600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケ ^ブ ル	EM-EEF2.0mm-3C <隠ぺい>	40.0	m			
合成樹脂製 可とう電線管	PFD28	12.0	m			
合成樹脂線ぴ	2号	28.0	m			
合成樹脂線ぴ	3号	3.0	m			
ジ ^ョ イント ^ホ ックス		4.0	個			
モール ^ホ ックス	1個用	11.0	個			
電灯分電盤		1.0	面			
既存分電盤 接続		1.0	ヶ所			
エアコン電源 接続	200V	1.0	ヶ所			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 電気設備工事 (手良小取付)						
埋込スイッチ 新金属プレート	1P15A (L) × 1	1.0	個			
埋込スイッチ 新金属プレート	3W15A × 1	2.0	個			
埋込スイッチ 新金属プレート	3W15A × 2	1.0	個			
埋込コンセント 新金属プレート	2P15A × 1	1.0	個			
埋込コンセント 新金属プレート	2P15A × 2 接地端子付	6.0	個			
防雨入線カバー		1.0	個			
照明器具	直付 4000lm	3.0	台			
ガラス入替	アクリルハネ	1.0	ヶ所			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7 エアコン移設工事						
既設エアコン撤去 (西春近南小)	※再使用とする	1.0	組			
ルームエアコン	MSZ-ZXV9023S-W					
壁掛形	冷房能力 9.0(0.8～ 9.1) kW					
	暖房能力 10.6(0.8～12.1) kW					
	圧縮機出力 2400 W 1φ 200 V					
	消費電力 3200(140～3960) W					
	架台付 (コンクリートベース)					
既設冷媒配管撤去 (西春近南小)	被覆銅管 (ヘアコイル) ドレン管共	10.0	m			
	6.35×12.70					
エアコン再取付 (手良小)		1.0	組			
既存ルームエアコン	MSZ-ZXV9023S-W					
壁掛形	冷房能力 9.0(0.8～ 9.1) kW					
	暖房能力 10.6(0.8～12.1) kW					
	圧縮機出力 2400 W 1φ 200 V					
	消費電力 3200(140～3960) W					
	架台付 (コンクリートベース)					
冷媒銅管 (新設) (手良小)	被覆銅管 (ヘアコイル)	5.0	m			
	6.35×12.70 ＜屋外配管＞					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7 エアコン移設工事						
ドレン（新設） （手良小）	硬質塩化ビニル管	4.0	m			
	VP 25A ＜屋外配管＞					
スリムダクトSD（新設） （手良小）	スリムダクト SD	6.0	本			
	SD-100（1m）					
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8 仮設ステージ設置工事 (伊那中学校)						
仮設ステージ設置工事	W4500×D1400×H900 撤去共	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9 仮設配膳スペース等改修工事						
仮設配膳スペース等設置	撤去共	1.0	式			
合 計						