

工事番号														
課長		係長		審査者		設計者								
令和 7 年度 農村地域防災減災事業伊那市4地区ため池地震耐性評価業務委託 実施設計書														
伊那市(羽広北割北垣外・北福地羽場の堤・伊那西ため池)														
設 計 大 要							施 工 方 法							
ため池堤体の安定解析 N=3箇所（羽広北割北垣外・北福地羽場の堤・伊那西ため池）							施 工 期 間			日間				
							起工予定年月日			令和 年 月 日				
							竣工予定年月日			令和 年 月 日				
							契約保証方法							

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 伊那市 0 1 実施単価 43 4 伊那（１） 08.07.01		
	当 世 代		前 世 代
発注区分 消費税率（％） 測量安全費地域区分 電子成果品作成費（測量） 電子成果品作成費（設計） 地質調査安全費地域区分 電子成果品作成費（調査）	01 一般 10 % 01 率分計上無し 02 その他又は計上なし 02 実施設計以外 01 率分計上無し 01 その他又は計上なし		

＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊											
一般測量業務											
直接測量費											
路線測量 羽広北割北垣外											
					式						
路線測量 現地踏査 丘陵地・原 野											
		0.05		k	m					施工	第0 -0001号表
路線測量 横断測量											
		1			断面					施工	第0 -0002号表
路線測量 北福地羽場の堤											
					式						
路線測量 現地踏査 丘陵地・原 野											
		0.05		k	m					施工	第0 -0001号表
路線測量 横断測量											
		1			断面					施工	第0 -0002号表

＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路線測量 伊那西ため池						
			式			
路線測量 現地踏査 丘陵地・原 野						
	0.05		k m			施工 第0 -0001号表
路線測量 横断測量						
	1		断面			施工 第0 -0002号表
＊ ＊ 直接測量費(下記費用含まない) ＊ ＊						
＊ ＊ 直接測量費 ＊ ＊						
＊ ＊ 諸経費 (測量) ＊ ＊						
＊ ＊ 測量業務価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 測量業務消費税等相当						
＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊						

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊											
設計業務											
直接人件費											
打合せ業務											
業務打合せ 着手前 設計業務（その他一般）					式						
		1			回						施工 第0 -0003号表
業務打合せ 中間 設計業務（その他一般）											
		2			回						施工 第0 -0004号表
業務打合せ 最終 設計業務（その他一般）											
		1			回						施工 第0 -0005号表
実施設計業務											
現地調査（準備作業） ため池箇所数:3箇所					式						
		3			箇所						施工 第0 -0006号表

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
資料の検討（準備作業） ため池箇所数:3箇所						
	3		箇所			施工 第0 -0007号表
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤高 5 . 5 m 設計堤長 7 7 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:3箇所						
	3		箇所			施工 第0 -0008号表
堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤高 5 . 5 m 設計堤長 7 7 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:3箇所						
	3		箇所			施工 第0 -0009号表
浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤高 5 . 5 m 設計堤長 7 7 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:3箇所						
	3		箇所			施工 第0 -0010号表
点検取りまとめ ため池箇所数:3箇所						
	3		箇所			施工 第0 -0011号表
照査						
	3		箇所			施工 第0 -0012号表
調査解析業務						
直接人件費						
地質・土質調査解析						
			式			

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査 既存資料の収集・現地調査(解析) [市場単価] 現場ボーリング本数 6 本 土質区分：土質ボーリング 電子成果品費対象外	1	業務				施工 第0 -0013号表
地質調査 資料整理取りまとめ(解析) [市場単価] 現場ボーリング本数 6 本 土質区分：土質ボーリング 電子成果品費対象外	1	業務				施工 第0 -0014号表
地質調査 断面図等の作成（解析） [市場単価] 現場ボーリング本数 6 本 土質区分：土質ボーリング 電子成果品費対象外	1	業務				施工 第0 -0015号表
地質調査 総合解析とりまとめ [市場単価] 現場ボーリング本数 6 本 土質区分：土質ボーリング 試験種目 4 ～ 5 電子成果品費対象外	1	業務				施工 第0 -0016号表
＊ ＊ 人件費 ＊ ＊						
＊ ＊ 電子成果品作成費 ＊ ＊ 実施設計以外						
＊ ＊ 旅費交通費 ＊ ＊						
旅費・交通費（設計業務打合せ） 設計業務 1 5 0 0 c c 運転時間 1 時間超え 2 時間以内（標準）	4	回				施工 第0 -0017号表
＊ ＊ 直接原価 ＊ ＊						

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ その他原価 ＊ ＊											
＊ ＊ 設計業務原価 ＊ ＊											
＊ ＊ 一般管理費等 ＊ ＊											
＊ ＊ 設計業務価格 ＊ ＊											
＊ ＊ 設計業務消費税等相当											
＊ ＊ 設計業務費 ＊ ＊											

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊						
地質・土質調査業務						
直接調査費						
ボーリング調査						
地質調査 土質ボーリング φ 8 6 mm [市場単価] 粘性土・シルト 鉛直下方	12	m	式			施工 第0 -0019号表
地質調査 土質ボーリング φ 6 6 mm [市場単価] 粘性土・シルト 鉛直下方	27	m				施工 第0 -0020号表
地質調査 土質ボーリング φ 6 6 mm [市場単価] 礫混じり土砂 鉛直下方	30	m				施工 第0 -0021号表
地質調査 サンプルング 固定ピストン式シウォールサンプリング (シウォールサンプリング) [市場単価]	6	本				施工 第0 -0022号表
現位置試験						
			式			

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査 現場透水試験 ケーシング法 [市場単価] G L - 1 0 m以内	9	回			施工 第0 -0023号表
地質調査 標準貫入試験 粘性土・シルト [市場単価]	26	回			施工 第0 -0024号表
地質調査 標準貫入試験 礫混じり土砂 [市場単価]	30	回			施工 第0 -0025号表
室内試験		式			
土粒子の密度試験 1 資料につき 3 個	6	試験			
土の含水比試験 1 資料につき 3 個	6	試験			
土の液性限界試験 粘土・粘性土 1 資料につき 6 個	6	試験			
土の塑性限界試験 粘土・粘性土 1 資料につき 3 個	6	試験			
三軸圧縮試験（間隙水圧測定含む） 圧密非排水試験（C U b 試験）供試体35mm	6	試験			

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土の粒度試験（１） 沈降分析					
	6	試験			
土の粒度試験（２） ふるい分析試料０．５ｋｇ以下					
	6	試験			
土の湿潤密度試験 １資料につき３個（Ａ法寸法測定法）					
	6	試験			
解析等調査					
		式			
地質調査 資料整理取りまとめ（一般） 〔市場単価〕 現場ボーリング本数６本 土質区分：土質ボーリング					
	1	業務			施工 第0 -0026号表
地質調査 断面図等の作成（一般） 〔市場単価〕 現場ボーリング本数６本 土質区分：土質ボーリング					
	1	業務			施工 第0 -0027号表
調査業務直接経費					
直接調査費					
国土地盤情報データベース検定費 Ａ検定					
	6	本			

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接調査費(電子成果品作成費等除く)＊ ＊						
＊ ＊ 直接調査費(電子成果品作成費等含む)＊ ＊						
＊ ＊ 運搬費 ＊ ＊						
地質調査 現地搬入搬出費						
	3		箇所			施工 第0 -0028号表
地質調査 現場内小運搬 特装車運搬 総運搬距離 1 0 0 m以下 [市場単価]						
	3.9		t			施工 第0 -0030号表
＊ ＊ 準備費 ＊ ＊						
地質調査 準備及び跡片付け [市場単価]						
	3		業務			施工 第0 -0031号表
＊ ＊ 仮設費 ＊ ＊						
地質調査 足場 平坦地足場（高さ0.3m以下） [市場単価] 5 0 m以下						
	3		箇所			施工 第0 -0032号表

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査 足場 傾斜地足場 地形傾斜 1 5 ° ～ 3 0 ° [市場単価] 5 0 m以下	3	箇所			施工 第0 -0033号表
調査孔閉塞 調査孔閉塞 [市場単価]	12	箇所			施工 第0 -0034号表
＊ ＊ 旅費交通費 ＊ ＊					
旅費・交通費（外業日帰用） 1 5 0 0 c c 運転時間 2 時間まで （標準）	33	回			施工 第0 -0035号表
＊ ＊ 施工管理費 ＊ ＊					
＊ ＊ 間接調査費 ＊ ＊					
＊ ＊ 純調査費 ＊ ＊					
＊ ＊ 諸経費（ 調査） ＊ ＊					
＊ ＊ 地質調査業務価格 ＊ ＊					

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

頁0-0014

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 地質調査 業務消費税等											
＊ ＊ 地質調査業務費 ＊ ＊											
＊ ＊ 業務価格計 ＊ ＊											
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊											
＊ ＊ 業務費計 ＊ ＊											

施 工 内 訳 表

頁0-0015

路線測量 現地踏査
丘陵地・原 野

施工 第0 -0001号表

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	2.08	人			
測量技師補 外業	1.82	人			
機械経費	1.5	%			
材料費	6.5	%			
*** 単位当り ***	1	k m			
地域差区分：丘陵地・原 野 地域地形混在地域変化率：0			現道上交通量区分： 1千台未満 / 1 2時間		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	0.15	人			
測量技師補 外業	0.17	人			
測量助手 外業	0.12	人			
機械経費	2.5	%			
材料費	2.5	%			
精度管理費	10	%			
外業経費計	1	式			
測量技師 内業	0.09	人			
測量技師補 内業	0.08	人			
測量助手 内業	0.04	人			
機械経費	2.5	%			
材料費	2.5	%			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
精度管理費	10	%			
内業経費計	1	式			
*** 単位当り ***	1	断面			

施 工 内 訳 表

頁0-0018

業務打合せ
着手前

設計業務（その他一般）

施工 第0 -0003号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.50	人			
技師（ A ） 内業	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：着手前 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：設計業務（その他一般）		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

業務打合せ
中間

設計業務（その他一般）

施工 第0 -0004号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ） 内業	0.50	人			
技師（ B ） 内業	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：中間 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：設計業務（その他一般）		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

業務打合せ
最終

設計業務（その他一般）

施工 第0 -0005号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.50	人			
技師（ A ） 内業	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：最終 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：設計業務（その他一般）		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

現地調査（準備作業）

ため池箇所数:3箇所

施工 第0 -0006号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	0.84	人			
技師（ A ） 外業	0.84	人			
技師（ B ） 外業	0.84	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：現地調査（準備作業） 難易度補正：（ ）普通の技術力を要するもの			ため池箇所数：3箇所 主任技術者 歩掛：0 主任技師 歩掛：0		
技師長 歩掛：0			技師 B 歩掛：0		
技師 A 歩掛：0			技術員 歩掛：0		
技師 C 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0022

資料の検討（準備作業）

施工 第0 -0007号表

ため池箇所数:3箇所

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.42	人			
技師（ A ） 内業	1.47	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：資料の検討（準備作業） 難易度補正：（ ）普通の技術力を要するもの			ため池箇所数：3箇所 主任技術者 歩掛：0 主任技師 歩掛：0		
技師長 歩掛：0 技師 A 歩掛：0 技師 C 歩掛：0			技師 B 歩掛：0 技術員 歩掛：0		

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0008号表

設計堤高 5 . 5 m 設計堤長 7 7 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:3箇所

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.59	人			
技師（ A ） 内業	1.13	人			
技師（ B ） 内業	0.54	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満] ： 77 ため池箇所数：3箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満] ： 5.5 改修工法：全面改修 難易度補正： () 普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0024

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高 5 . 5 m 設計堤長 7 7 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:3箇所

施工 第0 -0009号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ） 内業	0.38	人			
技師（ B ） 内業	0.76	人			
技師（ C ） 内業	0.38	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満] ： 77 ため池箇所数：3箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満] ： 5.5 改修工法：全面改修 難易度補正： () 普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0 主任技師 歩掛：0 技師 B 歩掛：0 技術員 歩掛：0			技師長 歩掛：0 技師 A 歩掛：0 技師 C 歩掛：0		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

浸透流の検討（堤体の設計）

設計堤高 5 . 5 m 設計堤長 7 7 m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:3箇所

施工 第0 -0010号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ） 内業	0.27	人			
技師（ B ） 内業	0.54	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（ m ） [5 0 0 m未満] ： 77 ため池箇所数：3箇所			設計堤高（ m ） [1 5 m未満] ： 5.5 改修工法：全面改修 難易度補正： () 普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師 A 歩掛：0		
技師 B 歩掛：0			技師 C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0026

点検取りまとめ
ため池箇所数:3箇所

施工 第0 -0011号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.56	人			
技師（ A ） 内業	0.91	人			
技師（ B ） 内業	0.70	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：点検取りまとめ 難易度補正：（ ）普通の技術力を要するもの			ため池箇所数：3箇所 主任技術者 歩掛：0 主任技師 歩掛：0		
技師長 歩掛：0 技師 A 歩掛：0 技師 C 歩掛：0			技師 B 歩掛：0 技術員 歩掛：0		

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	1.80	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：照査			難易度補正：()普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

地質調査 既存資料の収集・現地調査(解析)

施工 第0 -0013号表

「市場単価」 現場ボーリング本数6本 土質区分：土質ボーリング 電子成果品費対象外 1 業務 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存資料の収集・現地調査 解析等調査業務費	1.000	業務			
合計		業務			
*** 単位当り ***	1	業務			
現場ボ - リング本数：6			土質区分：土質ボーリング		

施工 第0 -0014号表

土質区分：土質ボーリング

電子成果品費対象外

1

業務 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0030

地質調査 断面図等の作成（解析）

〔市場単価〕 現場ボーリング本数6本

土質区分：土質ボーリング

電子成果品費対象外

施工 第0 -0015号表

1

業務 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0031

地質調査 総合解析とりまとめ

施工 第0 -0016号表

〔市場単価〕 現場ボーリング本数 6 本

土質区分：土質ボーリング 試験種目 4～5 電子成果品費対象外

1

業務 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

旅費・交通費（設計業務打合せ）

設計業務 1 5 0 0 c c

運転時間 1 時間超え 2 時間以内（標準）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン運転経費 1 . 5 L 豪雪割増なし	1.0	台・日			施工 第0-0018号表
*** 単位当り ***	1	回			
業務区分：設計業務			ライトバン運転時間区分：1 時間超え 2 時間以内（標準）		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

ライトバン運転経費

施工 第0 -0018号表

1.5 L

豪雪割増なし

1 台・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1.5 L	1.00	日			
ガソリン レギュラー スタンド	5.40	L			
		台・日			
*** 単位当り ***	1	台・日			
ライトバン規格：1.5 L 供用日当り運転時間（t）：0 燃料計上（時間 or 日）：0 豪雪割増：豪雪割増なし			日当り運転時間（T）：2 算出単位：日で計算 特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない		

施工 第0 -0019号表

粘性土・シルト 鉛直下方

1 m 当り

[illegible]

施工 第0 -0020号表

粘性土・シルト 鉛直下方

1 m 当り

伊 那 市

施工 第0 -0021号表

礫混じり土砂 鉛直下方

1 m 当り

[illegible]

固定°ストン式シンウォールサンプラー(シンウォールサンプリンク) [市場単価]

[illegible]

施工内訳表

頁0-0038

地質調査 現場透水試験

ケーシング法〔市場単価〕

GL - 10 m以内

施工 第0 -0023号表

1 回 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0039

地質調査 標準貫入試験
粘性土・シルト

[市場単価]

施工 第0 -0024号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 粘性土・シルト	1.00	回			
*** 単位当り ***	1	回			
土質区分：粘性土・シルト					

施 工 内 訳 表

頁0-0040

地質調査 標準貫入試験
礫混じり土砂

施工 第0 -0025号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 レキ混じり土砂	1.00	回			
*** 単位当り ***	1	回			
土質区分：礫混じり土砂					

施工 第0 -0026号表

土質区分：土質ボーリング

1

業務 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0042

地質調査 断面図等の作成（一般）

〔市場単価〕 現場ボーリング本数 6 本

土質区分：土質ボーリング

施工 第0 -0027号表

1

業務 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.09	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	2.9	L			
トラック（クレーン付）（機械損料） 2 . 9 t吊付3 ~ 3 . 5 t積車	1.00	日			施工 第0-0029号表
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
トラック機種区分：3 t			往復距離区分（ k m ）：15.2		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

トラック（クレーン付）（機械損料）

施工 第0 -0029号表

2.9 t吊付3～3.5 t積車

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック〔クレーン装置付〕 3～3.5 t積 2.9 t吊	1.00	日			
		日			
*** 単位当り ***	1	日			
クレーン付トラック規格：2.9 t吊付3～3.5 t積車 供用日当り運転時間（t）：0 燃料計上（時間or日）：-1 特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない			日当り運転時間（T）：0.5 算出単位：日で計算 労務計上（時間or日）：-1 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0 -0030号表

地質調査 現場内小運搬 特装車運搬

総運搬距離 100m以下

[市場単価]

1 t 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0046

地質調査 準備及び跡片付け
[市場単価]

施工 第0 -0031号表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備及び跡片付け	1.00	業務			
*** 単位当り ***	1	業務			

施工内訳表

頁0-0047

地質調査 足場

平坦地足場（高さ0.3m以下）

〔市場単価〕 50 m以下

施工 第0 -0032号表

箇所 当り

[illegible]

伊 那 市

施工内訳表

頁0-0048

地質調査 足場

施工 第0 -0033号表

1

箇所 当り

傾斜地足場 地形傾斜 15° ~ 30° [市場単価] 50 m以下

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

調査孔閉塞
調査孔閉塞

[市場単価]

施工 第0 -0034号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査孔閉塞	1.00	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			
項目区分：調査孔閉塞					

施 工 内 訳 表

頁0-0050

旅費・交通費（外業日帰用）

施工 第0 -0035号表

1500cc

運転時間2時間まで（標準）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン運転経費 1.5L 豪雪割増なし	1.0	台・日			施工 第0-0018号表
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
ライトバン運転時間区分：2時間まで（標準）					