

令和7年度

団体営農業農村整備事業 前原地区 水路整備工事

金 抜 設 計 書

【前原地区】

当 初

~~第 一 回 変 更~~

~~出 来 形~~

都道府県名 長野県

地 区 名 前原

所 在 地 伊那市

事業主体名 伊那市

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（１） 08.07.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休２日補正	40 10 ％ 05 水路工事 01 金銭的保証 09 補正無し 09 週単位（土日）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
六西用水6-6号						
水路土工						
掘削工						
			式			
床掘り 土砂 小規模						00
	73	m 3				施工 第0 -0007号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)						00
	61	m 3				施工 第0 -0003号表
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ（ ）						00
	55	m 3				施工 第0 -0008号表
碎石埋戻 RC-40						
	3	m 3				科目 第0011号表
整形仕上げ工						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形 盛土部 法面締固めなし					00
	47	m 2			施工 第0 -0009号表
残土処理工					
		式			
残土小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 1 0 0 m未満					00
	12	m 3			施工 第0 -0010号表
残土積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	1	m 3			施工 第0 -0011号表
残土運搬 小規模 DID区間なし 5.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	1	m 3			施工 第0 -0012号表
開渠工					
排水構造物工 ベンチフリューム ベンチフリュームジョイント型 4 0 0 4 0 0 × 2 6 0 × 2 0 0 0 mm					00
	244.9	m			施工 第0 -0013号表
排水構造物工 自由勾配側溝 横断用 4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 1 0 0 0 k g / 個以下					00
	4.0	m			施工 第0 -0014号表
排水構造物工 自由勾配側溝 横断用 4 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 1 0 0 0 k g / 個以下					00
	2.0	m			施工 第0 -0015号表

(工事費内訳書)

* * 本工事費 * *

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋 (自由勾配側溝横断用) 4 0 k g を超え 1 7 0 k g / 枚以下					00
	3	枚			施工 第0 -0016号表
掛口工布設 普通掛口 4 0 0 型 基礎碎石有り R C - 4 0					00
	8	箇所			施工 第0 -0017号表
BF接続工 400型					
	2	箇所			科目 第0001号表
BF接続工 400型					
	2	箇所			科目 第0002号表
掛口巻立工 400型					
	8	箇所			科目 第0003号表
硬質ポリ塩化ビニル管 (V U) 布設 薄肉管 V U 直管 (両差し口) 4 . 0 m 1 5 0 mm 管 人力					00
	12.5	m			施工 第0 -0018号表
硬質ポリ塩化ビニル管 (V U) 布設 薄肉管 V U 直管 (両差し口) 4 . 0 m 1 5 0 mm 管 人力					00
	13.5	m			施工 第0 -0018号表
小運搬工					
		式			
基礎碎石小運搬 砂・砂利・栗石 (積込経費別途) 1 0 0 m 未満					00
	16	m 3			施工 第0 -0019号表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)					00
	16	m 3			施工 第0 -0003号表
二次製品小運搬 不整地運搬車 コンクリート二次製品 1 0 0 m未満					00
	31	t			施工 第0 -0020号表
小運搬 不整地運搬車 生コンクリート 1 0 0 m未満					00
	0.2	m 3			施工 第0 -0021号表
舗装復旧工					
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 0 0 mm					00
	4.0	m 2			施工 第0 -0022号表
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 4 0 mm					00
	4.0	m 2			施工 第0 -0023号表
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
		式			
床掘り 土砂 小規模					00
	14	m 3			施工 第0 -0007号表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわしコンクリート殻処理工					00
	14	m 3			施工 第0 -0024号表
二次製品廃材小運搬 砂・砂利・栗石 (積込経費別途) 1 0 0 m未満					00
	14	m 3			施工 第0 -0025号表
二次製品廃材小運搬積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)					00
	14	m 3			施工 第0 -0026号表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下					00
	6.8	m			施工 第0 -0027号表
舗装版破碎積込 (小規模土工)					00
	5.9	m 2			施工 第0 -0028号表
産業廃棄物処理工					
産業廃棄物運搬工					
		式			
＊ 産業廃棄物処分費 ＊					
二次製品廃材運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホウ 山積0.28m3 (平積0.2m3)					00
	14	m 3			施工 第0 -0029号表

(工事費内訳書)

* * 本工事費 * *

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
As廃材運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	0.2	m 3			施工 第0 -0030号表
産業廃棄物処理工					
		式			
* 産業廃棄物処分費 *					
二次製品コンクリート塊処理費 中間処理場					00
	33	t			施工 第0 -0031号表
アスファルト掘削塊処理費 中間処理場					00
	0.6	t			施工 第0 -0032号表
残土処理費 中間処理場					00
	1	m 3			施工 第0 -0033号表
仮設工					
任意仮設工					
		式			
仮設道路 W=3.00m					
	208	m			科目 第0012号表

(工事費内訳書)

* * 本工事費 * *

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
畦畔復旧 (畦畔) 天端幅 0 . 2 ~ 0 . 5 m程度						00
	9.0	m				施工 第0 -0034号表
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 供用 1 8 日 使用回数 1 回						00
	84	m 2				施工 第0 -0035号表
六西用水6-7号						
水路土工						
掘削工						
			式			
床掘り 土砂 小規模						00
	57	m 3				施工 第0 -0007号表
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)						00
	68	m 3				施工 第0 -0003号表
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ ()						00
	62	m 3				施工 第0 -0008号表
碎石埋戻 RC-40						
	2	m 3				科目 第0011号表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0009

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整形仕上げ工					
		式			
法面整形 盛土部 法面締固めなし	95	m 2			00 施工 第0 -0009号表
不足土運搬工					
		式			
不足土積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	12	m 3			00 施工 第0 -0036号表
不足土運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)	12	m 3			00 施工 第0 -0037号表
不足土小運搬積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	12	m 3			00 施工 第0 -0038号表
不足土小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 1 0 0 m未満	12	m 3			00 施工 第0 -0039号表
開渠工					
排水構造物工 ベンチフリューム ベンチフリュームジョイント型 3 5 0 3 5 0 × 2 3 5 × 2 0 0 0 mm	238.8	m			00 施工 第0 -0040号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 横断用 400×400×2000 1000kg/個以下					00
	2.0	m			施工 第0 -0041号表
排水構造物工 自由勾配側溝 横断用 400×500×2000 1000kg/個以下					00
	4.0	m			施工 第0 -0042号表
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋(自由勾配側溝横断用) 40kgを超え170kg/枚以下					00
	3	枚			施工 第0 -0016号表
トランジションフリュム(TF)工 TF 350型 基礎碎石有りRC-40					00
	1	箇所			施工 第0 -0043号表
掛口工布設 普通掛口350型 基礎碎石有りRC-40					00
	14	箇所			施工 第0 -0044号表
落差フリュム(RF)工 RF 350型 基礎碎石有りRC-40					00
	2	箇所			施工 第0 -0045号表
BF接続工 350型					
	1	箇所			科目 第0004号表
BF接続工 350型					
	2	箇所			科目 第0005号表
TF接続工 350型					
	1	箇所			科目 第0006号表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掛口巻立工 350型					
	14	箇所			科目 第0007号表 00
硬質ポリ塩化ビニル管（VU）布設 薄肉管VU 直管（両差し口）4．0 m 150mm管 人力	22.0	m			施工 第0 -0018号表 00
硬質ポリ塩化ビニル管（VU）布設 薄肉管VU 直管（両差し口）4．0 m 150mm管 人力	7.0	m			施工 第0 -0018号表 00
底張りコンクリート 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）	0.1	m ³			施工 第0 -0046号表
小運搬工					
		式			
基礎碎石小運搬 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 100m未満	14	m ³			施工 第0 -0019号表 00
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	14	m ³			施工 第0 -0003号表 00
二次製品小運搬 不整地運搬車 コンクリート二次製品 100m未満	25	t			施工 第0 -0020号表 00
小運搬 不整地運搬車 生コンクリート 100m未満	0.2	m ³			施工 第0 -0021号表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0012

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工						
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 0 0 mm						00
	4.2	m 2				施工 第0 -0022号表
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 4 0 mm						00
	4.2	m 2				施工 第0 -0023号表
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
			式			
床掘り 土砂 小規模						00
	11	m 3				施工 第0 -0007号表
とりこわしコンクリート殻処理工						00
	11	m 3				施工 第0 -0024号表
二次製品廃材小運搬 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 1 0 0 m未満						00
	11	m 3				施工 第0 -0025号表
二次製品廃材小運搬積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)						00
	11	m 3				施工 第0 -0026号表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0013

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下					00
	7.0	m			施工 第0 -0027号表
舗装版破碎積込 (小規模土工)					00
	6.1	m 2			施工 第0 -0028号表
産業廃棄物処理工					
産業廃棄物運搬工					
		式			
* 産業廃棄物処分費 *					
二次製品廃材運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	11	m 3			施工 第0 -0029号表
As廃材運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	0.2	m 3			施工 第0 -0030号表
産業廃棄物処理工					
		式			
* 産業廃棄物処分費 *					

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	二次製品コンクリート塊処理費 中間処理場						00
		26	t				施工 第0 -0031号表
	アスファルト掘削塊処理費 中間処理場						00
		0.6	t				施工 第0 -0032号表
仮設工							
任意仮設工				式			
仮設道路 W=3.00m							
		282	m				科目 第0012号表
畦畔復旧（畦畔） 天端幅 0 . 2 ～ 0 . 5 m程度							00
		15	m				施工 第0 -0034号表
六西用水6-5号							
水路土工							
掘削工							
				式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模					00
	23	m 3			施工 第0 -0007号表
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)					00
	22	m 3			施工 第0 -0003号表
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ ()					00
	20	m 3			施工 第0 -0008号表
整形仕上げ工					
		式			
法面整形 盛土部 法面締固めなし					00
	20	m 2			施工 第0 -0009号表
残土運搬工					
		式			
残土小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石 (積込経費別途) 1 0 0 m未満					00
	1	m 3			施工 第0 -0010号表
開渠工					
排水構造物工 ベンチフリューム ベンチフリュームジョイント型 3 5 0 3 5 0 × 2 3 5 × 2 0 0 0 mm					00
	96.0	m			施工 第0 -0040号表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掛口工布設 普通掛口 3 5 0 型 基礎碎石有り R C - 4 0					00
	5	箇所			施工 第0 -0044号表
BF接続工 350型					
	1	箇所			科目 第0008号表
掛口巻立工 350型					
	4	箇所			科目 第0009号表
掛口巻立工 350型BF用					
	1	箇所			科目 第0010号表
硬質ポリ塩化ビニル管 (V U) 布設 薄肉管 V U 直管 (両差し口) 4 . 0 m 1 5 0 mm 管 人力					00
	6.0	m			施工 第0 -0018号表
硬質ポリ塩化ビニル管 (V U) 布設 薄肉管 V U 直管 (両差し口) 4 . 0 m 1 5 0 mm 管 人力					00
	6.0	m			施工 第0 -0018号表
排水構造物工 ベンチフリューム再利用撤去・据付 ベンチフリュームジョイント型 2 5 0 2 5 0 × 1 7 5 × 2 0 0 0 mm					00
	2.0	m			施工 第0 -0047号表
小運搬工					
		式			
基礎碎石小運搬 砂・砂利・栗石 (積込経費別途) 1 0 0 m 未満					00
	5.6	m 3			施工 第0 -0019号表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0017

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)						00
	5.6	m 3				施工 第0 -0003号表 00
二次製品小運搬 不整地運搬車 コンクリート二次製品 1 0 0 m未満						
	9.6	t				施工 第0 -0020号表 00
小運搬 不整地運搬車 生コンクリート 1 0 0 m未満						
	0.1	m 3				施工 第0 -0021号表 00
構造物撤去工						
構造物取壊し工			式			
床掘り 土砂 小規模						00
	4.1	m 3				施工 第0 -0007号表 00
とりこわしコンクリート殻処理工						
	4.1	m 3				施工 第0 -0024号表 00
二次製品廃材小運搬 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 1 0 0 m未満						
	4.1	m 3				施工 第0 -0025号表 00
二次製品廃材小運搬積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)						00
	4.1	m 3				施工 第0 -0026号表 00

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0018

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物処理工						
産業廃棄物運搬工						
			式			
＊産業廃棄物処分費＊						
二次製品廃材運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)						00
	4.1	m 3				施工 第0 -0029号表
産業廃棄物処理工						
			式			
＊産業廃棄物処分費＊						
二次製品コンクリート塊処理費 中間処理場						00
	9.5	t				施工 第0 -0031号表
仮設工						
任意仮設工						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設道路 W=3.00m						
	100	m				科目 第0012号表 00
畦畔復旧（畦畔） 天端幅 0 . 2 ～ 0 . 5 m程度						
	6.0	m				施工 第0 -0034号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
運搬費						
輸送費（敷鉄板） 往復計上 片道輸送距離 1 0 kmまで 製品長12m以内						00
	14.48	t				施工 第0 -0048号表
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ 現場管理費 ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0020

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費 等 ＊						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						

*** * 本工事費 * ***

(工事費内訳書)

[illegible]

400型

科目 第0001号表

頁0-0022

100

箇所

[illegible]

400型

科目 第0002号表

頁0-0023

100

箇所

[illegible]

400型

科目 第0003号表

頁0-0024

100

箇所

[illegible]

350型

科目 第0004号表

頁0-0025

100

箇所

[illegible]

350型

科目 第0005号表

頁0-0026

100

箇所

[illegible]

350型

科目 第0006号表

頁0-0027

100

箇所

[illegible]

350型

科目 第0007号表

頁0-0028

100

箇所

[illegible]

350型

科目 第0008号表

頁0-0029

100

箇所

[illegible]

350型

科目 第0009号表

頁0-0030

100

箇所

[illegible]

350型BF用

科目 第0010号表

頁0-0031

100

箇所 考

[illegible]

砕石埋戻

科目内訳表

科目 第0011号表

RC-40						100	m 3
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)						00	
		120.00	m 3			施工 第0 -0003号表	
再生クラッシャ - ラン 4 0 mm以下						00	
		120.00	m 3				
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ（ ）						00	
		100.00	m 3			施工 第0 -0004号表	
*** 合 計 ***							
		100	m 3				
*** 単位当り ***							
		1	m 3				

仮設道路 W=3.00m

科目内訳表

科目 第0012号表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)						00
		6.00	m 3			施工 第0 -0005号表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)						00
		6.00	m 3			施工 第0 -0003号表
耕地復旧(耕起) 石礫雑物除去必要無し						00
		0.004	h a			施工 第0 -0006号表
*** 合 計 ***						
		10	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

施 工 内 訳 表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

施工 第0 -0001号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%	人		型わく工		
普通作業員	30.82%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.86%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増あり

機械構成比： 0.00% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

41.15% 材料構成比： 58.85%

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0002号表

1 標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.25%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.19%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.69%	人		特殊作業員		
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 % 以下)	58.85%	m 3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0036

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)

施工 第0 -0002号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00%

勞務構成比： 41.15%

材料構成比： 58.85%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

積込（ルーズ）

施工 第0 -0003号表

土砂

小規模(標準)

1

m 3 当り

機械構成比： 26.01%	労務構成比： 62.89%	材料構成比： 11.10%	市場単価構成比： 0.00%	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	26.01%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
特殊運転手	62.89%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.10%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施工内訳表

頁0-0038

埋戻 まき出し

粘性土・礫質土

締固めあり タンパ()

施工 第0 -0004号表

10

m 3

当日

[illegible]

施 工 内 訳 表

掘削
土砂 小規模(標準)
機械構成比：26.01%

小規模(標準)
労務構成比：62.89%

材料構成比：11.10%

市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：

第0 -0005号表

m 3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	26.01%	供用日		バックハウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
特殊運転手	62.89%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.10%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0040

耕地復旧（耕起）
石礫雑物除去必要無し

施工 第0 -0006号表

0.01 h a 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0041

床掘り
土砂

施工 第0 -0007号表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	18.73%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
特殊運転手	40.26%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	33.90%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	7.11%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0042

床掘り

土砂

機械構成比： 18.73%

勞務構成比： 74.16%

小規模

材料構成比： 7.11%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0007号表

1
標準単価：

m 3 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0043

埋戻 まき出し

砂・砂質土

締固めあり タンパ()

施工 第0 -0008号表

10

m 3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0044

法面整形

盛土部

法面締固めなし

施工 第0 -0009号表

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積 0 . 8 m 3 (長期割引)	11.87%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	33.62%	人		普通作業員		
特殊運転手	28.67%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	13.66%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	12.18%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

機械構成比 :

11.87%

労務構成比 :

75.95%

材料構成比 :

12.18%

市場単価構成比 :

0.00%

標準単価 :

施 工 内 訳 表

法面整形

盛土部

機械構成比： 11.87% 労務構成比： 75.95% 材料構成比： 12.18% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めなし 土質：ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 費用の内訳：全ての費用		

施工内訳表

頁0-0046

残土小運搬 不整地運搬車
砂・砂利・栗石（積込経費別途）

1 0 0 m未満

1

施工 第0 -0010号表

65.1

m 3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0047

残土積込（ルーズ）

土砂

機械構成比： 26.01%

労務構成比：

小規模(標準)

62.89%

材料構成比：

11.10%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0011号表

標準単価： 1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³	26.01%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
特殊運転手	62.89%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.10%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

残土運搬

小規模 DID区間なし 5.0km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0012号表

1 m3 当り

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	26.52%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手	61.90%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：5.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

排水構造物工 ベンチフリューム

施工 第0 -0013号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.00	m			据付
ジョイントベンチフリューム 4 0 0 長2.0 m	4.99	本			
再生クラッシャ - ラン 4 0 mm以下	0.65	m 3			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 ベンチフリューム規格（ジョイント型）：4 0 0 基礎碎石規格：再生クラッシャラン R C - 4 0	4 0 0 × 2 6 0 × 2 0 0 0 mm		ベンチフリュームの種類：ベンチフリュームジョイント型 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量（m 3 / 1 0 m）：0.54		
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0050

排水構造物工 自由勾配側溝

施工 第0 -0014号表

横断用 400× 400×2000

1000kg/個以下

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.00	m			
横断用自由勾配側溝 (受枠付) 4 0 0 × 4 0 0 長さ2.0 m	5.00	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.77	m 3			基礎コンクリート
生コンクリート小型車加算額	0.77	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャ - ラン 4 0 mm 以下	1.49	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.34	m 3			底部コンクリート
生コンクリート小型車加算額	0.34	m 3			底部コンクリート
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 自由勾配側溝規格 (横断用) : 横断用 4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増あり			自由勾配側溝種類：横断用 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.73 基礎碎石規格：再生クラッシャラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉			基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.245 底部コンクリート小型車割増：小型車割増あり		
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.32 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

排水構造物工 自由勾配側溝

施工 第0 -0015号表

横断用 400×500×2000

1000kg/個以下

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.00	m			
横断用自由勾配側溝 (受枠付) 4 0 0 × 5 0 0 長さ2.0 m	5.00	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.77	m 3			基礎コンクリート
生コンクリート小型車加算額	0.77	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャ - ラン 4 0 mm 以下	1.49	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.61	m 3			底部コンクリート
生コンクリート小型車加算額	0.61	m 3			底部コンクリート
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 自由勾配側溝規格 (横断用) : 横断用 4 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増あり			自由勾配側溝種類：横断用 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.73 基礎碎石規格：再生クラッシャラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉			基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.245 底部コンクリート小型車割増：小型車割増あり		
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.58 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施工内訳表

頁0-0052

排水構造物工 蓋版据付

グレーチング蓋（自由勾配側溝横断用）

40 kgを超え 170 kg / 枚以下

施工 第0 -0016号表

100

枚

当以

[illegible]

施工内訳表

頁0-0053

掛口工布設

普通掛口 400 型

基礎碎石有り R C - 4 0

施工 第0 -0017号表

100

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0054

硬質ポリ塩化ビニル管（VU）布設
薄肉管VU 直管（両差し口）4.0m

150mm管

施工 第0 -0018号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管（薄肉管） VU 径150 長4.0m	2.44	本			
雑材料費	2.00	%			
土木一般世話役	0.09	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.19	人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
管種区分：薄肉管VU 直管（両差し口）4.0m 接合箇所数（箇所 / 10m）：0			管径区分：150mm管		

施工内訳表

頁0-0055

基礎碎石小運搬

砂・砂利・栗石（積込経費別途）

1 0 0 m未満

1 E

施工 第0 -0019号表

65.1

m 3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0056

二次製品小運搬 不整地運搬車
コンクリート二次製品

1 0 0 m未満

施工 第0 -0020号表

39.6

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.74	人			
普通作業員	1.23	人			
不整地運搬車（機械損料） 3 . 5 t 積クレーン装置 2 t 吊	2.10	供用日			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	30	L			
特殊運転手	1.00	人			
合計		t			1 日 当 たり 作 業 量 (t) = 39.6
*** 単位当り ***	1	t			
資材区分：コンクリート二次製品（単位：t）			運搬距離区分：	1 0 0 m未満	

施 工 内 訳 表

頁0-0057

小運搬 不整地運搬車
生コンクリート

施工 第0 -0021号表

1 0 0 m未満

1 日

31.3

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.23	人			
不整地運搬車（機械損料）	1.57	供用日			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	77	L			
特殊運転手	1.00	人			
合計		m 3			1 日当たり作業量（ m 3 ） = 31.3
*** 単位当り ***	1	m 3			
資材区分：生コンクリート（単位：m 3 ）			運搬距離区分：	1 0 0 m未満	

施工内訳表

頁0-0058

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0022号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1 m 2 当り

機械構成比：

11.57%

労務構成比：

37.08%

材料構成比：

51.35%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m	7.99%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2014		
ロードローラ[マカダム]賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10~12t(長期割引)	1.00%	日		ロードローラ[マカダム]賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t(長期割引)	0.99%	日		タイヤローラ賃料		
特殊運転手	16.31%	人		運転手(特殊)		
普通作業員	5.97%	人		普通作業員		
特殊作業員	5.32%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0059

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0022号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

11.57%

労務構成比：

37.08%

材料構成比：

51.35%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	4.37%	人		土木一般世話役		
粒度調整碎石 M - 2 5 2 5 ~ 0 mm	47.84%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5 費用の内訳：全ての費用		

施工内訳表

頁0-0060

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0023号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.62%

労務構成比： 14.97%

材料構成比： 83.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ~低騒;~排ガ ス2014 舗装幅1.4~3m(長期割引)	1.04%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ~超低・~排ガ ス3次 質量3~4t(長期割引)	0.21%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ~超低・~排ガ ス3次 質量3~4t(長期割引)	0.19%	日		タイヤローラ賃料		
普通作業員	5.11%	人		普通作業員		
特殊運転手	3.49%	人		運転手 (特殊)		
特殊作業員	3.41%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0023号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.62%

労務構成比： 14.97%

材料構成比： 83.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.24%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F [再生材 混入率50%以下]	76.32%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	6.78%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.28%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0062

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4.0 mm

機械構成比： 1.62%

勞務構成比：

14.97%

材料構成比： 83.41%

市場単価構成比：

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

[illegible]

とりこわしコンクリート殻処理工

頁0-0063

施工 第0 -0024号表

260

m 3

当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0064

二次製品廃材小運搬

砂・砂利・栗石（積込経費別途）

1 0 0 m未満

1 E

施工 第0 -0025号表

65.1

m 3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0065

二次製品廃材小運搬積込（ルーズ）

施工 第0 -0026号表

土砂

小規模(標準)

1

m 3 当り

機械構成比：26.01%		労務構成比：62.89%		材料構成比：11.10%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3		26.01%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次				
特殊運転手		62.89%	人		運転手（特殊）				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		11.10%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					作業内容：小規模(標準)				

施 工 内 訳 表

頁0-0066

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0027号表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 15cm以下 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m	10.24%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	19.96%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.88%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.92%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	22.39%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0067

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0027号表

1

m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 15cm以下 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下 費用の内訳：全ての費用		

舗装版破碎積込（小規模土工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

頁0-0068

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.13m3	20.13%	供用日		小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
特殊運転手	71.97%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	7.90%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

二次製品廃材運搬

施工 第0 -0029号表

小規模 DID区間なし 2.5km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m3 当り

機械構成比： 26.52%

労務構成比：

61.90%

材料構成比：

11.58%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	26.52%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手	61.90%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：2.5km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0070

As廃材運搬

施工 第0 -0030号表

小規模 DID区間なし 7.5km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m3 当り

機械構成比： 26.52%

労務構成比：

61.90%

材料構成比：

11.58%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	26.52%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手	61.90%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：7.5km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

二次製品コンクリート塊処理費
中間処理場

頁0-0071

施工 第0 -0031号表

1 t 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0072

アスファルト掘削塊処理費
中間処理場

施工 第0 -0032号表

1 t 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0073

残土処理費
中間処理場

施工 第0 -0033号表

1 m 3 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0074

哇畔復旧（哇畔）

天端幅 0.2 ~ 0.5 m 程度

施工 第0 -0034号表

80

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型) (機械賃料) 山積0.45(平積0.35)m3法面バケット付 排対型 1 次 賃料長期割引有(30日以上)	1.54	日			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	49	L			
特殊運転手	1.00	人			
普通作業員	1.60	人			
合計		m			1 日当たり作業量(m)= 80
*** 単位当り ***	1	m			
環境対策有無区分：排対型 1 次			1工事当たり機械	総供用日数区分：30日以上	

施 工 内 訳 表

頁0-0075

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去 供用18日

使用回数1回

施工 第0 -0035号表

1000

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板（リース）	1,000.00	m 2			1 5 2 4 × 6 0 9 6 × 2 2
敷鉄板整備費	1,000.00	m 2			
特殊作業員	2.90	人			
普通作業員	2.90	人			
バックハウ(加-ラ型外-ン機能付)（機械賃料） 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊 超低騒音排対型3次 賃料長期割引有(30日	3.31	日			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	345	L			
特殊運転手	2.90	人			
*** 合 計 ***	1,000	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
施工区分：設置～賃料～撤去 使用回数：1 敷鉄板整備費単価：			供用日数：18 敷鉄板単価： 1工事当たり機械総供用日数区分(BH)：30日以上		

施 工 内 訳 表

頁0-0076

不足土積込（ルーズ）

土砂

機械構成比： 26.01%

労務構成比：

小規模(標準)

62.89%

材料構成比：

11.10%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0036号表

標準単価： 1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³	26.01%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
特殊運転手	62.89%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.10%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施 工 内 訳 表

頁0-0077

不足土運搬

小規模 DID区間なし 0.2km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0037号表

1 m 3 当り

機械構成比： 26.52%

労務構成比： 61.90%

材料構成比： 11.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	26.52%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手	61.90%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：0.2km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0078

不足土小運搬積込（ルーズ）

施工 第0 -0038号表

土砂

小規模(標準)

1

m 3 当り

機械構成比： 26.01%

労務構成比：

62.89%

材料構成比：

11.10%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³	26.01%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
特殊運転手	62.89%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.10%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施工内訳表

頁0-0079

不足土小運搬 不整地運搬車

砂・砂利・栗石（積込経費別途）

1 0 0 m未満

1

施工 第0 -0039号表

65.1

m 3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0080

排水構造物工 ベンチフリューム

施工 第0 -0040号表

ベンチフリュームジョイント型

3 5 0

3 5 0 × 2 3 5 × 2 0 0 0 mm

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.00		m			据付
ジョイントベンチフリューム 3 5 0 長2.0 m	4.99		本			
再生クラッシャー - ラン 4 0 mm以下	0.56		m 3			
*** 合 計 ***	10		m			
*** 単位当り ***	1		m			
作業区分：据付 ベンチフリューム規格（ジョイント型）：3 5 0 基礎碎石規格：再生クラッシャラン R C - 4 0	3 5 0 × 2 3 5 × 2 0 0 0 mm				ベンチフリュームの種類：ベンチフリュームジョイント型 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量（m 3 / 1 0 m）：0.47	
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし					夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし	

施 工 内 訳 表

頁0-0081

排水構造物工 自由勾配側溝

施工 第0 -0041号表

横断用 400× 400×2000

1000kg/個以下

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.00	m			
横断用自由勾配側溝 (受枠付) 4 0 0 × 4 0 0 長さ2.0 m	5.00	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.77	m 3			基礎コンクリート
生コンクリート小型車加算額	0.77	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャ - ラン 4 0 mm 以下	1.49	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.38	m 3			底部コンクリート
生コンクリート小型車加算額	0.38	m 3			底部コンクリート
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 自由勾配側溝規格 (横断用) : 横断用 4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増あり			自由勾配側溝種類：横断用 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.73 基礎碎石規格：再生クラッシャラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉			基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.245 底部コンクリート小型車割増：小型車割増あり		
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.36 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0082

排水構造物工 自由勾配側溝

施工 第0 -0042号表

横断用 400×500×2000

1000kg/個以下

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.00	m			
横断用自由勾配側溝 (受枠付) 4 0 0 × 5 0 0 長さ2.0 m	5.00	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.77	m 3			基礎コンクリート
生コンクリート小型車加算額	0.77	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャ - ラン 4 0 mm 以下	1.49	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.57	m 3			底部コンクリート
生コンクリート小型車加算額	0.57	m 3			底部コンクリート
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 自由勾配側溝規格 (横断用) : 横断用 4 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増あり			自由勾配側溝種類：横断用 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.73 基礎碎石規格：再生クラッシャラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉			基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.245 底部コンクリート小型車割増：小型車割増あり		
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.54 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施工 第0 -0043号表

基礎碎石有り RC - 40

100

箇所 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0084

掛口工布設

普通掛口 3 5 0 型

基礎碎石有 1) RC - 40

施工 第0 -0044号表

100

箇所 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0085

落差フリユ - ム (R F) 工

RF 350型

基礎碎石有り R C - 4 0

施工 第0 -0045号表

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0086

底張りコンクリート
一般養生 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

施工 第0 -0046号表

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

1

m 3

当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

28.68%

材料構成比：

71.32%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.85%	人		普通作業員		
特殊作業員	7.30%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	6.58%	人		土木一般世話役		
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 % 以下)	71.32%	m 3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0087

底張りコンクリート

一般養生 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)

施工 第0 -0046号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00%

勞務構成比：

28.68%

材料構成比： 71.32%

市場単価構成比： 0.00%

0.00%

標準単価：

[illegible]

施工内訳表

頁0-0089

輸送費（敷鉄板）

往復計上 片道輸送距離 10 kmまで

製品長12m以内

施工 第0 -0048号表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]