

工事番号															
				課長		課長補佐		係長		照査		監督員		設計者	
令和 8 年度 下牧伊駒線道路関連 下水道補償工事 閲覧設計書															
伊那市 西春近 下牧															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
下水道管路施設工 総延長 管路 78.9m 管渠 77.1m 管布設工(開削工) VP φ 200 管路 78.9m 管渠 77.1m 管撤去工(開削工) VU φ 200 管路 79.3m 管渠 77.5m マンホール設置工 1 号 1 箇所								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・ 別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・ この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（１） 08.07.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％）	40		
消費税率（％）	10 %		
工種	31 下水道(2)		
施工地域区分(共通仮設)	06 一般交通影響有り(2)-2		
施工地域区分(現場管理)	06 一般交通影響有り(2)-2		
現場環境改善費率計上分	03 計上なし		
契約保証方法	01 金銭的保証		
緊急工事区分	00 補正なし		
時間的制約	00 時間的制約無し		
豪雪割増	02 豪雪割増無し		
週休２日補正	10 月単位（R7.10～）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊						
管路						
管きょ工（開削）						
硬質塩化ビニール管 φ 2 0 0 mm管布設工						
	79	m				科目 第0001号表
マンホール工						
1号組立式マンホール						
	1	箇所				科目 第0002号表
付帯工						
既設管撤去						
	79	m				科目 第0003号表
仮設工						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設配管						科目 第0004号表
	1		式			
撤去物処理						
撤去物処理工						
殻等運搬処理工						
ダンプトラック運転 (機 - 7) オンロード・ディーゼル 10 t 積級						施工 第0 -0039号表
塩ビ管運搬	0.4		時間			
* 処分費等 *						
塩ビ管処分費						
キタニ	1,084		k g			
* ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
運搬費						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 6 . 4 k m (× 往復)						
	33	t				施工 第0 -0040号表
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し (往復分)						
	33	t				施工 第0 -0041号表
技術管理費						
本管 T V カメラ調査工 (内径150 ~ 800mm未満)						
	77	m				施工 第0 -0042号表
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 一般管理費等 *						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税等相当額計 * *						
* * 工事費計 * *						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち法定福利費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

硬質塩化ビニール管φ 2 0 0 mm管布設工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0007

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニール管 V P 2 0 0 mm ゴム輪							
		15		本			
硬質塩化ビニール管 2 0 0 mm布設工							
		78		m			施工 第0 -0001号表
可とう継手（塩ビ管用） 径 2 0 0 mm							
		4		個			
伊那市型下水道用埋設表示シート 幅 1 5 0 ダブル							
		77		m			
機械掘削工 （バックホウ） クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3）							
		80		m 3			施工 第0 -0002号表
機械掘削工 （バックホウ） クレーン付・クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3）							
		180		m 3			施工 第0 -0004号表
発生土埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2） 礫質土							
		60		m 3			施工 第0 -0006号表
発生土埋戻工 BH山積0.45m3（平積0.35） 礫質土							
		150		m 3			施工 第0 -0008号表
発生土埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2） 良質発生土 管上 1 0 ～ 3 0 cm迄							
		5		m 3			施工 第0 -0009号表

硬質塩化ビニール管φ200mm管布設工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0008

施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
発生土埋戻工 BH山積0.45m ³ (平積0.35) 良質発生土 管上10～30cm迄						
		10	m ³			施工 第0 -0010号表
砂基礎工 洗浄砂 管上10cm迄						
	10.0+19.6	30	m ³			施工 第0 -0011号表
洗滌砂						
	29.6×1.26	37	m ³			
たて込み簡易土留 (建込工) ｸｰﾗ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) H = 3.0型 W = 0.95m						
		29	m			施工 第0 -0012号表
たて込み簡易土留 (引抜工) H = 3.0型 W = 0.95m						
		29	m			施工 第0 -0014号表
たて込み簡易土留機材質料 供用日数分 深さ3.0m掘削幅3.0m未満						
		1	式			施工 第0 -0015号表
たて込み簡易土留 (建込工) ｸｰﾗ型ｸｰﾝ付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) H = 4.0型 W = 1.05m						
		50	m			施工 第0 -0016号表
たて込み簡易土留 (引抜工) H = 4.0型 W = 1.05m						
		50	m			施工 第0 -0018号表
たて込み簡易土留機材質料 供用日数分 深さ4.0m掘削幅3.0m未満						
		1	式			施工 第0 -0019号表

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0009

79

m
考

[illegible]

1号組立式マンホール

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0010

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロック付伊那市型マンホール鉄蓋 φ 6 0 0 (T - 1 4) 浮上防止型							
		1		個			
除雪型マンホール鉄蓋受枠 φ 6 0 0							
		1		個			
1号マンホ - ル 底版 外径 1 1 0 0 mm有効高 1 3 0 mm							
		1		個			
1号マンホ - ル く体ブロック 内径 9 0 0 mm 有効高 1 8 0 0 mm							
		1		個			
1号マンホ - ル 直壁 内径 9 0 0 mm 有効高 6 0 0 mm							
		1		個			
1号マンホ - ル 斜壁 上径 6 0 0 下径 9 0 0 高 4 5 0							
		1		個			
マンホール 調整リング 径 6 0 0 mm 有効高 1 5 0 mm							
		1		個			
マンホール 調整金具 調整高 2 5 mm まで							
		1		組			
マンホール 調整金具 調整高 4 5 mm まで							
		1		組			

1号組立式マンホール

科目内訳表

科目 第0002号表

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔代 0号 . 1号 V U管用 φ 2 0 0 mm用							
		1		箇所			
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3 m超 ~ 4 m以下							
		1		箇所			施工 第0 -0022号表
底部工 (組立式) 1号 市場単価 組立マンホール工と併用							
		1		箇所			施工 第0 -0023号表
既設マンホール 底部工 既設ハツリ共							
		2		箇所			
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

既設管撤去

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0012

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管撤去 呼び径 2 0 0 mm						
		78	m			施工 第0 -0027号表
蓋撤去工						
		1	箇所			施工 第0 -0029号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 既設人孔撤去						
		1	m 3			施工 第0 -0030号表
機械掘削工 (バックホウ) クローラ型山積0.28m3 (平積0.2m3)						
		140	m 3			施工 第0 -0002号表
機械掘削工 (バックホウ) クレーン付・クレーン型山積0.45m3 (平積0.35m3)						
		100	m 3			施工 第0 -0004号表
発生土埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 礫質土						
		140	m 3			施工 第0 -0006号表
発生土埋戻工 BH山積0.45m3 (平積0.35) 礫質土						
		100	m 3			施工 第0 -0008号表
たて込み簡易土留 (建込工) クレーン型 山積0.28m3 (平積0.2m3) H = 3 . 0 型 W = 0 . 9 5 m						
		51	m			施工 第0 -0031号表
たて込み簡易土留 (引抜工) H = 3 . 0 型 W = 0 . 9 5 m						
		51	m			施工 第0 -0032号表

既設管撤去

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0013

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留機材質料 供用日数分 深さ3.0 m掘削幅3.0 m未満		1	式			施工 第0 -0033号表
たて込み簡易土留（建込工） ｸｰﾗ型ﾙｰﾝ付 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） H = 4 . 0 型 W = 1 . 0 5 m		29	m			施工 第0 -0034号表
たて込み簡易土留（引抜工） H = 4 . 0 型 W = 1 . 0 5 m		29	m			施工 第0 -0035号表
たて込み簡易土留機材質料 供用日数分 深さ4.0 m掘削幅3.0 m未満		1	式			施工 第0 -0036号表
たて込み簡易土留機材質料 修理費及び損耗費分 深さ4.0 m掘削幅3.0 m未満		1	式			施工 第0 -0037号表
水替工（潜水ポンプ運転） φ 5 0 mm0.4 K w 7+5		12	日			施工 第0 -0021号表
*** 合 計 ***		79	m			
*** 単位当り ***		1	m			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 接着受口管 V U - 2 0 0							
		80		m			
硬質塩化ビニル管 2 0 0 mm布設工							
		80		m			施工 第0 -0001号表
硬質塩化ビニル管撤去 呼び径 2 0 0 mm							
		80		m			施工 第0 -0027号表
支保工 パイプサポート支保 V > 4 0 空m 3 支保耐力 4 0 k N / m 2 以下							
		84		空m 3			施工 第0 -0038号表
サクションホース φ 5 0 mm							
		10		m			
水替工 (潜水ポンプ運転) φ 5 0 mm0. 4 K w							
		90		日			施工 第0 -0021号表
止水プラグ φ 2 0 0 mm							
		90		日			
*** 単位当り ***							
		1		式			

硬質塩化ビニル管 200mm 布設工

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

頁0-0015

10 m 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0016

機械掘削工（バックホウ）

クローラ型山積0.28m³ (平積0.2m³)

施工 第0 -0002号表

100

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.900	人			
普通作業員	5.000	人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	11.100	時間			補助的作業 施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格： クローラ型山積0.28m3 (平積0.2m3) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			バックホウ機種：	排出ガス対策型 2 次基準	

施工内訳表

頁0-0017

バックホウ運転 (機 - 1)

クローラ型・標準 山積 0.28 m³

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0003号表

1

時間 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0018

機械掘削工（バックホウ）

クレーン付・加圧型山積0.45m³ (平積0.35m³)

施工 第0 -0004号表

100

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.500	人			
普通作業員	3.900	人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・クレーン付 山積 0 . 4 5 m 3 排出ガス対策型 1 次基準	8.800	時間			補助的作業 施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格： クレーン付・クローラ型山積0.45m3 (平積0.35m3) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			バックホウ機種：	排出ガス対策型 1 次基準	

施工内訳表

頁0-0019

バックホウ運転 (機 - 1)

クローラ型・クレーン付 山積0.45m³ 排出ガス対策型1次基準

施工 第0 -0005号表

1

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0020

発生土埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2)
礫質土

施工 第0 -0006号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
埋戻土	133.000	m 3			埋戻し工 + タンパ締固め
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	7.600	時間			L / C 施工 第0-0003号表
タンパ締固め	100.000	m 3			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.28m3 (平積0.2m3) 土質区分：レキ質土 バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準			埋戻土単価 (円 / m3) : 土量の変化率：ほぐした土量 / 締固め後の土量 (L / C) 豪雪割増 (バックホウ)：豪雪割増 工種条件と同じ		

タンパ締固め

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0021

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg		日		タンパ(ランマ)賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0022

発生土埋戻工 BH山積0.45m3 (平積0.35)
礫質土

施工 第0 -0008号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
埋戻土	133.000	m 3			埋戻し工 + タンパ締固め
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・クレーン付 山積 0 . 4 5 m 3 排出ガス対策型 1 次基準	6.200	時間			L / C 施工 第0-0005号表
タンパ締固め	100.000	m 3			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.45m3 (平積0.35m3) 土質区分：レキ質土 バックホウ機種：排出ガス対策型 1 次基準				埋戻土単価 (円 / m3) : 土量の変化率：ほぐした土量 / 締固め後の土量 (L / C) 豪雪割増 (バックホウ)：豪雪割増 工種条件と同じ	

施 工 内 訳 表

頁0-0023

発生土埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2)
良質発生土 管上1.0～3.0cm迄

施工 第0 -0009号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
埋戻土	133.000	m3			埋戻し工 + タンパ締固め
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			L / C 施工 第0-0003号表
タンパ締固め	100.000	m3			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.28m3 (平積0.2m3) 土質区分：砂質土 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準				埋戻土単価 (円 / m3) : 土量の変化率：ほぐした土量 / 締固め後の土量 (L / C) 豪雪割増 (バックホウ)：豪雪割増 工種条件と同じ	

施 工 内 訳 表

頁0-0024

発生土埋戻工 BH山積0.45m3 (平積0.35)
良質発生土 管上1.0～3.0cm迄

施工 第0 -0010号表

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
埋戻土	133.000	m3			埋戻し工 + タンパ締固め
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・クレーン付 山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準	6.200	時間			L / C 施工 第0-0005号表
タンパ締固め	100.000	m3			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.45m3 (平積0.35m3) 土質区分：砂質土 バックホウ機種：排出ガス対策型1次基準				埋戻土単価 (円 / m3) : 土量の変化率：ほぐした土量 / 締固め後の土量 (L / C) 豪雪割増 (バックホウ)：豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0025

砂基礎工
洗淨砂 管上 10 cm迄

施工 第0 -0011号表

1 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0026

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0012号表

加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H = 3 . 0 型 W = 0 . 9 5 m 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	1.500	時間			施工 第0-0013号表
土木一般世話役	0.270	人			
特殊作業員	0.270	人			
普通作業員	0.540	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率 E 〕：地山 バックホウ規格： 加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：2.97 バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準		

施工内訳表

頁0-0027

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積 0.28 m³

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0013号表

1 時間 当り

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0014号表

$$H = 3.0 \text{ 型} \quad W = 0.95 \text{ m}$$

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.160	人			
特殊作業員	0.160	人			
普通作業員	0.320	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4 . 9 t 吊 (燃料油脂費含む)	0.160	日			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	10	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			
掘削深 (m) : 2.97					

施工 第0 -0015号表

深さ3.0 m掘削幅3.0 m未満

1 式 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0030

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0016号表

加-ラ型クレーン付 山積0.45m3（平積0.35m3） H = 4 . 0 型 W = 1 . 0 5 m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 （機 - 1） クローラ型・クレーン付 山積 0 . 4 5 m 3 排出ガス対策型 1 次基準	1.900	時間			施工 第0-0017号表
土木一般世話役	0.360	人			
特殊作業員	0.360	人			
普通作業員	0.730	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率 E〕：地山 バックホウ規格： 加-ラ型クレーン付 山積0.45m3（平積0.35m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：3.61 バックホウ機種：排出ガス対策型 1 次基準		

施工内訳表

頁0-0031

バックホウ運転 (機 - 1)

クローラ型・クレーン付 山積0.45m³ 排出ガス対策型1次基準

施工 第0 -0017号表

1

時間 当り

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0018号表

H = 4 . 0 型 W = 1 . 0 5 m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.210	人			
特殊作業員	0.210	人			
普通作業員	0.420	人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2次 16 t吊（燃料油脂費含む）	0.210	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（m）：3.61					

施工内訳表

頁0-0033

たて込み簡易土留機材賃料

供用日数分

深さ4.0 m掘削幅3.0 m未満

施工 第0 -0019号表

1

式 当り

[illegible]

施工 第0 -0020号表

1 式 当り

深さ4.0 m掘削幅3.0 m未満

[illegible]

施工内訳表

頁0-0035

水替工（潜水ポンプ運転）

φ 50 mm 0.4 K w

施工 第0 -0021号表

1

当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0036

組立マンホール工

1号(内径900mm)

3 m超 ~ 4 m以下

施工 第0 -0022号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0037

底部工（組立式）

1号

市場単価 組立マンホール工と併用

施工 第0 -0023号表

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0038

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0024号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0039

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0024号表

1

m 3 当り

機械構成比： 勞務構成比：

材料構成比： 市場単価構成比：

標準単価：

[illegible]

施工内訳表

頁0-0040

モルタル上塗り（マンホ-ル用）

配合 1 : 3

上塗モルタル厚 20 mm

施工 第0 -0025号表

1 m 2 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0041

モルタル練
セメント(普通ポルトランド)バラ
機械構成比：

施工 第0 -0026号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
セメント(普通ポルトランド) バラ		t		セメント(高炉B) 25kg袋入		
コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)		m 3		コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0042

モルタル練

セメント(普通ポルトランド)バラ

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0026号表

[illegible]

施工内訳表

頁0-0043

硬質塩化ビニル管撤去
呼び径 200 mm

施工 第0 -0027号表

10 m 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0044

バックホウ運転 (機 - 28)

クローラ型・クレーン付 山積 0.28 m³ 排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0028号表

1 目 当り

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0029号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0046

構造物とりこわし

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

既設人孔撤去

施工 第0 -0030号表

1 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0047

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0031号表

加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H = 3 . 0 型 W = 0 . 9 5 m 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	1.500	時間			施工 第0-0013号表
土木一般世話役	0.270	人			
特殊作業員	0.270	人			
普通作業員	0.540	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率 E〕：地山 バックホウ規格： 加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：2.95 バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準		

施工内訳表

施工 第0 -0032号表

$$H = 3.0 \text{ 型} \quad W = 0.95 \text{ m}$$

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.160	人			
特殊作業員	0.160	人			
普通作業員	0.320	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4．9 t吊（燃料油脂費含む）	0.160	日			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	10	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			
掘削深（m）：2.95					

施工 第0 -0033号表

深さ3.0 m掘削幅3.0 m未満

1 式 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0050

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0034号表

加-ラ型クレーン付 山積0.45m3（平積0.35m3） H = 4 . 0 型 W = 1 . 0 5 m

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 （機 - 1） クローラ型・クレーン付 山積 0 . 4 5 m 3 排出ガス対策型 1 次基準	1.900	時間			施工 第0-0017号表
土木一般世話役	0.360	人			
特殊作業員	0.360	人			
普通作業員	0.730	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率 E〕：地山 バックホウ規格： 加-ラ型クレーン付 山積0.45m3（平積0.35m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：3.6 バックホウ機種：排出ガス対策型 1 次基準		

施工内訳表

施工 第0 -0035号表

たて込み簡易土留（引抜工）

H = 4 . 0 型 W = 1 . 0 5 m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.210	人			
特殊作業員	0.210	人			
普通作業員	0.420	人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2次 16 t吊（燃料油脂費含む）	0.210	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（m）：3.6					

施工 第0 -0036号表

深さ4.0 m掘削幅3.0 m未満

1 式 当り

[illegible]

施工 第0 -0037号表

1 式 当り

深さ4.0 m掘削幅3.0 m未満

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0054

支保工

施工 第0 -0038号表

パイプサポート支保 V > 4 0 空m 3

支保耐力 4 0 k N / m 2 以下

100

空m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.600	人			
型わく工	4.700	人			
とび工	2.200	人			
普通作業員	5.100	人			
諸雑費	15.000	%			(労 + 機) × 率
*** 合 計 ***	100	空m 3			
*** 単位当り ***	1	空m 3			
支保工法：パイプサポート支保 支保耐力 (A = 1 選択)：支保耐力 4 0 k N / m 2 以下			総設置数量 (A = 1 時選択)： V > 4 0 空m 3		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

ダンプトラック運転（機 - 7）
オンロード・ディーゼル 10 t 積級

施工 第0 -0039号表

1 時間 当り

塩ビ管運搬

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手（一般）	0.170	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.800	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 良好	1.000	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油（L / h）：0			タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）：運搬路面状況 良好 供用日当運転時間：0 一般運転手（人 / h）：0		

施工内訳表

頁0-0056

仮設材等の運搬
製品長 1.2 m 以内

運搬距離 6 . 4 k m (× 往復)

施工 第0 -0040号表

1 t 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0057

仮設材等の積込み，取卸し費
積込み，取卸し（往復分）

施工 第0 -0041号表

1 t 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0058

本管TVカメラ調査工
(内径150～800mm未満)

施工 第0 -0042号表

400

m

当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0059

TVカメラ搭載車(2t)運転工(本管用)

95.5 kW 2 t

施工 第0 -0043号表

1 日 当り

[illegible]