

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（１） 08.07.01		
	当 世 代		前 世 代
発注区分 消費税率（％） 地域区分(安全費) 電子成果品作成費	41 一般 10 % 04 その他 01 自動計算		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊											
応用測量											
路線測量					式						
路線測量					式						
路線測量					式						
路線測量（作業計画）											
		1			業務					施工	第0 -0001号表
路線測量（現地踏査） 森 林 / 丘陵地											
		1.49			k m					施工	第0 -0002号表
路線測量（線形決定） 森 林 / 丘陵地											
		1.49			k m					施工	第0 -0003号表
路線測量（I P設置） I P設置計算あり 森 林 / 丘陵地 単曲線換算曲線数 0 箇所											
		1.49			k m					施工	第0 -0004号表
路線測量（中心線測量） 森 林 / 丘陵地 測点間隔 2 0 m 単曲線換算曲線数 0 箇所											
		1.49			k m					施工	第0 -0005号表

＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路線測量（仮ＢＭ設置測量） 森 林／丘陵地					
	1.49	k m			施工 第0 -0006号表
路線測量（縦断測量） 森 林／丘陵地					
	1.49	k m			施工 第0 -0007号表
路線測量（横断測量） 森 林／丘陵地 測量幅 1 0 m 測点間隔 2 0 m 単曲線換算曲線数 0 箇所					
	1.49	k m			施工 第0 -0008号表
用地測量					
		式			
用地測量					
		式			
用地測量（作業計画）					
	1	業務			施工 第0 -0009号表
用地測量（現地踏査） 耕地・森林					
	1	業務			施工 第0 -0010号表
用地測量（公図等転写連続図作成）					
	8.1	万m 2			施工 第0 -0011号表
用地測量（境界確認） 耕地・森林					
	3.6	万m 2			施工 第0 -0012号表

＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地測量（境界測量） 耕地・森林						
	3.6	万m ²				施工 第0 -0013号表
用地測量（面積計算） 耕地・森林						
	8.1	万m ²				施工 第0 -0014号表
用地測量（用地実測図原図作成） 縮尺 1 / 5 0 0						
	8.1	万m ²				施工 第0 -0015号表
打合せ						
			式			
打合せ協議〔用地調査等業務〕 中間打合せ3回						
	1	業務				施工 第0 -0016号表
関係機関打合せ協議（用地測量業務） 関係機関打合せ協議2回						
	1	機関				施工 第0 -0017号表
＊ ＊ 直接作業費 ＊ ＊						
＊ ＊ 安全費 ＊ ＊						
＊ ＊ 電子成果品作成費 ＊ ＊						

＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 間接作業費 ＊ ＊											
＊ ＊ 直接測量費 ＊ ＊											
＊ ＊ 諸経費 ＊ ＊											
＊ ＊ 測量業務価格計 ＊ ＊											
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊											
＊ ＊ 測量業務費計 ＊ ＊											

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師	0.600	人			内業
測量技師	0.900	人			内業
測量技師補	0.600	人			内業
*** 単位当り ***	1	業務			

施 工 内 訳 表

頁0-0008

路線測量（現地踏査）

施工 第0 -0002号表

森 林 / 丘陵地

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	1.600	人			
測量技師補	1.400	人			
機械経費	1.500	%			
材料費	6.500	%			
変化率補正					変化率による補正額 変化率 1.4
*** 単位当り ***	1	k m			
地域区分：森 林 / 丘陵地			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満 / 12時間		

施 工 内 訳 表

頁0-0009

路線測量（線形決定）

施工 第0 -0003号表

森 林 / 丘陵地

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師	0.400	人			
測量技師	2.600	人			
測量技師補	2.100	人			
機械経費	0.500	%			
材料費	2.500	%			
精度管理費	10.000	%			
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.4
* * * 単位当り * * *	1	k m			
地域区分：森 林 / 丘陵地					

施 工 内 訳 表

路線測量（ I P 設置）

I P 設置計算あり

森 林 / 丘陵地

単曲線換算曲線数

施工 第0 -0004号表

0 箇所

1

k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	1.400	人			
測量技師補	1.400	人			
測量助手	1.000	人			
測量技師	1.200	人			
測量技師補	1.000	人			
機械経費	4.000	%			
材料費	3.000	%			
精度管理費	10.000	%			
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.3
* * * 単位当り * * *	1	k m			
I P 設置計算の有無： I P 設置計算あり 現道上の交通量区分：現道外又は 1 千台未満 / 1 2 時間			地域区分：森 林 / 丘陵地 単曲線換算曲線数（箇所 / k m）：0		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

路線測量（中心線測量）

森 林 / 丘陵地

測点間隔 2 0 m

単曲線換算曲線数

施工 箇所

第0 -0005号表

1

k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	2.500	人			
測量技師補	2.800	人			
測量助手	2.200	人			
測量技師	1.800	人			
測量技師補	1.800	人			
機械経費	4.000	%			
材料費	5.500	%			
精度管理費	10.000	%			
変化率補正					
					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.3
* * * 単位当り * * *	1	k m			
地域区分：森 林 / 丘陵地 単曲線換算曲線数（箇所 / k m）：0			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満 / 1 2 時間 測点間隔：測点間隔 2 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0012

路線測量（仮 B M 設置測量）
森 林 / 丘陵地

施工 第0 -0006号表

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	1.000	人			外業
測量技師補	1.200	人			外業
測量助手	0.900	人			外業
測量技師	0.400	人			内業
測量技師補	1.100	人			内業
測量助手	0.300	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.4
* * * 単位当り * * *	1	k m			
地域区分：森 林 / 丘陵地			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満 / 1 2 時間		

施 工 内 訳 表

頁0-0013

路線測量（縦断測量）

施工 第0 -0007号表

森 林 / 丘陵地

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	1.600	人			外業
測量技師補	1.800	人			外業
測量助手	1.400	人			外業
測量技師	1.300	人			内業
測量技師補	1.100	人			内業
測量助手	0.500	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.4
*** 単位当り ***	1	k m			
地域区分：森 林 / 丘陵地			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満 / 12時間		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0014

路線測量（横断測量）

森 林 / 丘陵地

測量幅 1.0 m 測点間隔 2.0 m

施工 第0 -0008号表

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	6.400	人			
測量技師補	7.200	人			
測量助手	5.300	人			
測量技師	3.900	人			
測量技師補	3.400	人			
測量助手	1.500	人			
機械経費	2.500	%			
材料費	2.500	%			
精度管理費	10.000	%			
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.2
*** 単位当り ***	1	k m			
地域区分：森 林 / 丘陵地 単曲線換算曲線数（箇所 / k m）：0 測点間隔：測点間隔 2.0 m			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満 / 12時間 測量幅（m）：10		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師	0.80	人			内業
測量技師	1.10	人			内業
測量技師補	1.10	人			内業
*** 単位当り ***	1	業務			

施 工 内 訳 表

頁0-0016

用地測量（現地踏査）
耕地・森林

施工 第0 -0010号表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師	1.00	人			外業
測量技師	1.00	人			外業
測量技師補	1.00	人			外業
機械経費	1.00	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.50	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	業務			
地域区分：耕地・森林					

用地測量（公図等転写連続図作成）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補	0.50	人			内業
測量助手	0.50	人			内業
材料費	1.00	%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	万m ²			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

用地測量（境界確認）
耕地・森林

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師	1.00	人			外業
測量技師	1.00	人			外業
測量技師補	1.00	人			外業
測量助手	1.00	人			外業
測量技師	0.70	人			内業
測量技師補	0.70	人			内業
機械経費	0.50	%			(直接人件費) × 率
材料費	4.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m ²			
地域区分：耕地・森林					

施 工 内 訳 表

頁0-0019

用地測量（境界測量）
耕地・森林

施工 第0 -0013号表

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	1.40	人			
測量技師補	1.40	人			
測量助手	1.40	人			
測量補助員	1.40	人			
測量技師	0.70	人			
測量技師補	0.70	人			
測量助手	0.70	人			
機械経費	3.50	%			
材料費	2.00	%			
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m ²			
地域区分：耕地・森林					

施 工 内 訳 表

頁0-0020

用地測量（面積計算）
耕地・森林

施工 第0 -0014号表

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	2.20	人			内業
測量技師補	2.20	人			内業
測量助手	2.20	人			内業
精度管理費	7.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m ²			
地域区分：耕地・森林					

用地測量（用地実測図原図作成）

縮尺 1 / 5 0 0

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0021

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	1.30	人			内業
測量技師補	1.70	人			内業
測量助手	1.70	人			内業
精度管理費	7.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m ²			
縮尺：縮尺 1 / 5 0 0					

打合せ協議 [用地調査等業務]
中間打合せ 3 回

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0022

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	2.50	人			
技師（ A ）	2.50	人			
技師（ B ）	2.50	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	業務			
中間打合せ回数（回）：3					

施 工 内 訳 表

頁0-0023

関係機関打合せ協議（用地測量業務）

施工 第0 -0017号表

関係機関打合せ協議 2 回

1 機関 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	1.00	人			
測量技師補	1.00	人			
*** 単位当り ***	1	機関			
関係機関打合せ協議回数（回）：2					