

工事番号		簡210-1				(様式－1)										
		課長		課長補佐		係長		総括監督		主任督員		照査		設計者		
令和 8 年度 老朽管更新黒沢配水管布設替工事															実施設計書	
伊那市 高遠町長藤 黒沢																
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
配水管布設替 本管工事 HPPEφ75 L=31.3m HPPEφ100 L=26.4m 給水管工事 一式 消火栓工事 一式 減圧弁工事 一式								施 工 期 間				135 日間				
								起工予定年月日				令和 8 年 9 月 17 日				
								竣工予定年月日				令和 9 年 1 月 29 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	43 4 伊那（1） 08.08.01 建設物価・積算資料 当年8月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（%） 消費税率（%） 工種区分 施工地域等区分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正	40 10 % 01 開削工事／小口径推進工事 02 一般交通影響あり② 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休2日工事(当初)		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
水道施設工事						
配水管布設替工（本管）						
管材料費						
EF片受直管 φ100 5.0m 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	6		本			
EF片受直管 φ75 5.0m 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	9		本			
EFソケット φ75 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	6		個			
EF片受ベンド 90° φ75 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	2		個			
EF片受ベンド 45° φ100 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	2		個			

伊 那 市

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受ベント 45° φ75 水道配水用ホリチレン管						
水道単価	3		個			
EF片受ベント 11° 1/4 φ75 水道配水用ホリチレン管						
水道単価	1		個			
EF片受レユーサ φ100×75 水道配水用ホリチレン管						
水道単価	1		個			
EF両受チーズ φ75×75 水道配水用ホリチレン管						
水道単価	4		個			
メカ型PVジョイント φ75 水道配水用ホリチレン管用						
水道単価	1		個			
メカ型PCジョイント φ75 水道配水用ホリチレン管用						
水道単価	2		個			
水道配水用ホリチレン管用 効帽 φ75						
水道単価	1		個			
ワトシール弁 (PE両挿口付) φ75						
水道単価	6		基			
円形1号仕切弁室 H=0.8m φ250 浅層埋設型 鉄蓋 弁きょう						
見積単価	3		個			

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形1号仕切弁室 H=1.2m φ250 通常埋設型 鉄蓋 弁きょう						
見積単価	3		個			
識別マーカ						
見積単価	12		個			
管布設工						
ポリエチレン管据付工φ100 φ100mm						
2-6-1	26.4		m			施工 第0 -0013号表
ポリエチレン管据付工φ75 φ75mm						
2-6-1	31.3		m			施工 第0 -0014号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 φ100mm 1箇所当りの口数＝1口						
2-6-2	9		口			施工 第0 -0015号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 φ75mm 1箇所当りの口数＝1口						
2-6-2	15		口			施工 第0 -0016号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 φ75mm 1箇所当りの口数＝2口（標準）						
2-6-2	10		箇所			施工 第0 -0017号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ75mm						
	5		口			施工 第0 -0018号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手工 φ75mm K形 2-3-3、2-10-3	2		口			施工 第0 -0019号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ75mm以下 K形 2-3-3、2-10-3	2		口			施工 第0 -0020号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ100mm	2		口			施工 第0 -0021号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ75mm	13		口			施工 第0 -0022号表
硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》 管径：φ75mm	2		口			施工 第0 -0023号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ100mm以下 2-9-1	6		基			施工 第0 -0024号表
仕切弁ボックス設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	6		箇所			施工 第0 -0026号表
配水管土工（本管）						
管路土工						

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 4cm H=0.8m) ポリエチレン管 φ 75mm適応 市道(車道) 土被り 0.8m 舗装工除く 道路幅員 6.5m未満	31.3	m			科目 第0001号表
市道 本管土工(PP φ100 Ast= 4cm H=0.8m) ポリエチレン管 φ100mm適応 市道(車道) 土被り 0.8m 舗装工除く 道路幅員 6.5m未満	26.4	m			科目 第0002号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3(平積0.2m3)、4t DT 運搬距離:18km 高坂商会 1-1-3	23.4	m3			施工 第0 -0027号表
試掘削工	2	箇所			工種 第0001号表
舗装工					
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	73	m2			施工 第0 -0029号表
不陸整正 補足材料あり 28mm以上34mm未満	33	m2			施工 第0 -0032号表
舗装取壊し工					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	223	m			施工 第0 -0033号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：4 (cm)	73	m ²			施工 第0 -0034号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3) 、4 t DT 運搬距離：18km D I D地区無し	2.9	m 3			施工 第0 -0035号表
コンクリート塊（無筋）運搬 BH クレーン付山積0.8m3(平積0.6m3)積込、10tDT 運搬距離：18km D I D地区無し	0.1	m 3			施工 第0 -0036号表
汚泥吸排車運搬 運搬距離 41.0 k m以下	0.2	m3			施工 第0 -0038号表
処分費等					
処分費 As	6.7	t			施工 第0 -0040号表
処分費 Co無筋	0.2	t			施工 第0 -0041号表
処分費 汚泥	0.2	t			施工 第0 -0042号表
給水工事					

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水資材						
EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｽﾍﾞﾙ ｵ100×20 給水類 HPPE用 見積単価	1		個			
EF直管 ｵ 20 耐震性高性能ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ管ﾌﾟﾚｰｲﾝﾄﾞ HPPE AW=PWA 見積単価	1.6		m			
EFｼｬｯﾄ ｵ 20 給水類 HPPE用 AW=PWA (かんたんｸﾗﾝﾌﾟ付) 見積単価	3		個			
ｸﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ ｵ20 給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ 10Kねじ込み 水道単価	1		ヶ			
ｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ ｵ20 見積単価	1		個			
識別ﾏｰｶｰ 見積単価	1		個			
給水労務						
分水栓建込み工 《ﾎﾘｴﾃﾚﾝ管》 本管径： ｵ100mm 給水管径： ｵ20mm 1-4-2	1		箇所			施工 第0 -0043号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ20mm						
2-6-1	2	m				施工 第0 -0044号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ20mm 1箇所当りの口数＝2口（標準）						
2-6-2	3	箇所				施工 第0 -0045号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ20mm						
	1	口				施工 第0 -0046号表
ポリエチレン管切断工《撤去管切断》 管径：φ20mm						
	1	口				施工 第0 -0047号表
仕切弁ボックス設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満						
2-9-5	1	箇所				施工 第0 -0026号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ20mm						
2-4-1	2	口				施工 第0 -0048号表
給水土工						
給水管土工（φ20発生土 H=0.6）						
	2	m				科目 第0003号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4t DT 運搬距離：18km 高坂商会						
1-1-3	0.2	m3				施工 第0 -0027号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓工事						
消火栓資材						
EF片受直管 φ75 5.0m 水道配水用ホリチレン管						
水道単価	1		本			
EF片受ベント 45° φ75 水道配水用ホリチレン管						
水道単価	1		個			
EF片受ベント 22° 1/2 φ75 水道配水用ホリチレン管						
水道単価	1		個			
EF片受ベント 11° 1/4 φ75 水道配水用ホリチレン管						
水道単価	1		個			
EFフランジ 短管 (PE受口付) φ 75						
HPPE 建設物価	1		個			
EFキャップ φ 75 耐震性高性能ホリチレン管 HPPE用 積算資料						
	1		個			
フランジ 接合材 RF φ 75 弁類 LSP型フランジ 結合補強具同等品以上 見積単価						
	1		組			

伊 那 市

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地上式消火栓（単口 回転式 水抜付 FC） φ 65 打倒式（副弁付） 7.5k 見積単価	1		基			
識別マーカ 見積単価	3		個			
消火栓労務						
ポリエチレン管据付工 φ 7 5mm 2-6-1	4		m			施工 第0 -0049号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 7 5mm	1		口			施工 第0 -0022号表
ポリエチレン管切断工《撤去管切断》 管径：φ 7 5mm	2		口			施工 第0 -0050号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 7 5mm 1箇所当りの口数＝1口 2-6-2	6		口			施工 第0 -0016号表
消火栓撤去工 《機械》 地上式・単口 2-9-3	1		ヶ所			施工 第0 -0051号表
消火栓設置工 《機械》 地上式・単口 2-9-3	1		ヶ所			施工 第0 -0052号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし	0.1	m ³			施工 第0 -0053号表
消火栓土工					
市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 4cm H=0.8m) ポリエチレン管 φ 75mm適応 市道(車道) 土被り 0.8m 舗装工除く 道路幅員 6.5m未満	4.0	m			科目 第0001号表
発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4 t DT 運搬距離：18km 高坂商会 1-1-3	1.6	m ³			施工 第0 -0027号表
減圧弁設置・撤去工事					
減圧弁資材一式					
減圧弁 (ハコバツヤ付付き) MRF-100型 φ75 10kF RF L=350 見積単価	1	基			
スレータ SU-C型 φ75 10kF RF L=350 見積単価	1	基			
パイプコンベクト HS-2特・一体型ピット 内法寸法：1800L×1000W×1500H 管上土被り：1000H 工場内組立品	1	基			

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビョン製 調整リング φ600×140H インサート・着脱ステップ 付き 見積単価	1		組			
ビョン製 架台 減圧弁・ストレナー下用 見積単価	1		式			
昇降用ステップ 見積単価	5		段			
鉄蓋 φ600×110H 見積単価	1		組			
短管2号 φ75×700L 10kF/GF 埋込部塗装剥離品 見積単価	2		本			
両フランジ 短管 NC製 φ75×470L 10kF/GF×RF 見積単価	1		本			
伸縮管 NC製 φ75×230L 伸縮量-35,+40 F=10k/GF×GF 見積単価	1		本			
フランジ 接合材 φ75 10kF SUSボルト・ナット GFハッキン 見積単価	5		組			
減圧弁設置労務						

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付工 《機械》 φ 7 5mm以下 2-3-1、2-10-5	2.14	m			施工 第0 -0054号表
フランジ継手工 φ 7 5 (8 0) mm 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3	5	口			施工 第0 -0055号表
ラフテレーンクレーン運転 (機-1) 油圧伸縮ジブ型 1 6 t 吊 排出ガス対策型 1 次基準	8	時間			施工 第0 -0056号表
減圧弁土工					
機械掘削工 (小型バックホウ) クローラ型山積0.13m3 (平積0.1m3)	13	m3			施工 第0 -0057号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 発生土 1-1-2	2.3	m3			施工 第0 -0005号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：1 8 km D I D地区なし 1-1-3	5.9	m3			施工 第0 -0059号表
不陸整正 補足材料なし	3	m2			施工 第0 -0060号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：1 5 c m	2.7	m2			施工 第0 -0061号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3	m ²			施工 第0 -0062号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.2	m ³			施工 第0 -0063号表
既設減圧撤去					
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m ³			施工 第0 -0064号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m ³ 発生土 1-1-2	4.8	m ³			施工 第0 -0005号表
コンクリート塊（鉄筋）運搬 BH クレーン付山積0.8m ³ (平積0.6m ³)積込、10tDT 運搬距離：1 8 km D I D地区無し	1	m ³			施工 第0 -0065号表
処分費等					
処分費 Co有筋	2.2	t			施工 第0 -0066号表
直接工事費					

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費						
通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》 φ150mm以下 1日当試験距離：1000m						
	57.7	m				施工 第0 -0067号表
減圧弁試運転調整費						
	1	人工				科目 第0004号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
共通仮設費計						
純工事費						
**現場管理 費(千円単位)						
工事原価						
一般管理 費等						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格計						
消費税等 相当額計						
工事費計						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費						

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役						
			人			
普通作業員						
			人			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 4cm H=0.8m)

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0020

ポリエチレン管 φ 75mm適応

市道(車道) 土被り 0.8m

舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
1-1-1	5.7	m 3				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
洗滌砂						
1-1-2	1.68	m 3				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
発生土						
1-1-2	1.56	m 3				施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 3 0 c m						
	6.0	m 2				施工 第0 -0006号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 1 0 c m						
	6.0	m 2				施工 第0 -0008号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離: 2 km D I D地区無し 任意指定						
	3.97	m 3				施工 第0 -0009号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm						
見積単価	10	m				
管明示シート工(手間のみ)						
2-3-14	10	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***						
	10	m				

伊 那 市

ポリエチレン管 φ 75mm適応		市道（車道） 土被り 0.8m		舗装工除く 道路幅員 6.5m未満		10	m
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り ***							
		1		m			

市道 本管土工(PP φ100 Ast= 4cm H=0.8m)

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0022

ポリエチレン管 φ100mm適応

市道(車道) 土被り 0.8m

舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
1-1-1	5.91	m 3				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
洗滌砂						
1-1-2	1.83	m 3				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
発生土						
1-1-2	1.56	m 3				施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 3 0 c m						
	6.0	m 2				施工 第0 -0006号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 1 0 c m						
	6.0	m 2				施工 第0 -0008号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離: 2 km D I D地区無し 任意指定						
	4.18	m 3				施工 第0 -0009号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm						
見積単価	10	m				
管明示シート工(手間のみ)						
2-3-14	10	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***	10	m				

伊 那 市

ポリエチレン管 φ100mm適応		市道（車道） 土被り 0.8m		舗装工除く 道路幅員 6.5m未満		10	m
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り ***							
		1		m			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m3	1-1-1	4.36	m3				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 洗滌砂	1-1-2	1.36	m3				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 発生土	1-1-2	3	m3				施工 第0 -0005号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4t DT 運搬距離：2.0km D I D地区無し 任意指定		1.03	m3				施工 第0 -0012号表
埋設表示シート（本管用） W=150mm 見積単価		10	m				
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14		10	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***		10	m				
*** 単位当り ***		1	m				

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工							
				人			
普通作業員							
				人			
*** 単位当り ***							
		1		日			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

施工 第0 -0001号表

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0027

バックホウ運転 (機－1)
クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

洗滌砂

1-1-2

施工 第0 -0003号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0002号表
タンパ及びランマ運転 (機－3 1) 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0004号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工 第0 -0004号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0030

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

発生土

施工 第0 -0005号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0002号表
タンパ及びランマ運転 (機－3 1) 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0031

路盤工（管路土工） 2層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：30cm

施工 第0 -0006号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	38.100	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工 第0 -0007号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：10cm

施工 第0 -0008号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.700	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

伊 那 市

施工内訳表

頁0-0034

発生土運搬費

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT

運搬距離：2km D I D地区無し

任意指定

施工 第0 -0009号表

10

m 3

当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0035

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0010号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0037

発生土運搬費

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT

運搬距離：2.0km D I D地区無し

任意指定

施工 第0 -0012号表

10

m 3

当り

[illegible]

伊 那 市

ポリエチレン管据付工φ100
φ100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0038

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工φ75
φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

頁0-0039

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ100mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-2

施工 第0 -0015号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ75mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-2

施工 第0 -0016号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ75mm

1箇所当りの口数=2口（標準）

2-6-2

施工 第0 -0017号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ75mm

施工 第0 -0018号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0044

メカニカル継手工

施工 第0 -0019号表

Φ75mm

K形

2-3-3、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0045

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工 第0 -0020号表

φ75mm以下

K形

2-3-3、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0046

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ100mm

施工 第0 -0021号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0047

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ75mm

施工 第0 -0022号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》
管径：φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0048

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ100mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

頁0-0049

2-9-1

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	0.400	時間			施工 第0-0025号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0050

トラック運転 (機-1)
クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊

施工 第0 -0025号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0052

発生土処理工

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：18km 高坂商会

1-1-3

施工 第0 -0027号表

1 m3 当り

[illegible]

伊 那 市

施工内訳表

頁0-0053

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：18km DID地区無し

施工 第0 -0028号表

10 m3 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0054

表層工

再生 密粒度（20F）

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0 -0029号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（20F）〔再生材 混入率50%以下〕	10.058	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転（機-23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0030号表
振動コンパクタ運転（機-23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0031号表
砂散布費		%			(労+機)×率
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0055

振動ローラ運転 (機-23)

舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型

施工 第0 -0030号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5～0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0056

振動コンパクタ運転 (機-23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0031号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0057

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

労務構成比：

28mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2014		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t		日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

労務構成比：

28mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0032号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料あり 補足材料：再生クラッシャーラン RC-40				補足材料平均厚さ：28mm以上34mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0059

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0033号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0060

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0033号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

舗装版取壊し積み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A S 舗装版厚：4 (cm)

施工 第0 -0034号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	3.350	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

伊 那 市

施工内訳表

頁0-0062

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：18km D I D地区無し

施工 第0 -0035号表

10 m3 当り

[illegible]

伊 那 市

施工内訳表

頁0-0063

コンクリート塊（無筋）運搬

BH クレーン付山積0.8m3(平積0.6m3)積込、10tDT 運搬距離:18km D I D地区無し

施工 第0 -0036号表

100

m 3

当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0064

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル 10t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0037号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0065

汚泥吸排車運搬
運搬距離 41.0km以下

施工 第0 -0038号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
側溝清掃車運転 (機-19) ブロワ式 9.0m3		日			施工 第0-0039号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0066

側溝清掃車運転 (機－１９)

施工 第0 -0039号表

ブロワ式 9. 0m3

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃車 [ブロワ式] 9. 0m3		供用日			
運転手 (一般)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

処分費
As

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0040号表

頁0-0067

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

処分費
Co無筋

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0041号表

頁0-0068

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

処分費
汚泥

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0042号表

頁0-0069

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0043号表

本管径：φ100mm

給水管径：φ20mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0044号表

頁0-0071

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工

施工 第0 -0045号表

φ20mm

1箇所当りの口数=2口（標準）

2-6-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0046号表

頁0-0073

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0074

ポリエチレン管切断工《撤去管切断》
管径：φ20mm

施工 第0 -0047号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
φ 20 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0048号表

頁0-0075

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

ポリエチレン管据付工
φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0076

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0077

ポリエチレン管切断工《撤去管切断》
管径：φ75mm

施工 第0 -0050号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

消火栓撤去工 《機械》
地上式・単口

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0051号表

頁0-0078

2-9-3

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	0.342	時間			施工 第0-0025号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

消火栓設置工 《機械》
地上式・単口

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0052号表

頁0-0079

2-9-3

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	0.570	時間			施工 第0-0025号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

頁0-0080

構造物とりこわし
無筋構造物 人力施工

夜間作業（20時～6時）なし

施工 第0 -0053号表

1 m3 当り

[illegible]

伊 那 市

鑄鉄管据付工 《機械》
 φ75mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0054号表

頁0-0081

2-3-1、2-10-5

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（機－1） クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	1.210	時間			施工 第0-0025号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0082

フランジ継手工
φ75(80)mm

7.5K

施工 第0 -0055号表

2-3-5、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0083

ラフテレーンクレーン運転 (機-1)

施工 第0 -0056号表

油圧伸縮ジブ型 16 t吊

排出ガス対策型1次基準

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス1次 16 t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0084

機械掘削工（小型バックホウ）
クローラ型山積0.13m3（平積0.1m3）

施工 第0 -0057号表

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転（機－18） クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			補助的作業 施工 第0-0058号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0085

小型バックホウ運転 (機-18)

クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0058号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0086

発生土処理工

施工 第0 -0059号表

BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4t DT

運搬距離：1.8 km

D I D地区なし

1-1-3

1

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬費 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4t DT 運搬距離：1.8 km D I D地区無し	1.000	m3			施工 第0-0028号表
処分費	1.000	m3			発生土処理工(SS10104)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0087

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0060号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2014		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t		日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0088

施工 第0 -0060号表

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0089

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：15cm

施工 第0 -0061号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	19.050	m3			
タンパ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0090

施工 第0 -0062号表

型枠
一般型枠
機械構成比： 労務構成比： 均しコンクリート 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

頁0-0091

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0063号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 捨—8—40—BB (規格外)		m3		生コンクリート 24—12—25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0092

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0063号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬あり コンクリート規格：捨-8-40 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0093

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0 -0064号表

1 m3 当り

[illegible]

伊 那 市

施工内訳表

頁0-0094

コンクリート塊（鉄筋）運搬

BH クレーン付山積0.8m3(平積0.6m3)積込、10tDT 運搬距離：18km D I D地区無し

施工 第0 -0065号表

100

m 3

当り

[illegible]

伊 那 市

処分費
Co有筋

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0066号表

頁0-0095

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》
φ150mm以下

1日当試験距離：1000m

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0067号表

頁0-0096

800 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 合 計 ***	800	m			
*** 単位当り ***	1	m			