

工 事 名

令和8年度

高遠町諸町防火貯水槽撤去工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 防火貯水槽撤去工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌					
仮設建物費	├					
工事施設費	├					
環境安全費	├					
動力用水光熱費	├ -----	1.0	式			
屋外整理整頓費	├					
機械器具費	├					
情報システム費	├					
その他	└					
共通仮設費積み上げ分						
交通誘導警備員	34人程度	1.0	式			
土地所有者 駐車場料金	乗用車2台	1.0	式			
住宅出入用仮設通路	単管パイプ下地＋足場板 設置程度	1.0	式			
	手摺、チューブライト 設置含む					
住宅側 仮囲い	シート張 H=1.8m L=10.0m 存置1か月	1.0	式			
	単管 支柱@1,800程度					
計	(共通仮設費積み上げ分)					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(A) 防火貯水槽撤去工事						
1 撤去工事	防火貯水槽点検口、天端 スラブ撤去	1.0	式			
	水抜きコア抜き 洗い砂埋戻し					
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 撤去工事						
防火貯水槽内水抜き	4t散水車による水抜き	2.0	日			
防火貯水槽上碎石除去	現場外搬出	18.0	m3			
防火貯水槽コンクリート切断	天端スラブ上 t=40cm 汚泥処理含む	50.7	m			
防火貯水槽コンクリート切断	直壁コンクリート切断 ウォルソー工法 t=30cm	21.2	m			
	汚泥処理含む					
防火貯水槽内底版・直壁水抜き	コア抜き φ100mm t=30cm	12.0	本			
防火貯水槽コンクリート撤去	小型バックホウ 4t級 アンカー吊撤去	10.8	m3			
	防火貯水槽標識撤去含む					
コンクリート運搬	4tDT	10.8	m3			
コンクリート処分	有筋	10.8	m3			
埋戻し	洗い砂・水締め	51.1	m3			
碎石埋戻し	発生碎石利用	18.0	m3			
重機運搬費	小型バックホウ 4t級 クレーン仕様	2.0	回			
合 計						