

工 事 名

令和8年度

伊那スタジアム 外野フェンスほか 改修工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 建築工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費	└-----	1.0	式			
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他	└					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(A) 建築工事						
1 外野フェンス改修工事		1.0	式			
2 ダグアウト床改修工事		1.0	式			
3 防護パット改修工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 外野フェンス改修工事	材工共					
外野フェンス(片面・天端)						
ケレン・清掃		180	m2			
養生費		180	m2			
超速硬化ウレタン塗膜仕上	t=2mm、高圧洗浄 プライマー、トップコート共	180	m2			
下地補修	既存フェンス	1.0	式			
専門業者管理費	機械損料、廃材処分、消耗品、 運搬含む	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 ダグアウト床改修工事						
ゴムマット貼	階段部共 材 KG-122 同等品	45.0	枚			
施工費	既存撤去、現地カット 接着含む	1.0	式			
運搬費		1.0	式			
専門業者管理費	機械損料、廃材処分、消耗品含む	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 防護パット改修工事	材工共					
バックネット支柱パット	円周2070 H1940 ウレタンt40	4.0	枚			
	外皮縫製PVC(ハメ付) 既存撤去共					
バックネット支柱パット	250×250 ヘラ50 芯材ポリエチレンt20	4.0	枚			
	外皮縫製PVC(ハメ付) 既存撤去共					
ダグアウト前フェンス 柱パット (片側)	H800 W150 t30 硬質ウレタン・プランドン	8.0	本			
	縫製ベルト式 外皮：PVC					
ダグアウト前フェンス コ型パット	L7720 W150 ハメリッチ@300 t20 ポリエチレン 筒型	4.0	本			
	外皮：PVC 芯材・カバー					
専門業者管理費	機械損料、廃材処分、消耗品、 運搬含む	1.0	式			
合 計						