

工事番号																(様式－１)		
課 長		係 長		審 査 者		設 計 者												
令和 8 年度 農地耕作条件改善事業 手良地区 暗渠排水工事																	実施設計書	
伊那市 手良 下手良																		
設 計 大 要								施 工 方 法										
暗渠排水工 吸水渠 (VU φ 75有孔管) L=932.0m 集水渠 (VU φ 75無孔管) L= 79.3m								施 工 期 間				日 間						
								起工予定年月日				令和 年 月 日						
								竣工予定年月日				令和 年 月 日						
								契約保証方法				金銭的保証						

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 08.08.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休2日補正	40 10 % 01 ほ場整備工事 01 金銭的保証 08 中山間地域 09 週単位（土日）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
ほ場整備工						
整地工						
暗渠排水工（田①）						
			式			
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深 0. 7 超え 1. 0 m以下 排対型						00
	28	m				施工 第0 -0001号表
硬質ポリ塩化ビニル管 有孔薄肉管 VUスリーブ 径 7 5 長 4. 0 m						00
	6. 9	本				
単粒度砕石 3 号 4 0 ～ 3 0 mm						00
	3. 0	m 3				
暗渠フィルター材 厚 1 0 mm						00
	29	m ²				
硬質塩化ビニル管 D V 継手（排水用） キャップ φ 7 5						00
	1	個				

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管D V継手（排水用） 9 0° エルボ φ 7 5					00
	1	個			
硬質塩化ビニル管D V継手（排水用） 2 2° 1／2 エルボ φ 7 5					
	2	個			
暗渠排水工（小運搬） 人力 暗渠排水管（定尺管） 5 0 m以下					00
	28	m			施工 第0 -0002号表
暗渠排水工（小運搬） 機械 砕石 5 0 m以下					00
	3	m 3			施工 第0 -0003号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	3	m 3			施工 第0 -0004号表
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 3 0～5 0 m未満					00
	3	m 3			施工 第0 -0005号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	3	m 3			施工 第0 -0004号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	3	m 3			施工 第0 -0006号表
整地 敷均し（ルーズ） 標準(10,000m3未満)					00
	3	m 3			施工 第0 -0007号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)					00
	17	m ³			施工 第0 -0008号表
積込 (ルーズ) 土砂 小規模(標準)					00
	17	m ³			施工 第0 -0004号表
暗渠排水工 (田②)					
		式			
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深0.7 超え1.0 m以下 排対型					00
	46	m			施工 第0 -0001号表
硬質ポリ塩化ビニル管 有孔薄肉管 VUスリーブ 径75 長4.0 m					00
	11.5	本			
単粒度砕石 3号 40～30 mm					00
	5.0	m ³			
暗渠フィルター材 厚10 mm					00
	48	m ²			
硬質塩化ビニル管DV継手 (排水用) キャップ φ75					00
	1	個			
硬質塩化ビニル管DV継手 (排水用) 90° エルボ φ75					00
	2	個			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管D V継手（排水用） 9 0° Y φ 7 5					00
	1	個			
硬質塩化ビニル管D V継手（排水用） 2 2° 1／2 エルボ φ 7 5					
	1	個			
暗渠排水工（小運搬） 人力 暗渠排水管（定尺管） 5 0 m以下					00
	46	m			施工 第0 -0002号表
暗渠排水工（小運搬） 機械 砕石 5 0 m以下					00
	5	m 3			施工 第0 -0003号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	5	m 3			施工 第0 -0004号表
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 3 0～5 0 m未満					00
	5	m 3			施工 第0 -0005号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	5	m 3			施工 第0 -0004号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホウ 山積0.28m3（平積0.2m3）					00
	5	m 3			施工 第0 -0006号表
整地 敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満）					00
	5	m 3			施工 第0 -0007号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)					00
	33	m 3			施工 第0 -0008号表
積込 (ルーズ) 土砂 小規模(標準)					00
	33	m 3			施工 第0 -0004号表
暗渠排水工 (田③)					
		式			
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深0. 7 超え1. 0 m以下 排対型					00
	121	m			施工 第0 -0001号表
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深0. 7 超え1. 0 m以下 排対型					00
	23	m			施工 第0 -0001号表
硬質ポリ塩化ビニル管 有孔薄肉管 V Uスリーブ 径7 5 長4. 0 m					00
	30.2	本			
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管V U T S片スリーブ 径7 5 長4. 0 m					00
	5.8	本			
単粒度碎石 3号 4 0 ～ 3 0 mm					00
	13	m 3			
水閘 ネジ式 (鎖付) V U φ 7 5					00
	1	個			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠フィルター材 厚 1 0 mm					00
	127	m ²			
硬質塩化ビニル管 D V 継手 (排水用) キャップ φ 7 5					00
	1	個			
硬質塩化ビニル管 D V 継手 (排水用) 9 0 ° エルボ φ 7 5					00
	3	個			
硬質塩化ビニル管 D V 継手 (排水用) 4 5 ° エルボ φ 7 5					00
	1	個			
硬質塩化ビニル管 D V 継手 (排水用) 9 0 ° Y φ 7 5					00
	1	個			
硬質塩化ビニル管 D V 継手 (排水用) 2 2 ° 1 / 2 エルボ φ 7 5					
	1	個			
暗渠排水工 (小運搬) 機械 暗渠排水管 (定尺管) 5 0 m を超え 1 0 0 m 以下					00
	144	m			施工 第0 -0009号表
暗渠排水工 (小運搬) 機械 砕石 5 0 m を超え 1 0 0 m 以下					00
	13	m 3			施工 第0 -0010号表
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)					00
	13	m 3			施工 第0 -0004号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 1 0 0 m未満					00
	13	m 3			施工 第0 -0011号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	13	m 3			施工 第0 -0004号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホウ 山積0.28m3（平積0.2m3）					00
	13	m 3			施工 第0 -0006号表
整地 敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満）					00
	13	m 3			施工 第0 -0007号表
掘削 土砂 小規模（標準） 小規模（標準）					00
	99	m 3			施工 第0 -0008号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	99	m 3			施工 第0 -0004号表
暗渠排水工（田④）					
		式			
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深0.7 超え1.0 m以下 排対型					00
	35	m			施工 第0 -0001号表
硬質ポリ塩化ビニル管 有孔薄肉管 VUスリーブ 径75 長4.0 m					00
	8.7	本			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単粒度砕石 3号 40～30mm					00
	3.8	m ³			
暗渠フィルター材 厚10mm					00
	36	m ²			
硬質塩化ビニル管DV継手（排水用） キャップ φ75					00
	1	個			
硬質塩化ビニル管DV継手（排水用） 90°エルボ φ75					00
	3	個			
硬質塩化ビニル管DV継手（排水用） 22°1/2エルボ φ75					
	1	個			
硬質塩化ビニル管DV継手（排水用） 11°1/4エルボ φ75					
	1	個			
暗渠排水工（小運搬） 人力 暗渠排水管（定尺管） 50m以下					00
	35	m			施工 第0 -0002号表
暗渠排水工（小運搬） 機械 砕石 50m以下					00
	4	m ³			施工 第0 -0003号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	4	m ³			施工 第0 -0004号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 3 0 ～ 5 0 m未満					00
	4	m 3			施工 第0 -0005号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	4	m 3			施工 第0 -0004号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホウ 山積0.28m3（平積0.2m3）					00
	4	m 3			施工 第0 -0006号表
整地 敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満）					00
	4	m 3			施工 第0 -0007号表
掘削 土砂 小規模（標準） 小規模（標準）					00
	25	m 3			施工 第0 -0008号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	25	m 3			施工 第0 -0004号表
暗渠排水工（田⑤）					
		式			
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深0.7 超え1.0 m以下 排対型					00
	119	m			施工 第0 -0001号表
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深0.7 超え1.0 m以下 排対型					00
	23	m			施工 第0 -0001号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 有孔薄肉管 V U スリーブ 径 7 5 長 4. 0 m					00
	29.8	本			
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 V U T S 片 スリーブ 径 7 5 長 4. 0 m					00
	5.8	本			
単粒度砕石 3 号 4 0 ～ 3 0 mm					00
	13	m 3			
水閘 ネジ式 (鎖付) V U φ 7 5					00
	1	個			
暗渠フィルター材 厚 1 0 mm					00
	125	m ²			
硬質塩化ビニル管 D V 継手 (排水用) キャップ φ 7 5					00
	1	個			
硬質塩化ビニル管 D V 継手 (排水用) 9 0 ° エルボ φ 7 5					00
	3	個			
硬質塩化ビニル管 D V 継手 (排水用) 4 5 ° エルボ φ 7 5					00
	1	個			
硬質塩化ビニル管 D V 継手 (排水用) 9 0 ° Y φ 7 5					00
	1	個			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水工（小運搬） 機械 暗渠排水管（定尺管） 5 0 mを超え 1 0 0 m以下					00
	142	m			施工 第0 -0009号表
暗渠排水工（小運搬） 機械 砕石 5 0 mを超え 1 0 0 m以下					00
	13	m 3			施工 第0 -0010号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	13	m 3			施工 第0 -0004号表
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 1 0 0 m未満					00
	13	m 3			施工 第0 -0011号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	13	m 3			施工 第0 -0004号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホウ 山積0.28m3（平積0.2m3）					00
	13	m 3			施工 第0 -0006号表
整地 敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満）					00
	13	m 3			施工 第0 -0007号表
掘削 土砂 小規模（標準） 小規模（標準）					00
	97	m 3			施工 第0 -0008号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	97	m 3			施工 第0 -0004号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水工（田⑥）					
		式			
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深 0.7 超え 1.0 m 以下 排対型					00
	115	m			施工 第0 -0001号表
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深 0.5 以上 0.7 m 以下 排対型					00
	6	m			施工 第0 -0012号表
硬質ポリ塩化ビニル管 有孔薄肉管 V U スリーブ 径 75 長 4.0 m					00
	28.8	本			
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 V U T S 片スリーブ 径 75 長 4.0 m					00
	1.6	本			
単粒度砕石 3号 40 ～ 30 mm					00
	12	m ³			
水閘 ネジ式（鎖付） V U φ 75					00
	1	個			
暗渠フィルター材 厚 10 mm					00
	121	m ²			
硬質塩化ビニル管 D V 継手（排水用） キャップ φ 75					00
	1	個			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管D V継手（排水用） 9 0° エルボ φ 7 5					00
	2	個			
硬質塩化ビニル管D V継手（排水用） 4 5° エルボ φ 7 5					00
	1	個			
暗渠排水工（小運搬） 機械 暗渠排水管（定尺管） 5 0 mを超え 1 0 0 m以下					00
	122	m			施工 第0 -0009号表
暗渠排水工（小運搬） 機械 砕石 5 0 mを超え 1 0 0 m以下					00
	12	m 3			施工 第0 -0010号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	12	m 3			施工 第0 -0004号表
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 1 0 0 m未満					00
	12	m 3			施工 第0 -0011号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	12	m 3			施工 第0 -0004号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	12	m 3			施工 第0 -0006号表
整地 敷均し（ルーズ） 標準(10,000m3未満)					00
	12	m 3			施工 第0 -0007号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)					00
	83	m 3			施工 第0 -0008号表
積込 (ルーズ) 土砂 小規模(標準)					00
	83	m 3			施工 第0 -0004号表
暗渠排水工 (田⑦)					
		式			
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深0. 7 超え1. 0 m以下 排対型					00
	114	m			施工 第0 -0001号表
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深0. 5 以上0. 7 m以下 排対型					00
	7	m			施工 第0 -0012号表
硬質ポリ塩化ビニル管 有孔薄肉管 V Uスリーブ 径7 5 長4. 0 m					00
	28. 4	本			
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管V U T S片スリーブ 径7 5 長4. 0 m					00
	1. 7	本			
単粒度碎石 3 号 4 0 ～ 3 0 mm					00
	12	m 3			
水閘 ネジ式 (鎖付) V U φ 7 5					00
	1	個			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠フィルター材 厚 1 0 mm					00
	119	m ²			
硬質塩化ビニル管 D V 継手 (排水用) キャップ φ 7 5					00
	1	個			
硬質塩化ビニル管 D V 継手 (排水用) 9 0 ° エルボ φ 7 5					00
	2	個			
硬質塩化ビニル管 D V 継手 (排水用) 4 5 ° エルボ φ 7 5					00
	1	個			
暗渠排水工 (小運搬) 機械 暗渠排水管 (定尺管) 5 0 m を超え 1 0 0 m 以下					00
	120	m			施工 第0 -0009号表
暗渠排水工 (小運搬) 機械 砕石 5 0 m を超え 1 0 0 m 以下					00
	12	m 3			施工 第0 -0010号表
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)					00
	12	m 3			施工 第0 -0004号表
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石 (積込経費別途) 1 0 0 m 未満					00
	12	m 3			施工 第0 -0011号表
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)					00
	12	m 3			施工 第0 -0004号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	12	m 3			施工 第0 -0006号表
整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)					00
	12	m 3			施工 第0 -0007号表
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)					00
	82	m 3			施工 第0 -0008号表
積込 (ルーズ) 土砂 小規模(標準)					00
	82	m 3			施工 第0 -0004号表
暗渠排水工 (田⑧)					
		式			
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深0.7を超え1.0m以下 排対型					00
	120	m			施工 第0 -0001号表
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深0.5以上0.7m以下 排対型					00
	8	m			施工 第0 -0012号表
硬質ポリ塩化ビニル管 有孔薄肉管 VUスリーブ 径75 長4.0m					00
	30.1	本			
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU TS片スリーブ 径75 長4.0m					00
	2.0	本			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単粒度砕石 3 号 4 0 ～ 3 0 mm					00
	13	m 3			
水閘 ネジ式（鎖付） V U φ 7 5					00
	1	個			
暗渠フィルター材 厚 1 0 mm					00
	126	m ²			
硬質塩化ビニル管 D V 継手（排水用） キャップ φ 7 5					00
	1	個			
硬質塩化ビニル管 D V 継手（排水用） 9 0 ° エルボ φ 7 5					00
	2	個			
硬質塩化ビニル管 D V 継手（排水用） 4 5 ° エルボ φ 7 5					00
	1	個			
暗渠排水工（小運搬） 機械 暗渠排水管（定尺管） 5 0 m を超え 1 0 0 m 以下					00
	128	m			施工 第0 -0009号表
暗渠排水工（小運搬） 機械 砕石 5 0 m を超え 1 0 0 m 以下					00
	13	m 3			施工 第0 -0010号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	13	m 3			施工 第0 -0004号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0019

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 1 0 0 m未満					00
	13	m 3			施工 第0 -0011号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	13	m 3			施工 第0 -0004号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホウ 山積0.28m3（平積0.2m3）					00
	13	m 3			施工 第0 -0006号表
整地 敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満）					00
	13	m 3			施工 第0 -0007号表
掘削 土砂 小規模（標準） 小規模（標準）					00
	87	m 3			施工 第0 -0008号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	87	m 3			施工 第0 -0004号表
暗渠排水工（田⑨）					
		式			
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深0.7を超え1.0m以下 排対型					00
	115	m			施工 第0 -0001号表
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深0.5以上0.7m以下 排対型					00
	6	m			施工 第0 -0012号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0020

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 有孔薄肉管 V Uスリーブ 径75 長4.0m					00
	28.7	本			
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管V U T S片スリーブ 径75長4.0m					00
	1.6	本			
単粒度砕石3号 40～30mm					00
	12	m ³			
水閘 ネジ式（鎖付）V Uφ75					00
	1	個			
暗渠フィルター材 厚10mm					00
	120	m ²			
硬質塩化ビニル管D V継手（排水用） キャップ φ75					00
	1	個			
硬質塩化ビニル管D V継手（排水用） 90°エルボ φ75					00
	2	個			
硬質塩化ビニル管D V継手（排水用） 45°エルボ φ75					00
	1	個			
暗渠排水工（小運搬） 機械 暗渠排水管（定尺管） 50mを超え100m以下					00
	121	m			施工 第0 -0009号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0021

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水工（小運搬） 機械 砕石 5 0 mを超え 1 0 0 m以下					00
	12	m 3			施工 第0 -0010号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)					00
	12	m 3			施工 第0 -0004号表
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 1 0 0 m未満					00
	12	m 3			施工 第0 -0011号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)					00
	12	m 3			施工 第0 -0004号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	12	m 3			施工 第0 -0006号表
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)					00
	12	m 3			施工 第0 -0007号表
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)					00
	83	m 3			施工 第0 -0008号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)					00
	83	m 3			施工 第0 -0004号表
暗渠排水工（田⑩）					
		式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0022

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深 0. 7 超え 1. 0 m 以下 排対型					00
	120	m			施工 第0 -0001号表
暗渠排水工 バックホウ掘削 掘削深 0. 5 以上 0. 7 m 以下 排対型					00
	5	m			施工 第0 -0012号表
硬質ポリ塩化ビニル管 有孔薄肉管 V U スリーブ 径 7 5 長 4. 0 m					00
	30. 1	本			
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 V U T S 片スリーブ 径 7 5 長 4. 0 m					00
	1. 4	本			
単粒度砕石 3 号 4 0 ～ 3 0 mm					00
	13	m ³			
水閘 ネジ式（鎖付） V U φ 7 5					00
	1	個			
暗渠フィルター材 厚 1 0 mm					00
	126	m ²			
硬質塩化ビニル管 D V 継手（排水用） キャップ φ 7 5					00
	1	個			
硬質塩化ビニル管 D V 継手（排水用） 9 0 ° エルボ φ 7 5					00
	2	個			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0023

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管D V継手（排水用） 4 5° エルボφ 7 5					00
	1	個			
暗渠排水工（小運搬） 機械 暗渠排水管（定尺管） 5 0 mを超え1 0 0 m以下					00
	126	m			施工 第0 -0009号表
暗渠排水工（小運搬） 機械 砕石 5 0 mを超え1 0 0 m以下					00
	13	m 3			施工 第0 -0010号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	13	m 3			施工 第0 -0004号表
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 1 0 0 m未満					00
	13	m 3			施工 第0 -0011号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）					00
	13	m 3			施工 第0 -0004号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	13	m 3			施工 第0 -0006号表
整地 敷均し（ルーズ） 標準(10,000m3未満)					00
	13	m 3			施工 第0 -0007号表
掘削 土砂 小規模（標準） 小規模（標準）					00
	87	m 3			施工 第0 -0008号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）						00
	87		m 3			施工 第0 -0004号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ 現場管理費 ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費 等 ＊						
（参考）現場 管理費のうち 法定福利費						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0025

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

施 工 内 訳 表

頁0-0026

暗渠排水工 バックホウ掘削
掘削深0.7 超え1.0 m以下

施工 第0 -0001号表

119 m 当り

排対型

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (機械損料) 山0.28 m ³ (平0.2m ³)排対型2次	1.66	供用日			
軽油	34	L			バックホウ用
特殊運転手	1.00	人			バックホウ用
土木一般世話役	0.30	人			
特殊作業員	0.50	人			
普通作業員	1.00	人			
普通作業員	2.00	人			被覆材投入の補助労務
合計		m			1日当たり作業量 (m) = 119
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：暗渠排水工 掘削深区分：0.7 超え1.0 m以下 口径区分：φ50～75mm			機種の選定：バックホウ 暗渠排水材区分：暗渠排水管（定尺管）		

施工内訳表

頁0-0027

暗渠排水工 (小運搬) 人力

暗渠排水管 (定尺管)	50 m以下
-------------	--------

施工 第0 -0002号表

5660 m 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0028

暗渠排水工 (小運搬) 機械

施工 第0 -0003号表

碎石	5 0 m以下
----	---------

38.5 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0029

積込（ルーズ）
土砂

施工 第0 -0004号表

小規模(標準)

1

m 3 当り

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次：山積0. 2 8 m 3	26.01%	供用日		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		
特殊運転手	62.89%	人		運転手（特殊）		
軽油	11.10%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施工内訳表

頁0-0030

小運搬 不整地運搬車

砂・砂利・栗石（積込経費別途）

30 ~ 50 m未満

1 目

施工 第0 -0005号表

71.1 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0031

土砂等運搬

施工 第0 -0006号表

小規模 DID区間なし 0.2km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m3 当り

機械構成比： 26.52%

労務構成比： 61.90%

材料構成比： 11.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ∴ 4 t 積級	26.52%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手	61.90%	人		運転手 (一般)		
軽油	11.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：0.2km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

整地

敷均し(ルーズ)

機械構成比：

22.80%

労務構成比：

標準(10,000m3未満)

53.11%

材料構成比：

24.09%

市場単価構成比：

施工 第0 -0007号表

標準単価：

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014.7.1山積0.8m3 (長期割引)	22.80%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
特殊運転手	53.11%	人		運転手 (特殊)		
軽油	24.09%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：敷均し(ルーズ) 障害の有無：障害なし				施工数量：標準(10,000m3未満)		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

掘削
土砂 小規模(標準)
機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

施工 第0 -0008号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次：山積0. 2 8 m 3	26.01%	供用日		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		
特殊運転手	62.89%	人		運転手（特殊）		
軽油	11.10%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

暗渠排水工（小運搬） 機械
暗渠排水管（定尺管）

施工 第0 -0009号表

3310 m 当り

5 0 mを超え 1 0 0 m以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車（機械賃料） クローラ型油圧ダンプ式2.0t 排対型2次 賃料長期割引有(30日以上)	1.55	日			
軽油	14	L			
特殊運転手	1.00	人			
普通作業員	1.32	人			
合計		m			1日当たり作業量（m）= 3310
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：小運搬 運搬距離区分： 5 0 mを超え 1 0 0 m以下			暗渠排水材区分：暗渠排水管（定尺管） 1工事当たり総供用日数区分：30日以上		

施工内訳表

頁0-0035

暗渠排水工（小運搬）機械
碎石

施工 第0 -0010号表

32.9 m 3 当り

50 mを超え100 m以下

[illegible]

施工内訳表

頁0-0036

小運搬 不整地運搬車

砂・砂利・栗石（積込経費別途）

1 0 0 m未満

1 目

施工 第0 -0011号表

65.1 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0037

暗渠排水工 バックホウ掘削

施工 第0 -0012号表

掘削深0. 5以上0. 7 m以下

排対型

159

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (機械損料) 山0. 2 8 m3(平0. 2m3)排対型2次	1. 66	供用日			
軽油	34	L			バックホウ用
特殊運転手	1. 00	人			バックホウ用
土木一般世話役	0. 30	人			
特殊作業員	0. 50	人			
普通作業員	1. 00	人			
普通作業員	2. 00	人			被覆材投入の補助労務
合計		m			1日当たり作業量 (m) = 159
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：暗渠排水工 掘削深区分：0. 5以上0. 7 m以下 口径区分：φ50～75mm			機種の選定：バックホウ 暗渠排水材区分：暗渠排水管（定尺管）		