

工事名	令和 8 年度 舗装修繕工事 市道 宮ノ原線 伊那市 高遠町 長藤				当初	事業区分	舗装改良
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装工							
土工							
掘削積込		土砂	m3		170		174.3
土砂運搬		L=14.9km	m3		170		174.3
舗装撤去工							
舗装版切断		アスファルト舗装版 t=15cm以下	m		15		14.7
舗装版取壊し		アスファルト舗装版 t=5cm以下	m2		498		498
殻運搬		アスファルト殻 L=16.3km	m3		25		24.9
殻処理		アスファルト殻 (株)高坂商会長谷工場	t		57		57.3
舗装工							
不陸整正		補足材無	m2		498		498.0
下層路盤工		再生クラッシャーラン C-40 t=20cm	m2		498		498.0
上層路盤工		粒調碎石 M-40 t=15cm	m2		498		498.0
表層工		再生密粒度アスコン20F t=5cm	m2		498		498.0

[illegible]

[illegible]