

工 事 名

令和8年度

旧井澤家住宅 木部塗装改修工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 建築工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費	└-----	1.0	式			
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他	└					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(A) 建築工事						
1 住宅 木部塗装改修工事		1.0	式			
2 住宅屋根上飾り 木部塗装改修工事		1.0	式			
3 独立物置 木部塗装改修工事		1.0	式			
4 門 木部塗装改修工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 住宅 木部塗装改修工事						
	(品名、品番は同等可)					
破風 (各面)	高压洗浄+ キシラデ [®] コールコンゾ [®] ラン3回塗り	86.1	m			
軒裏 (各面)	高压洗浄+ キシラデ [®] コールコンゾ [®] ラン3回塗り	170	m2			
格子 (各面)	高压洗浄+ キシラデ [®] コールコンゾ [®] ラン3回塗り	136	m2			
付け梁 (各面)	高压洗浄+ キシラデ [®] コールコンゾ [®] ラン3回塗り	124	m			
付け柱 (各面)	高压洗浄+ キシラデ [®] コールコンゾ [®] ラン3回塗り	82.5	m			
下見板 (各面)	高压洗浄+ キシラデ [®] コールコンゾ [®] ラン3回塗り	66.5	m2			
入り口扉 (東・西面)	高压洗浄+ キシラデ [®] コールコンゾ [®] ラン3回塗り	9.4	m2			
雨戸 (東・北面)	高压洗浄+ キシラデ [®] コールコンゾ [®] ラン3回塗り	36.8	m2			
ガラス戸 (西面)	高压洗浄+ キシラデ [®] コールコンゾ [®] ラン3回塗り	9.7	m2			
足場費	くさび式足場	330	m2			
足場費	飛散防止ネット張り	330	m2			
養生費	木部塗装に伴う 飛散防止養生	1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 住宅屋根上飾り 木部塗装改修工事						
	(品名、品番は同等可)					
飾り (ガラリ他)	高圧洗浄+ キシラデコールコンゾラン3回塗り	1.3	m2			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 独立物置 木部塗装改修工事						
	(品名、品番は同等可)					
外壁（天井共）	高圧洗浄+ キシラデコールコンゾラン3回塗り	25.8	m2			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 門 木部塗装改修工事						
	(品名、品番は同等可)					
軒裏	高圧洗浄+ キシラデ [®] コールコンゾ [®] ラン3回塗り	28.9	m2			
竹垣	高圧洗浄+ キシラデ [®] コールコンゾ [®] ラン3回塗り	7.0	m2			
付け梁	高圧洗浄+ キシラデ [®] コールコンゾ [®] ラン3回塗り	42.5	m			
付け柱	高圧洗浄+ キシラデ [®] コールコンゾ [®] ラン3回塗り	26.4	m			
足場費	脚立足場	1.0	m2			
養生費	木部塗装に伴う 飛散防止養生	1.0	式			
合 計						