

工 事 名

令和8年度

伊那市民体育館外壁ほか改修工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 建築工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌					
仮設建物費	├					
工事施設費	├					
環境安全費	├					
動力用水光熱費	├ -----	1.0	式			
屋外整理整頓費	├					
機械器具費	├					
情報システム費	├					
その他	└					
共通仮設費積み上げ分						
仮囲い	ガードフェンス H=1,800	84.0	m			
計	(共通仮設費積み上げ分)					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(A) 建築工事						
1 メインアリーナ改修		1.0	式			
2 メインアリーナポーチ改修		1.0	式			
3 サブアリーナ改修		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 メインアリーナ改修						
〈仮設〉						
養生費	建物周囲、屋根 温湿度等対策	69.1	床m2			
開口部養生費	サッシ、ガラス	14.2	m2			
整理清掃後片付け		69.1	床m2			
開口部清掃	サッシ、ガラス 片面	14.2	m2			
仮設足場	くさび式 W=900	272	m2			
養生シート	外周養生 防災タイプ	278	m2			
養生金網	飛散防止垂直養生	278	m2			
昇降足場	GL～屋上	1.0	か所			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 メインアリーナ改修						
〈解体・処分〉						
外壁タイル撤去	発生材積込、運搬、処分共	216	m2			
同上下地モルタル撤去	発生材積込、運搬、処分共	216	m2			
サッシ廻り抱きタイル撤去	発生材積込、運搬、処分共	40.4	m			
同上下地モルタル撤去	発生材積込、運搬、処分共	40.4	m			
タイル目地シーリング撤去	発生材積込、運搬、処分共	183	m			
サッシ廻りシーリング撤去	発生材積込、運搬、処分共	78.3	m			
サッシ (AW-6) 下端アルミ水切り撤去	発生材積込、運搬、処分共 (有価物相殺)	4.0	か所			
サッシ (AW-7, 8) 下端アルミ水切り撤去	発生材積込、運搬、処分共 (有価物相殺)	4.0	か所			
サッシ (AW-9) 下端アルミ水切り撤去	発生材積込、運搬、処分共 (有価物相殺)	2.0	か所			
サッシ (AW-10) 下端アルミ水切り撤去	発生材積込、運搬、処分共 (有価物相殺)	2.0	か所			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 メインアリーナ改修						
〈改修〉						
外壁：複層塗材RE	上塗材：シリコン系	216	m2			
同上下地調整	ポリマーセメントモルタル塗t=5程度	216	m2			
サッシ廻り抱き：複層塗材RE	上塗材：シリコン系	40.4	m			
同上下地調整	ポリマーセメントモルタル塗	40.4	m			
目地シーリング	打継、耐震スリット目地：MS-2	85.3	m			
サッシ廻りシーリング	MS-2	78.3	m			
水切り廻りシーリング	MS-2	7.3	m			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 メインアリーナ改修						
〈金物等〉						
サッシ (AW-6) 下端アルミ水切り取付	新規、下地調整共	4.0	か所			
サッシ (AW-7, 8) 下端アルミ水切り取付	新規、下地調整共	4.0	か所			
サッシ (AW-9) 下端アルミ水切り取付	新規、下地調整共	2.0	か所			
サッシ (AW-10) 下端アルミ水切り取付	新規、下地調整共	2.0	か所			
防水立上りアルミ水切り取付	新規、下地調整共	3.7	m			
縦樋取外し、再取付	L≒8,000 飾柵、受金物 (新規) 共	1.0	か所			
縦樋取外し、再取付	L≒4,500 飾柵、受金物 (新規) 共	1.0	か所			
アルミ笠木取外し、再取付	受金物位置調整、補足材共	31.7	m			
換気フード取外し、再取付	200φ、清掃共	6.0	か所			
換気フード取外し、再取付	150φ、清掃共	3.0	か所			
換気フード取外し、再取付	100φ、清掃共	1.0	か所			
接地極埋設票取外し、再取付	清掃共	2.0	か所			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 メインアリーナポーチ改修						
〈仮設〉						
養生費	建物周囲 温湿度等対策	40.0	床m2			
整理清掃後片付け		40.0	床m2			
塗装足場	棚足場 手摺・シート受共	40.0	m2			
養生シート	外周養生 防災タイプ	120	m2			
〈改修〉						
鋼面：DP塗替え	A種 下地調整：RB種+錆止	26.1	m2			
鋼面細物：DP塗替え	A種 下地調整：RB種+錆止	7.5	m			
目地シーリング	MS-2	70.2	m			
目地シーリング撤去	残材処分共	70.2	m			
柱上部鋼面：DP塗替え	A種 下地調整：RB種+錆止	2.0	か所			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 サブアリーナ改修						
〈仮設〉						
養生費	建物周囲 温湿度等対策	257	床m2			
整理清掃後片付け		257	床m2			
開口部清掃	サッシ、ガラス 片面	233	m2			
仮設足場	くさび式 W900	804	m2			
仮設足場	くさび式 W600	429	m2			
仮設足場屋根上ベース		45.6	m			
養生シート	外周養生 防災タイプ	1304	m2			
昇降足場	GL～足場最上床	2.0	か所			
塗装足場	棚足場	72.9	m2			
高所作業車	軒天改修	1.0	式			
〈解体・処分〉						
底撤去（吊材共）	発生材積込、運搬、処分 共	37.5	m			
底ブラケット撤去	発生材積込、運搬、処分 共	21.0	か所			
目地シーリング撤去	発生材積込、運搬、処分 共	857	m			
サッシ廻りシーリング撤去	発生材積込、運搬、処分 共	318	m			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 サブアリーナ改修						
〈改修〉						
外壁：押出成形セメント 板面DP	B-1種 下地調整：RB種	788	m2			
同上下地処理	高圧水洗	788	m2			
押出成形セメント板目地 シーリング	MS-2	857	m			
サッシ廻りシーリング	MS-2	318	m			
サッシ方立廻りシーリン グ	MS-2	238	m			
庇跡カバー	GL鋼板t=0.6加工、取付金 物共	37.5	m			
同上周囲シーリング	MS-2	38.5	m			
軒天：EP	B種 下地調整：RB種	170	m2			
同上下地処理	高圧水洗	170	m2			
同上下地欠損部補修	欠損部：ケイカル板角欠 け5cm程度4か所	1.0	式			
水切：DP塗替え	A種 下地調整：RB種+錆止	45.6	m			
水切目地シーリング	MS-2	49.1	m			
水切目地シーリング撤去	残材処分共	49.1	m			
水切水抜き穴開け	8φ@500	91.0	か所			
庇ブラケット残置補修	塗装・シーリング共	21.0	か所			
小 計						
合 計						