

工 事 名

令和8年度

美篤保育園ほか給食室空調設備更新工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 美篤保育園		1.0	式			
(B) 美篤西部保育園		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費	└ -----	1.0	式			
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他	└					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(A) 美篤保育園						
1 給食室空調設備更新工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 給食室空調設備更新工事						
新設空調設備						
パッケージエアコン	寒冷地仕様 厨房用天吊形 同時ツイン	1.0	式			
PCZX-HRMP160H6 同等	室内機80型×2台 室外機160型×1台					
冷房能力 暖房能力	14.0(4.6～16.0)kw 16.0(4.1～20.7)kw					
圧縮機出力 消費電力	3.1kw 3φ 200V 8.36KW(ブレーカー40A)					
冷媒ガス	R32 4.0kg					
リモコン・分配管含む						
冷媒・ドレン配管は再利用						
搬入据付費		1.0	式			
消耗品雑材料		1.0	式			
試運転調整費		1.0	式			
現場雑費		1.0	式			
既存空調設備撤去						
パッケージエアコン	三菱電機	1.0	式			
MPUZ-RP160HA7	室内機80型×2台 室外機160型×1台					
冷房能力 暖房能力	14.0kw 16.0kw					
冷媒ガス	R410A 4.1kg					
エアコン処分費		1.0	式			
冷媒ガス回収処理費	R410A-4.1kg	1.0	式			
	回収費・保管・処理・容器費					
合 計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(B) 美篤西部保育園						
1 給食室空調設備更新工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 給食室空調設備更新工事						
新設空調設備						
パッケージエアコン	寒冷地仕様 厨房用天吊形 同時ツイン	1.0	式			
PCZX-HRMP160H6 同等	室内機80型×2台 室外機160型×1台					
冷房能力 暖房能力	14.0(4.6～16.0)kw 16.0(4.1～20.7)kw					
圧縮機出力 消費電力	3.1kw 3φ 200V 8.36KW(ブレーカー40A)					
冷媒ガス	R32 4.0kg					
リモコン・分配管含む						
冷媒・ドレン配管は再利用						
搬入据付費		1.0	式			
消耗品雑材料		1.0	式			
試運転調整費		1.0	式			
現場雑費		1.0	式			
既存空調設備撤去						
パッケージエアコン	三菱電機	1.0	式			
MPUZ-RP160HA7	室内機80型×2台 室外機160型×1台					
冷房能力 暖房能力	14.0kw 16.0kw					
冷媒ガス	R410A 4.1kg					
エアコン処分費		1.0	式			
冷媒ガス回収処理費	R410A-4.1kg	1.0	式			
	回収費・保管・処理・容器費					
合 計						