

令和8年度
一般道路改良工事
市道 白沢名廻線
伊那市 西春近 小出三区

数 量 計 算 書

伊 那 市 役 所

工事名	令和 8 年度 一般道路改良工事 市道 白沢名廻線 伊那市 西春近 小出三区				(当初)	事業区分	道路新築・改築
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
道路土工			式		1		
掘削(土砂)			m3		60		63.1
土砂等運搬		L=4.8km	m3		60		63.1
残土等処分		平澤組・東春近車屋	m3		60		63.1
構造物撤去工			式		1		
舗装版切断		アスファルト舗装版 t=15cm以下	m		15		15.2
舗装版破碎積込			m2		110		113.5
殻運搬		アスファルト L=5.0km	m3		5		4.5
殻処理		アスファルト (株)高坂商会伊那工場	t		10		10.4
舗装			式		1		
舗装工			式		1		
不陸整正		W≧3.1m 補足材無	m2		185		184.9
下層路盤工		再生クラッシャーラン RC-40 t=20cm	m2		180		180.0
上層路盤工		粒調碎石 M-40 t=15cm	m2		180		180.0
表層工		再生密粒度アスコン20F t=5cm	m2		185		184.9

土 量 計 算 書

位 置	断 面 積 (m2)					平 均 断 面 積 (m2)					区間 延長 (m)	土 量 (m3)				
	土砂 掘削					土砂 掘削						土砂 掘削				
No. 3	1.6															
BC. 4	1.5					1.55					4.16	6.4				
SP. 4	1.6					1.55					13.08	20.3				
EC. 4	1.6					1.60					13.07	20.9				
No. 5	1.6					1.60					9.69	15.5				
合計											40.00	63.1				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

構造物撤去工計算書

1式当り

[illegible]

[illegible]