

令和 8 年度

道路防災工事

市道鹿嶺線 伊那市長谷溝口

数 量 計 算 書

伊那市

工 事 数 量 総 括 表

NO. 1

委託名		令和 8 年度 道路防災工事 市道鹿嶺線 伊那市長谷溝口					事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路防災
工事区分・工種・種別・細別			規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
道路改良								
	土工							
		掘削工						
			土砂掘削	m3		10		14. 2
		盛土工						
			盛土	m3		0. 1		0. 1
			法面整形	m2		0. 5		0. 5
		残土処理工						
			残土処理	m3		10		9. 6
			土砂 杉島 L=16. 9km 伊那市土捨て場					
	作業土工							
		床掘工						
			床掘	m3		20		19. 2
		埋戻工						
			埋戻し	m3		20		21. 3
			小規模					

工 事 数 量 総 括 表

NO. 2

委託名		令和 8 年度 道路防災工事 市道鹿嶺線 伊那市長谷溝口					事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路防災
工事区分・工種・種別・細別			規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
	法面工							
		かご工						
		かご枠	EGボックス100型同等品以上	m2		15		15.0
		吸出し防止材	t=10mm	m2		31		30.5
		植生シート	肥料袋無し 標準品 一重ネット	m2		38		37.5
		止杭打込	末口9cm L=1.5m	本		10		10.0
	構造物撤去工							
		構造物取壊し工						
		積込	二次製品	m3		2		2.0
		舗装版切断	As t=5cm	m		19		19.1
		舗装版破碎	As t=5cm	m2		35		34.7
		殻運搬	二次製品	m3		2		2.0
			アスファルト	m3		2		1.7
		処分費	二次製品	空m3		3		2.8
			アスファルト	t		4		3.9

工事数量総括表

NO. 3

[illegible]

土工数量集計書

[illegible]

土工フロー

切土

土工

機械掘削	14.2
床掘	19.2

=33.4

盛土

土工

盛土	0.1
畦畔盛土	0.0

=0.1 ÷ 0.9= 0.1

埋戻 D	21.3
------	------

=21.3 ÷ 0.9= 23.7

= $\frac{33.4 - 0.1}{0.9} - 23.7$ = 9.6

残土処理

残土	9.6
----	-----

掘削・床掘計算書

位 置	距 離	横 断 面 積			平 均 横 断 面 積			体 積		
		掘削C	床掘C1		掘削C	床掘C1		掘削C	床掘C1	
Pt. 34.63		1.0	-							
Pt. 35.57	0.9	1.0	1.4		1.00	-		0.9	-	
Pt. 40.00	4.4	1.2	2.0		1.10	1.70		4.8	7.5	
Pt. 46.00	6.0	1.2	1.9		1.20	1.95		7.2	11.7	
Pt. 37.47水路撤去箇所 掘削								3.8		
控除分								-2.5		
合 計								14.2	19.2	

盛土・埋戻し 計 算 書

位 置	距 離	横断面積		法長	平均横断面積		平均法長	体 積		面積
		埋戻し	盛土	盛土法面	埋戻し	盛土	盛土法面	埋戻し	盛土	盛土法面
Pt. 34.63		-	0.1	0.5						
Pt. 35.57	0.9	1.8	0.1	0.5	-	0.10	0.50	-	0.1	0.5
Pt. 40.00	4.4	2.0	-	-	1.90	-	-	8.4	-	-
Pt. 46.00	6.0	2.0	-	-	2.00	-	-	12.0	-	-
Pt. 37.47水路撤去箇所								0.9		
合 計								21.3	0.1	0.5

かご工 数量集計書

[illegible]

構造物撤去工 数量集計書

[illegible]

[illegible][illegible]

