工事番号	

（様式－１）

		課長		課長補佐		係長		監督員		副監督員		照査		設計者	

令和　８年度　　舗装維持工事　市道　寺村南赤木線　ほか　　閲覧設計書

市道　寺村南赤木線　ほか　　伊那市　西春近　赤木区　ほか

設　計　大　要	施　工　方　法	
市道　寺村南赤木線 舗装打換え　施工延長L=123.0m　W=3.8～8.0m 舗装工（表層のみ）　A=504m2 市道　沢渡原6号線 舗装打換え　施工延長L=20.0m　W=3.0～3.1m 舗装工（路盤あり）　A=62m2	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　年　月　日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

工　事　設　計　用　紙　　伊　那　市

総 括 情 報 表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 08.10.01	
	当 世 代	前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 点在工事等区分	40 10 % 06 舗装 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 01 点在工事	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

（工事費内訳書）

＊＊＊市道　寺村南赤木線＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊市道	寺村南赤木線＊＊＊					
舗装						
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	20	m			施工　第0 -0001号表
	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	500	m２			施工　第0 -0002号表
	殻運搬 舗装版破砕　DID区間なし　11.5km以下 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)	20	m３			施工　第0 -0003号表
＊処分費等＊						
	処分費 As殻 20.16*2.3＝46.4ｔ	46	t			施工　第0 -0004号表

（工事費内訳書）

＊＊＊市道　寺村南赤木線＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正 補足材料あり 28㎜以上34㎜未満	504	ｍ２			施工　第0 -0005号表
アスファルト舗装工					
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	504	ｍ２			施工　第0 -0006号表
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊市道　寺村南赤木線＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊現場管理費＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税等相当額＊＊					
＊＊工事費＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊市道　沢渡原6号線＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊市道　沢渡原6号線＊＊					
舗装					
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	3	m			施工　第0 -0001号表
舗装版破砕積込（小規模土工）	60	m２			施工　第0 -0007号表
殻運搬 舗装版破砕　DID区間なし　5.5km以下 機械積込(小規模土工)	2	m３			施工　第0 -0008号表
＊処分費等＊					
処分費 As殻 2.46*2.3/1.8＝3.14	3	空m３			施工　第0 -0009号表

（工事費内訳書）

＊＊市道　沢渡原6号線＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路土工					
掘削工					
掘削 土砂　小規模(標準) 小規模(標準)	20	m３			施工　第0 -0010号表
作業残土処理工					
土砂等運搬 小規模　DID区間なし　6.0km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ	20	m３			施工　第0 -0011号表
＊処分費等＊					
処分費 残土処理費	20	m３			施工　第0 -0012号表
舗装工					
舗装準備工					

（工事費内訳書）

＊＊市道　沢渡原6号線＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
	不陸整正 補足材なし	62	㎡			施工　第0 -0013号表
アスファルト舗装工						
	下層路盤（歩道部） 全仕上り厚２００mm 1層施工	62	m２			施工　第0 -0015号表
	上層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００mm 1層施工	62	m２			施工　第0 -0016号表
	表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚４０mm	62	m２			施工　第0 -0017号表
＊＊直接工事費＊＊						
＊＊共通仮設費率計算額＊＊						
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						

（工事費内訳書）

＊＊市道　沢渡原6号線＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊現場管理費＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税等相当額＊＊					
＊＊工事費＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊工事費計＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊市道　沢渡原6号線＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち法定福利費					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ Ｅ駆動・超低		供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ Ｅ駆動・超低		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　施工　第0 -0003号表

舗装版破砕　DID区間なし　11.5km以下　　機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)　　1　　m３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：舗装版破砕 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：11.5km以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

処分費

As殻　　20.16*2.3＝46.4ｔ　　100　　ｔ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

不陸整正
補足材料あり　　28㎜以上34㎜未満　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス２次		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

不陸整正
補足材料あり　28㎜以上34㎜未満　1　ｍ２　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調砕石　２５㎜以下		ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		
軽油		Ｌ		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
補足材料の有無：補足材料あり 補足材料：粒度調整砕石　Ｍ－２５				補足材料平均厚さ：28㎜以上34㎜未満 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m２　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 ～低騒・～排ガス2014		日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス２次		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（２０）		
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		L		アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　密粒度（２０Ｆ） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

舗装版破砕積込（小規模土工）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次		供用日		小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

殻運搬
舗装版破砕　DID区間なし　5.5km以下　　機械積込(小規模土工)　　1　　m３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：舗装版破砕 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：5.5km以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

処分費

As殻　　2.46*2.3/1.8＝3.14　　100　　空m３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	空m３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	空m３			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

掘削

土砂　小規模(標準)　　小規模(標準)　　1　　m３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス３次		供用日		バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス３次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

土砂等運搬

小規模　DID区間なし　6.0km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　　1　　m３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：6.0km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

処分費
残土処理費　　100　　m３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	m３			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			
処分費（円／m３）：					

不陸整正
補足材なし

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

100　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1	人			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型１次基準	0.37	日			施工　第0-0014号表
諸雑費	3	%			（労＋機）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

振動ローラ運転
コンバインド型　　排出ガス対策型１次基準　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 排ガス１次	1.520	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油	11.000	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：コンバインド型 振動ローラ（供用日／日）：1.52 軽油（L／日）：11			機種：排出ガス対策型１次基準 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚２００mm　　1層施工　　1　　m２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次		日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚２００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		
軽油		Ｌ		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：200 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚１００mm　　1層施工　　1　　m２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次		日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚１００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
粒調砕石　２５㎜以下		ｍ３		再生粒度調整砕石 RM－３０		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：100 材料：粒度調整砕石　M－２５				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚４０mm　　1　　m２　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 ～低騒・～排ガス2014		日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス２次		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚４０mm　　1　　m２　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（２０）		
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		L		アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚４０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　密粒度（２０Ｆ） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		