令和8年度　通り町駐車場舗装改修工事（伊那市荒井3384番地　通り町駐車場）
【工事概要：舗装改修 A=148㎡】
範囲　4.5ｍ×9.9ｍ+4.5ｍ×23.0ｍ
・現況舗装の表面20cmを剥ぐ（御影石、縁石、下地コンクリート）
・整地後、アスファルト舗装(上層路盤と表層4cm透水性アスファルト)
・区画線設置　4.5ｍ×15本(13区画分)
・車止めブロック再設置　26本（13区画分）
・地先境界ブロック　4.5ｍ



